

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Balceana**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Balceana**  
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea unui parc pe teritoriul Primariei s. Balceana, r-nul Hincesti, și construcția pavajului spre clădirile social-culturale din preajma.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. LCM</b>		
		<b>1.1. Demontari, demolari, desfaceri</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m <sup>3</sup>	11.980
		<b>1.2. Lucrari terasamente</b>		
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m <sup>3</sup>	0,135
3	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0.342
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (Inclusiv pamintul de prisos de la excavarea de sub bordure)	t	25.000
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime - 0.75 m teren tare (Prelucrarea pinc la cota de proiect in urma excavarii)	m <sup>3</sup>	2.500
6	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maial de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Nivelarea si umpluturi dupa instalarea bordurelor pe o latime 0.5m pe ambele parti)	m <sup>3</sup>	17.100
		<b>1.3. Instalarea bordurelor</b>		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, culoarea "Gri" pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380.000
		<b>1.4. Strat fundatie cu grosimea 10.0cm</b>		
8	DI111 K=0.8	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m <sup>2</sup>	366.000
		<b>1.5. Imbracaminte rutiera</b>		
9	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicola gros 160mk)	m <sup>2</sup>	426.000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (4cm) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	426.000
		<b>1.6. Instalarea blncilor, urnelor</b>		
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind	m <sup>3</sup>	1.500

1	2	3	4	5
		sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime. executata fara sprijiniri. cu taluz vertical. la fundatii. canale. subsoluri. drenuri. trepte de infratire. in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza	buc	9,000
13	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,000
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare. asezare. descarcare. asezare). cu roabe pe pneuri. pe distanta de 20 m	t	0.450
		<b>1.7. Scarile</b>		
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Accesul p/u copii cu dezabilitati)	kg	65,000
16	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi. grinzi. ferme) gata confectionate. livrate complet asamblate in tronsoane. montate pe santier. in structura constructiilor usoare. montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Accesul p/u copii cu dezabilitati)	kg	65,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a scarilor cu amorsa BETONGRUNT	m2	25,000
18	CH04B	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime cu piatra de mozaic din marmura. pe strat suport de cca.2 cm grosime. din mortar de ciment marca M 100-T (Placare cu plite cheramice p/u exterior nu lunecoase)	m2	24,600
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor extertioare a peretilor scarii	m2	18,000
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite. executate manual. cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida. cu suprafete plane	m2	18,000
22	CF17BK=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime. +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti. executat cu mortar	m2	18,000
23	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare. vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	18,000
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Colturile la treptele scarilor)	m	32,400
25	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte cheramice)	m	6,900
26	CN21B	Vopsitorii la balustrade. grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	8,000
		<b>2. Utilaje</b>		
27	01	Banci pe doua picioare cu speteaza L=2000mm	buc	9,000
28	02	Urne metalice cu cos rotabil	buc	5,000



*Stănuț* A. Rusu