Aprobat:
Preşedintele raionului
N.Draganel _____

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deconectarea et.2 de la sistema de incalzire si reparatia partiala a acoperisului la Scoala primara Hirova

(denumirea obiectivului)

Formular desfăşurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	320,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,400
2	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,760
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080
	2320116200573	Benzina auto	l	0,280
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040
3	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,640
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,032
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200
4	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,800
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240

1	2	3	4	5
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,112
	2320116200573	Benzina auto	l	0,400
5	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,280
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil	buc	4,120
6	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	300,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	150,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	45,000
7	RpCI11A	Reparatii la dolii, la invelitori de tigla profilata	m2	28,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,240
	2640122303004	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	58,800
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	123,480
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,352
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,441
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,448

Marian A