

Ремонт участка дороги по ул. Янева с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 222 907,93 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3	2,0800	2 888,00	6 007,04
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,0800	1 267,50	2 636,40
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	160,0000	13,82	2 210,40
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации,	m3	104,0000	573,44	59 637,76

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 130 штук	t	312,0000	52,00	16 224,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	312,0000	13,82	4 310,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 130 штук	100 m3	1,5600	26 044,50	40 629,42
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	10,7000	2 090,22	22 365,37
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	0,2600	464,00	120,64

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1.5 15 см фр 32, 5-63 по 0,5 м с двух сторон	m2	260,0000	60,02	15 605,33

	Total	lei	169 746,64
	Asigurari sociale	24 %	5 412,82
	TOTAL		175 159,46
	Cheltueile de regie	5 %	8 757,97
	TOTAL		183 917,43
	Beneficiu de Deviz	1 %	1 839,18
	ToTAL		185 756,61
	TVA	20 %	37 151,32
	Total deviz: Inclusiv salariu		222 907,93

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт участка дороги по ул. Янева с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 222 907,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,8500	50,00	2 942,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	38,4800	50,00	1 924,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8800	50,00	3 744,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,9650	50,00	2 648,25
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,8932	50,00	11 294,66
Total manopera						22 553,41

Materialie:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	32,7600	400,00	13 104,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,7521	550,00	4 263,65
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,3440	300,00	40 903,20
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4487	300,00	2 534,61
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,0300	2,20	7 365,67
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,9480	20,00	518,96
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1346	20,00	42,69
Total materiale de construcții						68 732,78

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	24,9600	500,00	12 480,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	52,4940	550,00	28 871,70
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1508	800,00	120,64
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,4134	800,00	10 730,72
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	1,0296	850,00	875,16
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1170	450,00	52,65
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9120	700,00	11 138,40
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,8600	400,00	1 144,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0560	650,00	2 636,40
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4904	450,00	6 520,68

12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6442	500,00	1 322,10
Total utilaje de construcții						78 460,45

Total	lei	169 746,6 4
Asigurari sociale	24 %	5 412,82
TOTAL		175 159,4 6
Cheltueile de regie	5 %	8 757,97
TOTAL		183 917,4 3
Beneficiu de Deviz	1 %	1 839,18
ToTAL		185 756,6 1
TVA	20 %	37 151,32

Total deviz:

222 907,93

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

Obiect Ремонт участка дороги по ул. Янева с. Казаклия **Investitor** Primaria с. Казаклия
Казаклия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3			2 888,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 888,00
		<i>Total</i>	lei			6 007,04
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 267,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			2 636,40
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			2 210,40
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm	m3			573,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	800,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			59 637,76
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 130 штук	t			52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			16 224,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			4 310,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 130 штук	100 m3			26 044,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	50,00	6 976,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	550,00	18 507,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	850,00	561,00
		<i>Total</i>	lei			40 629,42
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 090,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,20	688,38
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	400,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			22 365,37
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			464,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	800,00	464,00
		<i>Total</i>	lei			120,64
10	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1.5 15 см фр 32, 5-63 по 0,5 м с двух сторон	m2			60,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	500,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 605,33

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

Investitor

L.S.

L.S.