

Termoizolarea gradinitei de copii cu organizarea unei sali sportive din satul Tetcani,r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 519 807 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Gradinita de copii | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Pregatire fatade | m2 | 734,100 | 14,700 13,500 | 10 791,270 9 910,350 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala soclu | m2 | 160,400 | 14,700 13,500 | 2 357,880 2 165,400 |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 13,420 | 65,999 65,999 | 885,700 885,700 |
| 4 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 13,420 | 22,500 22,500 | 301,950 301,950 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 13,420 | 59,380 0,000 | 796,880 0,000 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 15 133,680 13 263,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | 1.2. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 894,500 | 47,650 37,500 | 42 623,326 33 543,750 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 724,100 | 8,500 1,500 | 6 154,850 1 086,150 |
| 8 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100 mm, consum: Cornier de aluminiu l=3 m - 0.602 m/m2 | m2 | 734,100 | 529,525 115,500 | 388 724,405 84 788,550 |
| 9 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 | 734,100 | 49,875 12,000 | 36 613,238 8 809,200 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 734,100 | 24,925 6,000 | 18 297,420 4 404,600 |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC 1015 la pereti | m2 | 734,100 | 114,084 61,000 | 83 749,064 44 780,100 |
| | | | | | | |
| | | Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu | | | | 576 162,303 177 412,350 |
| | | 1.3. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 12 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 375,100 | 49,351 42,000 | 18 511,379 15 754,200 |
| 13 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu | m2 | 93,800 | 317,652 146,150 | 29 795,774 13 708,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm, 135kg/m3 | | | | |
| 14 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm,k=5 la materiale si mecanizme | m2 | 93,800 | 49,875 12,000 | 4 678,275 1 125,600 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,800 | 8,500 1,500 | 797,300 140,700 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,800 | 64,480 27,500 | 6 048,232 2 579,500 |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,814 | 391,063 3,500 | 1 100,450 9,850 |
| 18 | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre b=300 mm | m | 69,700 | 117,620 20,000 | 8 198,114 1 394,000 |
| | | Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu | | | | 69 129,524 34 712,700 |
| | | 1.4. Soclu | | | | |
| 19 | CK26B | Profil de suport | m | 278,500 | 34,620 20,000 | 9 641,670 5 570,000 |
| 20 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 278,500 | 66,620 20,000 | 18 553,670 5 570,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 160,400 | 8,500 1,500 | 1 363,400 240,600 |
| 22 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 50 mm | m2 | 160,400 | 208,659 85,900 | 33 468,896 13 778,350 |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 94,636 | 62,817 2,250 | 5 944,795 212,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|------------------------------------|
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 160,400 | 127,031 85,000 | 20 375,741 13 634,000 |
| 25 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 160,400 | 33,206 13,000 | 5 326,262 2 085,200 |
| 26 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 160,400 | 6,076 2,000 | 974,660 320,800 |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 160,400 | 44,239 3,000 | 7 095,866 481,200 |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota | m2 | 160,400 | 625,871 145,000 | 100 389,718 23 258,000 |
| | | Total Soclu Inclusiv salariu | | | | 203 134,678 65 151,050 |
| | | Total Gradinita de copii Inclusiv salariu | | | | 863 560,185 290 539,500 |
| | | 2. Spalatorie | | | | |
| | | 2.1. Demontari | | | | |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Pregatire fatade | m2 | 199,000 | 14,700 13,500 | 2 925,300 2 686,500 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 47,300 | 14,700 13,500 | 695,310 638,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | sau tavane/ Demontare tencuiala soclu | | | | |
| 31 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,710 | 65,997 65,997 | 244,850 244,850 |
| 32 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,710 | 22,493 22,493 | 83,450 83,450 |
| 33 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,710 | 59,321 0,000 | 220,080 0,000 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 4 168,990 3 653,350 |
| | | 2.2. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 246,300 | 47,676 37,500 | 11 742,598 9 236,250 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 199,000 | 8,500 1,500 | 1 691,500 298,500 |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100 mm, consum: Cornier de aluminiu l=3 m - 0.441 m/m ² | m2 | 734,100 | 527,249 115,500 | 387 053,197 84 788,550 |
| 37 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 | 199,000 | 49,875 12,000 | 9 925,125 2 388,000 |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 199,000 | 24,925 6,000 | 4 960,075 1 194,000 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC | m2 | 199,000 | 114,084 61,000 | 22 702,716 12 139,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|------------------------------------|
| | | 1015 la pereti | | | | |
| | | Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu | | | | 438 075,211 110 044,300 |
| | | 2.3. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 40 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 66,700 | 49,350 42,000 | 3 291,658 2 801,400 |
| 41 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm, 135kg/m3 | m2 | 16,700 | 317,653 146,150 | 5 304,805 2 440,700 |
| 42 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm,k=5 la materiale si mecanizme | m2 | 16,700 | 49,876 12,000 | 832,931 200,400 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 | 8,500 1,500 | 141,950 25,050 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,700 | 64,480 27,500 | 1 076,808 459,250 |
| 45 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,501 | 391,078 3,493 | 195,930 1,750 |
| 46 | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre b=300 mm | m | 13,500 | 117,620 20,000 | 1 587,870 270,000 |
| | | Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu | | | | 12 431,952 6 198,550 |
| | | 2.4. Soclu | | | | |
| 47 | CK26B | Profil de suport | m | 63,100 | 34,620 20,000 | 2 184,522 1 262,000 |
| 48 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 63,100 | 66,620 20,000 | 4 203,722 1 262,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|-------------------|------------------------|
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 47,300 | 8,500 1,500 | 402,050 70,950 |
| 50 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 47,300 | 208,658 85,900 | 9 869,545 4 063,050 |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 27,910 | 62,822 2,250 | 1 753,356 62,800 |
| 52 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 47,300 | 127,029 85,000 | 6 008,472 4 020,500 |
| 53 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 47,300 | 33,218 13,000 | 1 571,230 614,900 |
| 54 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 47,300 | 6,076 2,000 | 287,408 94,600 |
| 55 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 47,300 | 44,190 3,000 | 2 090,180 141,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|--------------------|------------------------------------|
| 56 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota | m2 | 47,300 | 625,869 145,000 | 29 603,588 6 858,500 |
| | | Total Soclu Inclusiv salariu | | | | 57 974,073 18 451,200 |
| | | Total Spalatorie Inclusiv salariu | | | | 512 650,226 138 347,400 |
| | | 3. Bloc alimentar | | | | |
| | | 3.1. Demontari | | | | |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Pregatire fatade | m2 | 97,400 | 14,700 13,500 | 1 431,780 1 314,900 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala soclu | m2 | 29,300 | 14,700 13,500 | 430,710 395,550 |
| 59 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1,900 | 66,000 66,000 | 125,400 125,400 |
| 60 | TrH1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,900 | 22,500 22,500 | 42,750 42,750 |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,900 | 59,242 0,000 | 112,560 0,000 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 2 143,200 1 878,600 |
| | | 3.2. Finisari pereti exteriori | | | | |
| 62 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 126,700 | 47,664 37,500 | 6 039,020 4 751,250 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 97,400 | 8,500 1,500 | 827,900 146,100 |
| 64 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli | m2 | 97,400 | 529,571 115,500 | 51 580,219 11 249,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----------------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100 mm, consum: Cornier de aluminiu l=3 m - 0.6053 m/m ² | | | | |
| 65 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m ² | 97,400 | 49,875 12,000 | 4 857,825 1 168,800 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m ² | 97,400 | 24,925 6,000 | 2 427,695 584,400 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC 1015 la pereti | m ² | 97,400 | 114,084 61,000 | 11 111,782 5 941,400 |
| | | | | | | |
| | | Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu | | | | 76 844,441 23 841,650 |
| | | 3.3. Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 68 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 41,900 | 49,351 42,000 | 2 067,811 1 759,800 |
| 69 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm, 135kg/m ³ | m ² | 10,500 | 317,649 146,148 | 3 335,319 1 534,550 |
| 70 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m ² | 10,500 | 49,875 12,000 | 523,687 126,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m ² | 10,500 | 8,500 1,500 | 89,250 15,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,500 | 64,480 27,500 | 677,040 288,750 |
| 73 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,315 | 390,730 3,492 | 123,080 1,100 |
| 74 | CK26B | Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm | m | 7,000 | 117,620 20,000 | 823,340 140,000 |
| | | Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu | | | | 7 639,527 3 865,950 |
| | | 3.4. Soclu | | | | |
| 75 | CK26B | Profil de suport | m | 74,400 | 34,620 20,000 | 2 575,728 1 488,000 |
| 76 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 74,400 | 66,620 20,000 | 4 956,528 1 488,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 29,300 | 8,500 1,500 | 249,050 43,950 |
| 78 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 50 mm | m2 | 29,300 | 208,660 85,899 | 6 113,740 2 516,850 |
| 79 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 17,300 | 62,808 2,251 | 1 086,571 38,950 |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 29,300 | 127,028 85,000 | 3 721,914 2 490,500 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 29,300 | 33,227 13,000 | 973,558 380,900 |
| 82 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a | m2 | 29,300 | 6,076 2,000 | 178,041 58,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | | | | |
| 83 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 29,300 | 44,358 3,000 | 1 299,680 87,900 |
| 84 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota | m2 | 29,300 | 625,871 145,000 | 18 338,034 4 248,500 |
| | | | | | | |
| | | Total Soclu Inclusiv salariu | | | | 39 492,844 12 842,150 |
| | | | | | | |
| | | Total Bloc alimentar Inclusiv salariu | | | | 126 120,012 42 428,350 |
| | | 4. Sala sportiva | | | | |
| | | 4.1. Demontari | | | | |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Pregatire peretilor interiori | m2 | 121,800 | 14,700 13,500 | 1 790,460 1 644,300 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Pregatire tavanului | m2 | 96,100 | 14,700 13,500 | 1 412,670 1 297,350 |
| 87 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/Demontarea pardoselelor din lemn | m2 | 96,100 | 12,320 11,000 | 1 183,952 1 057,100 |
| 88 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,621 | 66,004 66,004 | 239,000 239,000 |
| 89 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare | t | 3,621 | 22,494 22,494 | 81,450 81,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
| | | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | | | |
| 90 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,621 | 59,387 0,000 | 215,040 0,000 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 4 922,572 4 319,200 |
| | | 4.2. Finisari pardosea | | | | |
| 91 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polistirenbeton D 300 gr.=50mm FOCT P51263-99 | m3 | 4,805 | 2 313,505 224,995 | 11 116,391 1 081,100 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp4φ4 100x100mm (1.91 kg/m2) | kg | 183,551 | 62,067 1,500 | 11 392,466 275,350 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 96,100 | 89,629 35,000 | 8 613,335 3 363,500 |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare " Ceresit CN 175" grosime 10mm | m2 | 96,100 | 232,093 11,700 | 22 304,162 1 124,350 |
| 95 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / PVH "GERFLOR" "Omnisport reference" gr.=6.5 mm | m2 | 96,100 | 661,700 55,000 | 63 589,404 5 285,500 |
| | | Total Finisari pardosea Inclusiv salariu | | | | 117 015,758 11 129,800 |
| | | 4.3. Finisari tavan | | | | |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 96,100 | 8,500 1,500 | 816,850 144,150 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 96,100 | 106,511 76,500 | 10 235,703 7 351,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,100 | 8,500 1,500 | 816,850 144,150 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 96,100 | 35,453 27,500 | 3 407,006 2 642,750 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,100 | 8,500 1,500 | 816,850 144,150 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 96,100 | 64,480 27,500 | 6 196,524 2 642,750 |
| | | Total Finisari tavan Inclusiv salariu | | | | 22 289,783 13 069,600 |
| | | 4.4. Finisari pereti | | | | |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,800 | 8,500 1,500 | 1 035,300 182,700 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 121,800 | 90,948 61,000 | 11 077,462 7 429,800 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 121,800 | 25,886 10,000 | 3 152,887 1 218,000 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,800 | 8,500 1,500 | 1 035,300 182,700 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 121,800 | 35,453 27,500 | 4 318,154 3 349,500 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,800 | 8,500 1,500 | 1 035,300 182,700 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 121,800 | 64,480 27,500 | 7 853,672 3 349,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|-------|------------------|-----------------------------------|
| 109 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,654 | 391,095 3,503 | 1 429,060 12,800 |
| | | Total Finisari pereti Inclusiv salariu | | | | 30 937,135 15 907,700 |
| | | Total Sala sportiva Inclusiv salariu | | | | 175 165,248 44 426,300 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--|------------------------------|
| | | Total | lei | | 1 677 495 |
| | | CASM | 24,00 % | | 123 779 |
| | | Cheltuieli de transport | 6,00 % | | 68 241 |
| | | TOTAL | 100,00 + | | 1 869 515 |
| | | Cheltuieli de regie | 8,00 % | | 149 561 |
| | | TOTAL | 100,00 + | | 2 019 076 |
| | | Beneficiu de deviz | 4,00 % | | 80 763 |
| | | TOTAL | 100,00 + | | 2 099 839 |
| | | TVA | 20,00 % | | 419 968 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | 2 519 807 515 744 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)