

OFERTĂ

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cornievschi Sergiu**, reprezentanți ai ofertantului **„TORCONST” S.R.L.** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să **Lucrări de reparație la et. 3 în sediul Consiliului raional Florești**

pentru suma fără TVA de **294 213 lei 92 bani (doua sute nouazeci și patru mii doua sute treisprezeci lei 92 bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **58 842 lei 80 bani (cincizeci și opt mii o opt sute patruzeci și doi lei 80 bani)**

Suma totală cu TVA 353 056 lei 72 bani (trei sute cincizeci și trei mii cincizeci și sase lei 72 ban)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **60 (saizeci) zile lucrătoare.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **04.08.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Cornievschii S., în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„TORCONST” S.R.L.**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (0 % din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă în cuantum de (din prețul total ofertat fara TVA) constituie – **0%**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani** calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant

**Lucrări de reparație la et. 3 în sediul
Consiliului raional Florești**

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 353 056,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE FINISARE..BIROURI				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	118,85	26,70 7,28	3 173,78 865,28
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	118,85	31,11 10,40	3 697,42 1 236,04
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	89,10	89,71 63,44	7 993,41 5 652,40

1	2	3	4	5	6	7
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	29,75	106,01 79,56	3 153,77 2 367,04
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	118,85	32,89 28,60	3 909,20 3 398,72
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	118,85	17,13 15,60	2 035,57 1 853,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	118,85	4,56 1,56	542,19 185,64
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	221,00	31,27 16,12	6 910,64 3 562,52
9	RpCK01E1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn materiale (apa si nisipul se exclude)	m2	29,75	57,25 24,45	1 703,28 727,48
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	29,75	296,73 57,21	8 827,78 1 701,96

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (pentru oficii clasa 31) lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)				
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,80	310,03 67,60	4 588,48 1 000,48
		Total LUCRARI DE FINISARE..BIROURI Inclusiv salariu				46 535,52 22 551,36
		2. LUCRARI DE FINISARE CORIDOR				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	192,40	31,11 10,40	5 985,14 2 000,96
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,00	89,71 63,44	4 306,03 3 045,12

1	2	3	4	5	6	7
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	192,40	32,89 28,60	6 328,73 5 502,64
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	192,40	4,56 1,56	877,24 300,04
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	192,40	17,13 15,60	3 295,49 3 001,44
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	48,00	26,70 7,28	1 281,84 349,44
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	192,40	88,26 35,36	16 980,96 6 803,16
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	64,57	327,96 114,40	21 176,42 7 387,12
		Total LUCRARI DE FINISARE CORIDOR				60 231,85
		Inclusiv salariu				28 389,92

1	2	3	4	5	6	7
		3. TIMPLARIE				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	24,00	21,84 21,84	524,16 524,16
21	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera (Установка простых готовых деревянных внутренних дверей, из любых пород дерева, на коробке, включая установку коробки)	m2	24,00	2 748,90 132,60	65 973,60 3 182,40
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	36,00	33,39 26,00	1 201,96 936,00
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	28,00	56,67 43,68	1 586,65 1 223,04
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная	m2	12,80	136,41 77,27	1 746,07 989,04

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
25	СК07В	Pervazuri sau baghete din lemn montate pe pereti (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей)	m	52,00	164,11 4,16	8 533,72 216,32
		Total TIMPLARIE Inclusiv salariu				79 566,16 7 070,96
		4. ELECTRICITATE				
		4.1. CONDUCTORI				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, cuplu, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3*1.5	m	102,00	36,47 3,64	3 719,44 371,28
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, tip VVGng 3*2.5	m	780,00	36,46 3,64	28 441,92 2 839,20
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм)	m	24,00	40,60 34,84	974,52 836,16
29	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc	0,12	5 270,67 2 335,67	632,48 280,28
30		suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm*50mm*3000mm	buc	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total CONDUCTORI Inclusiv salariu				33 768,36 4 326,92
		4.2. CORPURI DE ILUMINAT				
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	6,00	50,96 14,56	305,76 87,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total CORPURI DE ILUMINAT Inclusiv salariu				305,76 87,36
		4.3. PRIZE SI INTRERUPATOARE				
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,00	87,94 16,12	175,87 32,24
33	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	2,00	305,76 305,76	611,52 611,52
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ordinare cu 2 crape	buc	6,00	82,92 14,04	497,49 84,24
35	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telecomunicatii, montate sub tencuiala	buc	10,00	87,93 16,12	879,32 161,20
36	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)	buc	3,00	606,30 126,36	1 818,90 379,08
37	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie (Короба или защитные рамы для электрощитов, металлические с дверями, установленные	buc	3,00	390,78 64,48	1 172,34 193,44

1	2	3	4	5	6	7
		снаружи)				
38	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,00	151,79 53,04	303,58 106,08
39	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	10,00	121,64 19,76	1 216,35 197,60
		Total PRIZE SI INTRERUPATOARE Inclusiv salariu				6 675,37 1 765,40
		4.4. ILUMINAT EXTEREOR				
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, tip VVGng 3*2.5	m	248,00	36,46 3,64	9 042,96 902,72
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм)	m	140,00	40,60 34,84	5 684,56 4 877,60
42	RpEF19A	Montarea proiecteurului LED	buc	10,00	844,52 39,52	8 445,20 395,20
43	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc	1,00	606,30 126,36	606,30 126,36

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)				
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	4,00	121,64 19,76	486,54 79,04
		Total ILUMINAT EXTEREOR Inclusiv salariu				24 265,56 6 380,92
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				65 015,05 12 560,60

		Прямые затраты		251 348,58
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 937,48
		Cheltueli de transport	5,00 %	9 038,79
		Total	100,00 +	277 324,85
		Cheltueli de regie	3,00 %	8 319,74
		Total	100,00 +	285 644,59
		Beneficiu de deviz	3,00 %	8 569,33
		Total	100,00 +	294 213,92
		TVA	20,00 %	58 842,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		353 056,72 70 572,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la et. 3 în sediul
Consiliului raional Florești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

OFERTA

Valoarea de deviz 353 056,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,39	52,00	280,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	75,45	52,00	3 923,40
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	202,31	52,00	10 520,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,58	52,00	12 406,16
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,82	52,00	510,64
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,75	52,00	1 547,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,02	52,00	885,04
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	236,16	52,00	12 280,32
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	208,68	52,00	10 851,36
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,36	52,00	1 214,72
11.	7422010060100	Timplar	h-om	182,37	52,00	9 483,24
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,02	52,00	5 045,04
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,24	52,00	636,48
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,02	52,00	989,04
		Total manopera				70 572,84

Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	0,00	0,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,63	40,00	25,20
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	22,22	65,00	1 444,30
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,70	10,00	157,00
5.	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	10,00	400,00	4 000,00
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	4,04	450,00	1 818,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	450,00	9,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42	450,00	189,00
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,71	450,00	319,50
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,84	20,00	416,80
11.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	136,20	150,00	20 430,00
12.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	24,00	2 000,00	48 000,00
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,45	20,00	269,00
14.	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	72,00	20,00	1 440,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	68,00	0,70	47,60
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	62,15	20,00	1 243,00

17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,69	15,00	700,35
18.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	55,25	36,00	1 989,00
19.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	213,56	40,00	8 542,40
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	69,24	45,00	3 115,80
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,84	35,00	134,40
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,90	15,00	13,50
23.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,40	20,00	48,00
24.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,01	50,00	300,50
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,69	50,00	2 334,50
26.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,03	20,00	360,60
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,50	20,00	50,00
28.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	30,05	20,00	601,00
29.	2523116716345	Covor PVC	m2	31,55	180,00	5 679,00
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	342,38	12,00	4 108,56
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,78	3,60	280,00
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,07	2,00	0,14
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,44	2,50	43,59
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 191,30	3,00	3 573,90
35.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	153,44	3,00	460,32
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	328,33	4,00	1 313,32
37.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	187,01	3,00	561,03
38.	2661122803601	Tub flexibil	m	184,01	5,00	920,05
39.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,34	600,00	204,00
40.	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,70	200,00	3 140,00
41.	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	31,24	20,00	624,80
42.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,72	20,00	14,40
43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	118,30	10,00	1 183,00
44.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,80	45,00	486,00
45.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,64	200,00	528,00
46.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1 280,29	28,00	35 848,12
47.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,80	200,00	13 560,00
48.	2746167335100	Priza	buc	12,24	65,00	795,60
49.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,61	7,00	25,27
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	32,00	3,00	96,00
51.	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	3,00	320,00	960,00
52.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,28	30,00	68,40
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,78	30,00	23,40
54.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	16,16	5,00	80,80
55.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,00	15,00	480,00
56.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	68,00	0,50	34,00
57.	2874115840479	Piulita M12	buc	32,32	0,20	6,47
58.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,00	0,20	6,40
59.	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,32	0,20	6,47
60.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	0,10	3,20
61.	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,28	0,70	180,80
62.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,24	15,00	93,60
63.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,24	10,00	62,40
64.	3150145100281	Lampa halogen	buc	10,00	400,00	4 000,00
65.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,24	10,00	62,40
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20	25,00	30,00
67.	4100126202818	Apa	m3	0,45	25,00	11,25
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	120,10	15,00	1 801,50
		Total materiale de constructii				179 354,64

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,54	50,00	227,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,86	50,00	43,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08	50,00	4,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30	50,00	15,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,63	50,00	881,50
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,78	50,00	139,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	50,00	4,00
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,38	20,00	7,60
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
Total utilaje de construcții						1 421,10

Прямые затраты		251 348,58
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 937,48
Cheltueli de transport	5,00 %	9 038,79
Total	100,00 +	277 324,85
Cheltueli de regie	3,00 %	8 319,74
Total	100,00 +	285 644,59
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 569,33
Total	100,00 +	294 213,92
TVA	20,00 %	58 842,80

Total deviz:

**353 056,7
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. LUCRARI DE FINISARE..BIROURI						

1	2	3	4	5	6	7
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,70 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
2	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			31,11 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			89,71 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			106,01 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
5	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,89 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
6	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			17,13 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,00	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,56 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2			31,27 16,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	52,00	16,12
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	36,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
9	RpCK01E1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn materiale (apa si nisipul se exclude)	m2			57,25 24,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	52,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,00	7,29
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	450,00	10,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	20,00	21,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	50,00	0,50
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (pentru oficii clasa 31) lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2			296,73 57,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	180,00	190,89
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	15,00	0,45
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,12
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			310,03 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,49
		2. LUCRARI DE FINISARE CORIDOR				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой	m2			31,11 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			89,71 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			32,89 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,56 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			17,13 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,00	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			26,70 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			88,26 35,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	35,36
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	40,00	44,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			327,96 114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		3. TIMPLARIE				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,84 <hr/> 21,84
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
21	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera (Установка простых готовых деревянных внутренних дверей, из любых пород дерева, на коробке, включая установку коробки)	m2			2 748,90 <hr/> 132,60
	7422010060100	Timplari	h-om	1,7000	52,00	88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,00	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	20,00	60,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	30,00	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	200,00	22,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,25
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	150,00	510,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m			33,39 <hr/> 26,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,60	2,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	600,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,06
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			56,67 <hr/> 43,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,00	17,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,60	4,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	600,00	4,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,07
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			136,41

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
25	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate pe pereti (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей)	m			164,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	150,00	157,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		4. ELECTRICITATE				
		4.1. CONDUCTORI				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, cuplu, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3*1.5	m			36,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	28,00	31,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, tip VVGng 3*2.5	m			36,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	28,00	31,72
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм)	m			40,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	7,00	0,15
29	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc			5 270,67
	1	Muncitor	h-om	44,9000	52,00	2 335,67
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00289	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2500	40,00	210,00
	0211102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	500,00	416,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,8000	50,00	1 891,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	500,00	416,67
30		suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm*50mm*3000mm	buc			0,00
		4.2. CORPURI DE ILUMINAT				0,00
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc			50,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	52,00	14,56
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si	buc	1,0000	10,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		elem. componente				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		4.3. PRIZE SI INTRERUPATOARE				
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			87,94 16,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
33	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			305,76 305,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,00	305,76
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ordinare cu 2 clape	buc			82,92 14,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,00	14,04
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	65,00	65,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
35	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telecomunicatii, montate sub tencuiala	buc			87,93 16,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
36	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)	buc			606,30 126,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	52,00	126,36
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	450,00	454,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
37	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie (Короба или защитные рамы для электрощитов, металлические с дверями, установленные снаружи)	buc			390,78 64,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400	52,00	64,48
	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	1,0000	320,00	320,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	2,50	1,50
38	RpEE01C	Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполюрных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			151,79 53,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	65,00	65,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
39	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополюрных или биполюрных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			121,64 19,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	52,00	19,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	65,00	65,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
		4.4. ILUMINAT EXTEREOR				
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, tip VVGng 3*2.5	m			36,46 3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	28,00	31,72
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм)	m			40,60 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	7,00	0,15
42	RpEF19A	Montarea proiectorului LED	buc			844,52 39,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	52,00	39,52
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	1,0000	400,00	400,00
	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000	400,00	400,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	20,00	5,00
43	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)	buc			606,30 126,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	52,00	126,36
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	450,00	454,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			121,64 19,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	52,00	19,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	65,00	65,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	15,00	30,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.