

**Extinderea sistemului de
alimentare cu apa a satului
Camenca,raionul Glodeni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 1 906 848,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm	buc	5,00	3 500,00 0,00	17 500,00 0,00
2	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 500,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				22 500,00
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm ,H=1000 mm	buc	5,00	160,64 122,40	803,20 612,00
		<i>Total</i>	Lei			803,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			146,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			7,65
		<i>Total</i>				957,73
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			465,12
		<i>Total</i>				1 422,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			85,37
		<i>Total</i>				1 508,22
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				1 508,22 612,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	30,44	614,98 0,00	18 720,00 0,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	190,12	41,65 41,65	7 918,40 7 918,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,24	675,00 0,00	162,00 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	38,40	10,00 0,00	384,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	96,46 13,12	23,15 3,15
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	877,50	10,85 10,85	9 520,70 9 520,70
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	877,50	26,95 26,25	23 648,45 23 034,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)				
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	23,33	218,00 0,00	5 086,00 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	23,33	403,00 308,70	9 401,95 7 201,95
		<i>Total</i>	Lei			74 864,65
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				74 864,65 47 678,40
		3.2. Conducte si accesorii				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8,SDR21, D=110 mm)	m	291,00	121,08 11,56	35 233,45 3 363,65
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8,SDR21, D=90 mm)	m	3 040,00	100,61 7,58	305 869,60 23 043,20
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra,PE100, PN8, SDR21, D=63 mm)	m	569,00	50,48 2,25	28 721,58 1 280,00
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	3 900,00	0,47 0,00	1 833,00 0,00
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta,	m	569,00	7,00	3 983,00

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei			1,80	1 024,20
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 331,00	11,70 3,15	38 972,70 10 492,65
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 609,00	0,21 0,18	774,30 666,00
20	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	291,00	0,32 0,28	94,05 81,00
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	0,92	1 976,50 383,97	1 818,38 353,25
22	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa electrofuziune, D=110 mm)	buc	3,00	540,55 54,00	1 621,65 162,00
23	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa electrofuziune, D=90 mm)	buc	30,00	443,75 45,00	13 312,50 1 350,00
24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa electrofuziune, D=63 mm)	buc	6,00	290,37 36,00	1 742,22 216,00
25	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din	m	72,00	117,68	8 473,10

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie, PE100, PN10, SDR17, D=160mm)			7,47	537,75
26	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Exclus tabla neagra din otel)	buc	5,00	51,37 46,35	256,84 231,75
27	Pret de piata	Indicator de hidrant	buc	5,00	125,00 0,00	625,00 0,00
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc	13,00	1 740,75 24,75	22 629,75 321,75
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc	22,00	1 499,75 24,75	32 994,50 544,50
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	7,00	1 038,75 24,75	7 271,25 173,25
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=110mm-100 mm)	buc	11,00	676,10 26,10	7 437,10 287,10
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.	buc	22,00	515,35 26,10	11 337,70 574,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Adaptor flansa PE, D=90 mm80 mm)				
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50mm)	buc	7,00	324,80 26,10	2 273,60 182,70
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flanse,D=100 mm)	buc	2,00	1 983,20 40,05	3 966,40 80,10
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,00	1 661,20 40,05	3 322,40 80,10
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	2,00	1 458,20 40,05	2 916,40 80,10
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm . (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	13,00	1 108,20 40,05	14 406,60 520,65
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	1,00	983,20 40,05	983,20 40,05
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flanse, D=50 mm)	buc	1,00	869,20 40,05	869,20 40,05
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	1,00	558,20	558,20

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta cu flanse,D=80 mm)			40,05	40,05
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet de aerisire, D=50mm)	buc	1,00	2 442,75 24,75	2 442,75 24,75
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	1,00	558,20 40,05	558,20 40,05
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	2,00	533,20 40,05	1 066,40 80,10
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	2,00	461,20 40,05	922,40 80,10
45	IC44C k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm).(Aplicat K=0.4)	buc	26,00	36,81 11,70	957,16 304,20
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=110 mm, electrofuziune)	buc	3,00	540,55 54,00	1 621,65 162,00
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	6,00	443,75 45,00	2 662,50 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=90 mm, electrofuziune)				
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=63 mm,electrofuziune)	buc	6,00	290,37 36,00	1 742,22 216,00
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. . (Reductie PE100,D=110 mm x 63 mm, electrofuziune)	buc	1,00	459,75 54,00	459,75 54,00
50	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE100, D=90 mm x 63 mm,electrofuziune)	buc	1,00	443,75 45,00	443,75 45,00
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu egal PE,D=110 mm, electrofuziune)	buc	2,00	733,46 54,00	1 466,92 108,00
52	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu egal PE,D=90 mm, electrofuziune)	buc	1,00	658,88 45,00	658,88 45,00
53	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	3,00	219,67 36,00	659,01 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Dop D=63 mm, electrofuziune)				
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel, D=100 mm)	buc	8,00	308,20 40,05	2 465,60 320,40
55	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava din otel, D=100 mm)	m	14,00	202,28 22,50	2 831,93 315,00
56	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfite tip I	m2	4,40	45,41 16,67	199,80 73,35
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevele avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2")	buc	3,00	209,44 26,10	628,32 78,30
58	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2")	buc	3,00	383,20 29,70	1 149,60 89,10
		<i>Total</i>	Lei			577 234,51
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				577 234,51 48 179,40
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Lucrari de terasament				
59	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,05	614,29 0,00	645,00 0,00
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,25	72,07 72,07	378,35 378,35

1	2	3	4	5	6	7
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autovehicol	100 m3	0,58	672,41 0,00	390,00 0,00
62	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	92,80	10,00 0,00	928,00 0,00
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,58	91,98 12,67	53,35 7,35
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,25	10,85 10,85	567,00 567,00
65	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	52,25	26,95 26,25	1 408,26 1 371,65
		<i>Total</i>	Lei			4 369,96
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 369,96 2 324,35
		3.3.2. Executarea caminelor				
66	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri 80.20 kg)	m3	3,40	1 481,00 443,00	5 035,41 1 506,20
67	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri 138.40 kg)	m3	12,60	1 221,97 404,89	15 396,83 5 101,60

1	2	3	4	5	6	7
68	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri 27.70 kg)	m3	4,32	1 279,67 369,41	5 528,19 1 595,85
69	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16m3)	buc	3,00	375,00 0,00	1 125,00 0,00
70	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	9,00	500,00 0,00	4 500,00 0,00
71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10m3)	buc	3,00	375,00 0,00	1 125,00 0,00
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	3,00	55,00 0,00	165,00 0,00
73	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33m3)	buc	10,00	900,00 0,00	9 000,00 0,00
74	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel	buc	10,00	750,00 0,00	7 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)				
75	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a(0,31 m3)	buc	10,00	<u>1 150,00</u> 0,00	<u>11 500,00</u> 0,00
76	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	10,00	<u>1 150,00</u> 0,00	<u>11 500,00</u> 0,00
77	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	10,00	<u>55,00</u> 0,00	<u>550,00</u> 0,00
78	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIID-20 (0,59 m3)	buc	2,00	<u>2 250,00</u> 0,00	<u>4 500,00</u> 0,00
79	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	2,00	<u>1 750,00</u> 0,00	<u>3 500,00</u> 0,00
80	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>5 000,00</u> 0,00
81	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc	2,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>5 000,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIΠ1-20-1(0,51m3)				
82	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
83	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	12,00	125,00 0,00	1 500,00 0,00
84	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel)	t	0,25	1 116,80 289,80	279,20 72,45
85	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	311,92	23,00 0,00	7 174,16 0,00
86	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Capacul cu rama din fonta*	buc	15,00	1 400,00 0,00	21 000,00 0,00
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(pereu)	m3	2,85	231,55 34,63	659,93 98,70
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15.(Pereu)	m3	2,85	1 741,01 169,21	4 961,88 482,25
		Total	Lei			126 610,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				126 610,60 8 857,05
		<i>Total</i>	Lei			130 980,56
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				130 980,56 11 181,40
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
89	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 400,00	18,02 13,05	25 228,00 18 270,00
90	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	42,00	69,46 56,00	2 917,50 2 352,00
91	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,31	705,34 0,00	924,00 0,00
92	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	78,75	261,64 31,50	20 604,11 2 480,80
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	65,63	234,53 34,65	15 392,52 2 273,95
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	65,63	44,80 34,65	2 939,97 2 273,95
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,32	12 984,38 0,00	4 155,00 0,00
96	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	525,00	172,29 5,40	90 452,74 2 835,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,16	12 593,75 0,00	2 015,00 0,00
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	525,00	195,81 5,40	102 802,24 2 835,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			267 431,08
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				267 431,08 33 320,70
		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
99	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	5,85	705,13 0,00	4 125,00 0,00
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	234,00	261,65 31,50	61 226,10 7 371,00
101	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	292,50	234,55 34,65	68 606,45 10 134,95
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	292,50	44,80 34,65	13 103,75 10 134,95
		<i>Total</i>	Lei			147 061,30
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris Inclusiv salariu				147 061,30 27 640,90
		3.6. Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata				
103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	4,00	675,00 0,00	2 700,00 0,00
104	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	760,00	15,20 0,00	11 552,00 0,00
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,00	92,60 12,60	370,40 50,40
		<i>Total</i>	Lei			14 622,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata Inclusiv salariu				14 622,40 50,40
		<i>Total</i>	Lei			1 212 194,50
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			40 332,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			36 945,52
		<i>Total</i>				1 289 472,31
		<i>Cheltueli de regiee</i>	14,5 %			186 973,48
		<i>Total</i>				1 476 445,79
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			88 586,75
		<i>Total</i>				1 565 032,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 565 032,54 168 051,20

		Total	Lei		1 589 040,76
		TVA	20 %		317 808,15
		Total			1 906 848,91
		Total deviz: Inclisiv salariu			1 906 848,91 168 663,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)