

# Reparatia incaperilor Liceului Teoretic Ion Creanga

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 11

Valoarea de deviz 16 739,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1.Schimbare usa</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, .)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 3,780                                 | 21,01<br>21,01                        | 79,40<br>79,40         |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1 buc) | m2   | 3,780                                 | 1 074,50<br>40,49                     | 4 061,62<br>153,05     |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul usilor                                                                                                                                                                                                | m2   | 3,000                                 | 3,76<br>1,50                          | 11,28<br>4,50          |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul usilor                                                                          | m2   | 3,000                                 | 87,60<br>76,50                        | 262,79<br>229,50       |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul usilor                                                                                                                                               | m2   | 3,000                                 | 31,61<br>27,50                        | 94,84<br>82,50         |
| 6      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                          | m2   | 3,000                                 | 34,54<br>27,50                        | 103,63<br>82,50        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6               | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------------------|
|    |         | manual la tavan " Sniezca Max" - a tocurilor in jurul usilor                                                                                        |         |        |                 |                            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei     |        |                 | 4 613,56                   |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                | 22,50 % |        |                 | 142,08                     |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                   | 7,00 %  |        |                 | 278,72                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 14,50 % |        |                 | 729,98                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                           | 6,00 %  |        |                 | 345,85                     |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.Schimbare usa Inklusiv salariu</b>                                                                                             |         |        |                 | <b>6 110,19<br/>773,53</b> |
|    |         | <b>2. Capitolul 2. Reparatie pardosele</b>                                                                                                          |         |        |                 |                            |
| 7  | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                               | m2      | 14,050 | 27,04<br>27,00  | 379,96<br>379,40           |
| 8  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                     | m2      | 14,050 | 3,76<br>1,50    | 52,79<br>21,05             |
| 9  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 4 cm), K=1.33                  | m2      | 14,050 | 57,96<br>35,00  | 814,36<br>491,75           |
| 10 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de edeformare, cirpe,martori)= 1.0050  | m2      | 14,050 | 86,14<br>11,70  | 1 210,33<br>164,40         |
| 11 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul | m2      | 14,050 | 176,70<br>55,00 | 2 482,59<br>772,75         |
| 12 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp      | m       | 15,020 | 50,30<br>35,00  | 755,57<br>525,70           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei     |        |                 | 5 695,60                   |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                | 22,50 % |        |                 | 529,89                     |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                   | 7,00 %  |        |                 | 233,62                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 14,50 % |        |                 | 936,56                     |

| 1 | 2 | 3                                                                      | 4      | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|------------------------------|
|   |   |                                                                        |        |   |   |                              |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                              | 6,00 % |   |   | 443,74                       |
|   |   | <b>Total Capitolul 2. Reparatie<br/>pardosele<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>7 839,41<br/>2 884,94</b> |

|  |  |                                          |         |                                           |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 13 949,60                                 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 2 789,92                                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>16 739,52</b><br><hr/> <b>3 658,47</b> |

Antreprenor SRL Consprimfort