

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Valoarea de deviz 529 656,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Micauti - Sector 2				
		1.1. Переходно-скоростные полосы				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером с перемещением до 20м в насыпь)	100 m3	3,400	1 371,80 0,00	4 664,12 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	1,830	731,16 0,00	1 338,03 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом из кпръера в насыпь на расстояние 2 км)	t	320,250	7,56 0,00	2 421,16 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	5,230	301,46 0,00	6 806,61 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		prohodov po odnomu sledu)				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	70,000	413,56 21,33	28 949,49 1 493,39
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20cm (Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	140,000	473,57 17,30	66 299,52 2 421,72
7	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	704,000	12,31 4,61	8 668,21 3 247,41
8	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий дорог с применением бетона B25- 3,2 (Rи-40) толщиной 18 см)	1000 m2	0,700	248 703,99 2 438,44	174 092,79 1 706,91
9	DA20A1 k-2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении толщины на каждый 1x2=2 см добавляется)	1000 m2	0,700	30 599,04 304,44	21 419,33 213,11
10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	28,000	15,38 3,52	430,51 98,48
11	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки (D 4 Вр1)	kg	11,600	18,00 2,59	208,75 30,09
12	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	184,000	15,38 3,52	2 829,10 647,18



1	2	3	4	5	6	7
13	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	16,200	16,35 3,98	264,83 64,47
14	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	172,000	15,38 3,52	2 644,59 604,97
15	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	13,600	16,36 3,98	222,44 54,08
16	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы расширения)	m	14,000	57,53 16,72	805,37 234,10
17	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы сжатия)	m	161,000	57,54 16,72	9 263,48 2 692,15
18	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы продольные)	m	231,000	57,52 16,72	13 286,87 3 862,64
19	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	406,000	23,82 20,18	9 670,40 8 193,49
20	RpDC07D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din amestec asfaltic, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă - нанесение пленкообразующих	m ²	704,000	5,28 1,44	3 716,90 1 014,82



1	2	3	4	5	6	7
		материалов по уходу за бетоном				
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-30)	buc	2,000	412,66 62,85	825,32 125,70
22	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей A900)	buc	2,000	663,07 25,37	1 326,14 50,74
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Устройство дорожной разметки краской)	m2	80,400	80,23 27,10	6 450,85 2 178,86
		<i>Total</i>	Lei			366 604,81
		Total Переходно-скоростные полосы Inclusiv salariu				366 604,81 28 934,31
		<i>Total</i>	Lei			366 604,81
		Total Drum de acces spre s. Micauti - Sector 2 Inclusiv salariu				366 604,81 28 934,31

		Total	Lei	366 604,81
		CASM	22,5 %	6 510,22
		Total		373 115,03
		Cheltuieli de regir	11,6 %	43 281,34
		Total		416 396,37
		Beneficiu de deviz	6 %	24 983,78
		Total		441 380,15
		TVA	20 %	88 276,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		529 656,18 28 934,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

