

Reparatia acoperisului IP"Gimnaziul Hasnasenii Mari"


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 811 750,56 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.. din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 055,00	31,00 27,10	32 705,21 28 590,71
2	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	7,31	2 411,96 409,96	17 631,45 2 996,83
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,31	619,32 118,20	4 527,27 864,06
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	112,00	563,60 234,10	63 123,16 26 219,16
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,68	173,19 22,49	464,14 60,27
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,68	488,22 49,01	1 308,44 131,35




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	112,00	47,26 31,71	5 293,46 3 551,86
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,36	5 173,40 1 297,35	7 035,82 1 764,40
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,36	488,22 49,01	663,98 66,66
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 055,00	260,08 69,19	274 383,87 72 997,56
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	20,00	216,24 69,19	4 324,84 1 383,84
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 055,00	26,88 14,41	28 362,20 15 207,83
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	144,00	158,89 17,30	22 880,59 2 490,91
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	134,00	162,46 20,18	21 769,10 2 704,25




N. B. Sim

1	2	3	4	5	6	7
15	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	149,60	32,77 11,53	4 902,09 1 725,19
16	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	564,87	32,77 11,53	18 509,66 6 514,08
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,56	219,49 137,81	122,91 77,17
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56	361,06 220,26	202,19 123,35
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,43	5 173,40 1 297,35	2 224,56 557,86
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,43	488,23 49,01	209,94 21,07
21		Instalarea ferestrelor din PVC :oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,30	998,21 98,89	1 297,67 128,55
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,25	5 173,40 1 297,35	1 293,35 324,34
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,25	488,23 49,01	122,06 12,25
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,86	60,41 57,66	172,77 164,91
25	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	10,00	68,04	680,39




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			68,04	680,39
26	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,25	1 326,47 279,65	331,62 69,91
27	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta	kg	331,34	59,08 31,14	19 576,86 10 316,73
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,33	219,49 137,81	72,43 45,48
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,33	361,06 220,26	119,15 72,69
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,28	5 173,40 1 297,35	1 448,55 363,26
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,28	488,23 49,01	136,71 13,72
32	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	16,00	672,60 234,10	10 761,59 3 745,59
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30	488,22 49,01	146,47 14,70
34	CN51B	Tratamentul antiseptic al	m3	0,30	233,39	70,02



1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			22,49	6,75
35	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	23,50	118,12 6,34	2 775,87 149,05
36	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	2,30	148,43 6,34	341,39 14,59
37	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	36,00	402,16 46,13	14 477,69 1 660,61
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,00	402,16 46,13	7 238,84 830,30
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,58	12,13 11,53	116,22 110,48
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm	m2	50,00	150,85	7 542,26



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			70,35	3 517,26
41	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	167,80	47,90 46,13	8 038,12 7 740,28

Прямые затраты	lei	587 404,91
Asigurarea medicala	22,50 %	44 556,80
Total	100,00 +	631 961,72
Transportarea materialelor	1,50 %	5 725,69
Total	100,00 +	637 687,41
Cheltuieli de regie	4,00 %	25 507,50
Total	100,00 +	663 194,90
Beneficiu de de viz	2,00 %	13 263,90
Total	100,00 +	676 458,80
TVA	20,00 %	135 291,76

Total de viz:

811 750,56

Incluziv salariu

198 030,23

Intocmit

H. Bizer

(SRL Aldicos)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

