

**Schimbarea ferestrelor in cladirea
Contabilitatii , a Universitatii de
Stat "Alec Russo " din Balti, str.
A.Puschin 38 .**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Schimbarea ferestrelor

Valoarea de deviz 48 544,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari-.demontari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,07	15,37 15,37	646,54 646,54
2	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,00	59,44 59,44	118,87 118,87
3	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,00	9,04 9,04	18,07 18,07
Total Demolari-.demontari Inclusiv salariu						783,48 783,48
2. Lucrari de constructii						
4	CK23B	Ferestre (Clasa " A ", profil de 5 camere , metal gr. 1.2 mm cu latimea tocului 75 mm ,) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instlarea plasei antitintari - 15buc).Ferestre : 1.46 x2.06=6buc; 1.46x 1.52.-3buc; 2.1x1.5-5buc : 1.22x1.32 - 1 buc ; 0.5x0.5-1buc.Deschiderea cercevea pentru aeresire in doua pozitii . Geamuri LOW-E.	m2	42,32	720,80 26,72	30 504,12 1 130,89
5	RpCU07D	Matarea santurilor (latime pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	76,00	13,05 8,79	991,67 667,77
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,00	22,70 21,23	590,17 552,08

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, exterioara brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	5,00	46,51 26,64	232,57 133,22
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri si pereti interiori)	m2	26,80	40,37 30,87	1 081,80 827,31
9	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	3,00	47,56 42,10	142,67 126,30
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,80	28,24 20,14	756,89 539,63
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,00	28,94 16,47	144,69 82,37
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,60	10,65 9,88	102,20 94,82
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				34 546,78 4 154,39

	Прямые затраты	lei	35 330,26
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 111,02
	Transportarea materialelor	2,00 %	604,52
	Total	100,00 +	37 045,80
	Cheltueli de rejie	5,00 %	1 852,29
	Total	100,00 +	38 898,09
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 555,92
	Total	100,00 +	40 454,01
	TVA	20,00 %	8 090,79
	Total deviz: Inclusiv salariu		48 544,80 4 937,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

