

Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cania

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 661 390,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m				
		1.1. Amenajarea sisteului rutier				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,0000	218,40 0,00	1 965,60 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	9,0000	6 176,92 334,80	55 592,28 3 013,20
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15 cm	m3	90,0000	920,65 18,00	82 858,50 1 620,00
		<i>Total</i>	lei			140 416,38
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				140 416,38 4 633,20
		1.1.2. Lucrari de pavare				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	900,0000	264,58 35,76	238 126,50 32 184,00

1	2	3	4	5	6	7
		Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, marimi 100x 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	360,0000	242,94 40,20	87 460,20 14 472,00
		<i>Total</i>	lei			325 586,70
		Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu				325 586,70 46 656,00
		<i>Total</i>	lei			466 003,08
		Total Amenajarea sisteului rutier Inclusiv salariu				466 003,08 51 289,20
		<i>Total</i>	lei			466 003,08
		Total Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m Inclusiv salariu				466 003,08 51 289,20

		Total	lei		466 003,08
		Fondul social	24 %		12 309,41
		Total			478 312,49
		Cheltuieli de regie	10 %		46 600,31
		Total			524 912,80
		Beneficiu de deviz	5 %		26 245,64
		Total			551 158,44
		TVA	20 %		110 231,69
		Total deviz: Inclusiv salariu			661 390,13 56 418,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cania

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 661 390,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	786,6000	60,00	47 196,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0000	60,00	3 240,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2200	60,00	853,20
				Total manopera		56 418,12

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	22,5000	20,00	450,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,3000	600,00	68 580,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,5000	600,00	29 700,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,3500	600,00	6 210,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2400	350,00	1 134,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5000	300,00	1 350,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2000	300,00	10 260,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 141,2000	2,50	2 853,00
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 440,0000	2,50	3 600,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 880,0000	2,50	29 700,00
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	913,5000	175,00	159 862,50
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,2000	1 800,00	29 160,00
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	361,8000	110,00	39 798,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,0000	65,00	1 170,00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000	20,00	90,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1600	20,00	43,20
				Total materiale de construcții		422 356,77

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,4920	700,00	2 444,40
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5880	700,00	4 611,60
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,3980	450,00	3 329,10

4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2600	500,00	9 630,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,6200	500,00	9 810,00
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6390	220,00	140,58
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500	250,00	112,50
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,7000	250,00	675,00
Total utilaje de construcții						33 828,50

Total	lei	466 003,08
Fondul social	24 %	12 309,41
Total		478 312,49
Cheltuieli de regie	10 %	46 600,31
Total		524 912,80
Beneficiu de deviz	5 %	26 245,64
Total		551 158,44
TVA	20 %	110 231,69

Total deviz:

661 390,13

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea strazilor in intravilanul
s.Cania**

Investitor Primaria Cania

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m				
		1.1. Amenajarea sisteului rutier				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			218,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	700,00	218,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			6 176,92 334,80
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	60,00	334,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	600,00	690,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	600,00	3 300,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15 cm	m3			920,65 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	600,00	762,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		1.1.2. Lucrari de pavare				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,58 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, marimi 100x20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			242,94 40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	110,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.