

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gimnaziul din
s.Negureni,r.Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 654 977,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	648,00	33,67 33,47	21 815,30 21 685,70
		<i>Total</i>	Lei			21 815,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				21 815,30 21 685,70
		2. Lucrari de constructie-montaj				
		2.1. Scheletul acoperisului				
2	CE30B	Astereala (Completari)le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. se iau : 0.00455 m3 la 1 m2	m2	648,00	65,38 21,85	42 363,22 14 155,94
		<i>Total</i>	Lei			42 363,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scheletul acoperisului Inclusiv salariu				42 363,22 14 155,94
		2.2. Invelitoarea				
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	648,00	40,25 11,62	26 082,65 7 529,76
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil H 35) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	648,00	316,48 53,45	205 077,91 34 636,90
		<i>Total</i>	Lei			231 160,56
		Total Invelitoarea Inclusiv salariu				231 160,56 42 166,66
		2.3. Streasina				
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	102,00	47,37 34,86	4 832,15 3 555,72
6	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	40,00	148,35 95,75	5 933,95 3 829,95
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	40,00	78,40 46,48	3 136,00 1 859,20
		<i>Total</i>	Lei			13 902,10
		Total Streasina Inclusiv salariu				13 902,10 9 244,87
		2.4. Sistemul de scurgere				
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m	84,00	457,57 16,27	38 435,71 1 366,51
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m	54,00	378,82 13,94	20 456,05 752,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 891,76
		Total Sistemul de scurgere Inclusiv salariu				58 891,76 2 119,49
		<i>Total</i>	Lei			346 317,64
		Total Lucrari de constructie- montaj Inclusiv salariu				346 317,64 67 686,96
		3. Fronton la intrare in scoala				
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,62	42,38 7,89	68,65 12,78
11	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	46,80	408,15 79,02	19 101,24 3 697,95
12	CE30B	Astereala(100 % nou) le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.0079 m3	m2	46,80	93,91 21,85	4 394,82 1 022,37
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,80	40,25 11,62	1 883,75 543,81
14	CE07A	invelitori din placi din tabla amprentata (analog pct 4) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	46,80	316,48 53,45	14 811,23 2 501,56
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,00	47,55 34,86	1 521,47 1 115,52
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele	m2	7,80	148,46 95,75	1 157,97 746,84

1	2	3	4	5	6	7
		vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,80	78,40 46,48	611,52 362,54
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(diametru analog pct 8)	m	10,00	457,57 16,27	4 575,68 162,68
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(diametru analog pct 9)	m	13,00	378,82 13,94	4 924,69 181,27
		<i>Total</i>	Lei			53 051,02
		Total Fronton la intrare in scoala				53 051,02
		Inclusiv salariu				10 347,32

		Total	Lei	421 183,96
		Asigurari sociale si medicale	24 %	23 932,80
		Cheltuieli de transport	10 %	31 993,56
		Total		477 110,32
		Cheltuieli de regie	10 %	47 711,04
		Total		524 821,36
		Beneficiu de deviz	4 %	20 992,85
		Total		545 814,21
		TVA	20 %	109 162,84
		654 977,05		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		99 719,98		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gimnaziul din
s.Negureni,r.Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 654 977,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Total	Lei	421 183,9 6
Asigurari sociale si medicale	24 %	23 932,80
Cheltuieli de transport	10 %	31 993,56
Total		477 110,3 2
Cheltuieli de regie	10 %	47 711,04
Total		524 821,3 6
Beneficiu de deviz	4 %	20 992,85
Total		545 814,2 1
TVA	20 %	109 162,8 4
Total deviz:		654 977,0 5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la
Gimnaziul din s.Negureni,r.Telenesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,67 33,47
		2. Lucrari de constructie-montaj				
		2.1. Scheletul acoperisului				
2	CE30B	Astereala (Completari)le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. se iau : 0.00455 m3 la 1 m2	m2			65,38 21,85
		2.2. Invelitoarea				
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			40,25 11,62
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil H 35) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			316,48 53,45
		2.3. Streasina				
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,37 34,86
6	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			148,35 95,75
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,40 46,48
		2.4. Sistemul de scurgere				
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m			457,57 16,27
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m			378,82 13,94
		3. Fronton la intrare in scoala				
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,38 7,89
11	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari	m2			408,15 79,02

1	2	3	4	5	6	7
		climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat				
12	CE30B	Astereala(100 % nou) le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.0079 m3	m2			93,91 21,85
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			40,25 11,62
14	CE07A	nvelitori din placi din tabla amprentata (analog pct 4) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			316,48 53,45
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,55 34,86
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			148,46 95,75
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,40 46,48
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(diametru analog pct 8)	m			457,57 16,27
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(diametru analog pct 9)	m			378,82 13,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.