

Servicii de reparatie interioara a incaperilor 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 385 359,51 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala sportiva				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	478,000	10,48 9,32	5 011,07 4 456,59
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	478,000	25,32 21,28	12 102,77 10 172,79
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	478,000	63,38 49,68	30 294,40 23 746,28
4	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	232,000	52,05 31,35	12 075,18 7 274,22
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	246,000	36,84 22,40	9 063,59 5 509,42
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn in doua straturi	m2	46,000	49,52 33,80	2 277,97 1 554,69

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	478,000	31,72 28,87	15 163,88 13 799,39
8	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea	m2	18,000	65,77 33,80	1 183,81 608,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 172,67 67 121,73
		1.2. Tavanelor				
9	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	297,800	18,87 9,37	5 618,01 2 788,91
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,800	25,32 21,28	7 540,22 6 337,78
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	297,800	76,01 62,30	22 637,03 18 553,25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,800	36,84 22,40	10 972,24 6 669,53
13	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	297,800	31,83 28,87	9 477,82 8 597,19
		Total Tavanelor Inclusiv salariu				56 245,32 42 946,66
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				143 417,99 110 068,39

1	2	3	4	5	6	7
		2. Vestiar				
		2.1. Vestiar				
14	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	156,000	81,51 63,44	12 715,85 9 896,45
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	25,32 21,28	3 949,94 3 319,99
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,000	63,38 49,68	9 886,79 7 749,83
17	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	110,000	52,05 31,35	5 725,32 3 448,98
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,300	25,33 21,29	944,71 794,02
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,300	76,02 62,30	2 835,45 2 323,89
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,050	36,85 22,40	3 096,85 1 882,49
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	17,67 16,17	689,09 630,59
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	39,000	240,95 43,68	9 396,92 1 703,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar Inclusiv salariu				49 240,92 31 749,68
		2.2. Bloc sanitar				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	53,600	56,54 56,24	3 030,46 3 014,46
24	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	53,600	406,83 217,58	21 806,26 11 662,50
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	26,800	81,42 63,44	2 182,11 1 700,08
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	25,32 21,28	678,65 570,35
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,800	63,39 49,68	1 698,76 1 331,54
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,400	25,32 21,28	263,31 221,33
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,400	76,00 62,29	790,43 647,86
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,200	36,84 22,40	1 370,50 833,13
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,400	29,24 27,44	304,13 285,41

1	2	3	4	5	6	7
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,400	196,64 48,04	2 045,07 499,63
33	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica , in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	26,000	176,55 39,61	4 590,35 1 029,76
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				38 760,03 21 796,05
		2.3. Bloc sanitar 1 etaj				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,200	56,54 56,24	2 103,29 2 092,13
35	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	37,200	406,82 217,58	15 133,89 8 094,12
36	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	18,600	81,60 63,43	1 517,85 1 179,80
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	25,32 21,28	470,99 395,85
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,600	63,37 49,67	1 178,66 923,94
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,400	76,01 62,29	714,48 585,55
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	28,000	36,85	1 031,71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,40	627,09
41	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea	m2	22,000	65,77 33,80	1 446,89 743,55
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,400	29,25 27,45	274,92 258,00
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,400	196,66 48,04	1 848,63 451,58
44	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica , in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,000	176,56 39,61	2 825,00 633,70
		Total Bloc sanitar 1 etaj Inclusiv salariu				28 546,31 15 985,31
		Total Vestiar Inclusiv salariu				116 547,26 69 531,04

		Cheltuieli directe	lei	259 965,25
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 409,87
		Transportarea materialilor	3,00 %	2 323,46
		Cheltueli de regie	3,00 %	9 080,96
		Total	100,00 +	311 779,54
		Beneficiul de diviz	3,00 %	9 353,39
		Total	100,00 +	321 132,93
		TVA	20,00 %	64 226,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		385 359,51 179 599,43

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPLT Olimp mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

