

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21615892, ocds-b3wdp1-MD-1778142076446 , Consiliul Raional Telenesti						
Obiectul achiziției: Servicii de elaborare și verificare a devizelor de cheltuieli pentru lucrări de reparație a drumurilor locale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Servicii de elaborare și verificare a devizelor de cheltuieli pentru lucrări de reparație a drumurilor locale: - Drum local L293-Ordăsei Pistruieni-Hîrtop - Drum local L295-Vadul Leca Nou-Căzănești-Tărșiței - Drum local L305- drum de acces spre s. Sărătenii Noi -Drum local L307-drum de acces spre s. Văsieni - Drum local L306-drum de acces spre s. Leușeni - Drum local L290-drum de acces spre s. Cucioaia	Serviciu	Republica Moldova	Goldtech Solution SRL	1. Operatorul economic va executa următoarele activități pentru fiecare sector de drum în parte: b) Elaborare Devize de cheltuieli (f 3,7,5) și caietele de sarcini vor fi elaborate pe fiecare porțiune de drum în parte enumerate mai sus; c) Identificarea traseelor și delimitarea acestora; d) Măsurarea lungimii, lățimii și suprafețelor reale; e) Evaluarea stării tehnice a structurii rutiere existente; f) Identificarea degradărilor (fisuri, tasări, gropi, lipsa stratului de rulare etc.); g) În baza cercetărilor efectuate în teren, operatorul economic va analiza starea tehnică a drumurilor și va propune soluțiile tehnice de reparație, inclusiv structura rutieră și categoriile de lucrări necesare, în conformitate cu normativele și standardele aplicabile în Republica Moldova. h) Devizele vor fi elaborate conform CP L.01.01-2012/A1:2017; i) Toate soluțiile propuse vor respecta: CP D.02.24:2019 – Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice; j) Calculul se va face în baza situației reale din teren. 2. Operatorul economic va asigura supunerea documentației de deviz procesului de verificare tehnică prin intermediul unui verficator de devize atestat, conform legislației în vigoare. În acest sens, operatorul	Serviciile propuse de către Goldtech Solution SRL includ elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de reparație a drumurilor locale indicate în caietul de sarcini, în conformitate cu cerințele autorității contractante și normativele în vigoare din Republica Moldova. Operatorul economic va efectua: <ul style="list-style-type: none"> identificarea și delimitarea traseelor; măsurările în teren ale lungimilor, lățimilor și suprafețelor reale; evaluarea stării tehnice a drumurilor; identificarea degradărilor existente; elaborarea soluțiilor tehnice de reparație; elaborarea devizelor de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7) și a caietelor de sarcini pentru fiecare sector de drum separat; verificarea tehnică a documentației de deviz prin verficator atestat. Documentația va fi elaborată conform: <ul style="list-style-type: none"> CP L.01.01-2012/A1:2017; CP D.02.24:2019; Legii privind calitatea în construcții; normativelor și standardelor aplicabile în Republica Moldova. 	Normative în construcții RM Legea privind calitatea în construcții

			<p>economic va: • prezenta devizele de cheltuieli spre verificare unui verificator atestat în domeniul corespunzător; • asigura transmiterea integrală a documentației necesare procesului de verificare; • ține cont de observațiile și recomandările formulate de verificator; • efectua, după caz, corectările necesare asupra devizelor de cheltuieli; • prezenta beneficiarului documentația finală însoțită de raportul de verificare tehnică. Verificarea devizelor va include analiza corectitudinii calculelor, a respectării normativelor de deviz, precum și conformitatea soluțiilor propuse cu situația reală din teren și cu cerințele tehnice aplicabile.</p>	<p>Calculul devizelor va fi efectuat în baza situației reale constatate în teren, cu prezentarea documentației finale și a raportului de verificare tehnică.</p>	
--	--	--	--	--	--

Numele Prenumele: Serghei GOLBAN

În calitate de: Administrator

Data: 19.05.2026