

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul _____ **Lucrari de reparatie a cailor de acces catre incaperile Gimnaziului din s.Rudi r-nul Soroca** _____

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **primăria satului Rudi** _____
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucraride constructie		
		Praguri cu panta de acces pentru persoane cu necesitati locomotorii speciale		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Praguri la intrare)	m2	16,00
2	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea pantei pentru accesul persoanelir cu necesitati speciale)	m2	10,00
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 minclusiv,preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Prag si panta de acces a persoanelor cu necesitati speciale Beton C 8/10)	m3	3,80
4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35m,la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (PlasaD =5mm Vr 100x100mm lapraguri si pante)	kg	110,00
5	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	49,50
6		Placarea treptelor cu placi de ceramogranit		

1	2	3	4	5
	CI24A	antiderapant (inclusiv suprafetele verticale a scarilor si pantei)	m2	62,00
7	CL21A aplicat	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe(Cornier cu cauciuc fixat cu dibluri. norma 6 buc/m)	m	50,00
8	CL21A aplicat	Instalarea fisiilor antiderapante cu cauciuc fixata cu dibluri.norma 6 buc/m	m	20,00
9	CH06A	Mina cu rentametalica montata pe suporti de 15cm inaltime, asezati la distante de 1,2 m prevazuti.Cu rondela sudate,fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta (Tava d50mm-18.0m;Tava d40 mm - 20,0 m; Tava d 20 mm - 48.0 m.)	m	14,00
		1.2. Pavaj		
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc(Colacul si platfurma la fintina astupata)	m3	3,00
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Aleia din beton deteriorata)	m3	3,40
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	1,98
13	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,la gropide imprumut,la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
14	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30cm	100 m3	1,24
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu auto basculanta de 5t la distanta de 3 km	t	135,00
16	DG04B	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	40,00
17		Borduri mici, prefabricate din beton cu		

1	2	3	4	5
	DE11A	sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor,etc.,asezate pe o fundatie din beton,de10x20cm	m	67,00
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,antigelivasi anticapilara, cu asternere manuala cu balast(Gr 15 cm)	m3	122,60
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei,preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pireu Beton C 8/10)	m3	3,80
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	115,00
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie1:6,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime stratde5cm(Pavajvibropresat grosimea 4 cm	m2	817,00
		1.3. Forme arhitecturale mici		
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,00
23	TsH91B	Instalarea urne	buc	9,00
24	TsH238B	Saparea manuala agropilor pentu montarea bancilor si urnelor adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	33,00
		1.4.Copertine(4buc)		
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent(Structura metalica a copertinei)(Tava profilata100x100x3mm-15ml; 100x60x3mm - 44 ml; tabla gr 5mm - 0.21 m2)	kg	433,00
26	IzD01A	Curatirea cu peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,43
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu pensula de mina (Grunduirea)	t	0,43
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in2straturi,executate din profile, cu pensula de mina	t	0,43
29		Montarea elementelor scheletului din grinzi		

1	2	3	4	5
	CE40A	(bare) cu tratament antiseptic. (Grinzi 100x50 mm)	m3	0,23
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.(100x50mm -70ml)	m3	0,36
31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100mm) (norma = 0.009 m3/m2) =0.36m3	m2	40,00
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.45mm.	m2	40,00
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(Grilaj la tavan suspendat 750x30mm - 75.0ml)	m3	0,16
34	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB gr 10 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	38,00
35	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	38,00
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe, asteriala.	m3	1,11
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Asteriala si scheletul la tavan suspendat)	m3	0,52
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=125 mm)	m	28,00
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=90mm)	m	12,00
		1.5.Foisor		
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,80
41	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (d 6 mm AI)	kg	12,50
42		Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste		

1	2	3	4	5
	CC01B1	8 mm inclusiv (d 12mm AIII)	kg	20,00
43	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea pantei pentru accesul persoanelir cu necesitati speciale)	m2	1,80
		Lucrari de montare		
44	TsH38G	Montarea foisorului din lemn,gata confectionat,vopsit si lacuit,optogonal cu latura1.9m, in set cu 7 scaune si o masa rotunda	buc	1,00
		Utilaj de gradina		
45	Pret de piata	Foisor din lemnin set(gata confectionat,vopsit si lacuit,optogonal cu latura1.9m, in set cu 7 scaune si o masa rotunda)	buc	1,00



Autoritatea contractantă _Primaria satului Rudi_

Data „26 iunie” __2025__

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).