

Restabilirea pavajului si suprafetilor din beton deteriorate in urma lichidarii avariilor la retelele de apa si de canalizare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 913,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea pavajului si suprafetilor din beton deteriorate in urma lichidării avariilor la retelele de apa si de canalizare				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2	1,00	23,34 23,34	23,34 23,34
2	RpCG23A	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (curatirea pavaj folosit)	buc	50,00	4,52 2,72	226,16 136,16
3	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,001	2 580,00 0,00	2,58 0,00
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,10	49,90	4,99

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)			49,90	4,99
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песочев (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,003	3 173,33 573,33	9,52 1,72
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,10	739,30 64,20	73,93 6,42
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat din pavaj existent(Устройство покрытий из существующих бетонных тротуарных плиток)	m2	1,00	198,72 159,50	198,72 159,50
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat noi(Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток новых)	m2	1,00	346,74 159,50	346,74 159,50
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	0,001	690,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare			690,00	0,69
10	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,10	2 066,80 499,20	206,68 49,92
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,10	2 304,30 249,60	230,43 24,96
Total Restabilirea pavajului si suprafetilor din beton deteriorate in urma lichid[r]ii avariilor la retelele de apa si de canalizare						1 323,78
Incluziv salariu						567,20
2. Restabilirea bordurilor						
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	1,00	112,23 19,45	112,23 19,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm, EXISTENTI (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)				
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, EXISTENTI (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	m	1,00	170,85 19,45	170,85 19,45
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cmБ EXISTENTI (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	m	1,00	132,60 38,26	132,60 38,26
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,00	241,47 38,26	241,47 38,26
Total Restabilirea bordurilor						657,15
Incluziv salariu						115,42
Cheltuieli directe			lei		1 980,93	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		163,83	

Transportarea materialelor	5,00 %	57,92
Total	100,00 +	2 202,68
Cheltuieli de regie	7,00 %	154,19
Total	100,00 +	2 356,87
Beneficiu de deviz	3,00 %	70,71
Total	100,00 +	2 427,58
TVA	20,00 %	485,52

Total deviz: **2 913,10**
Incluziv salariu **682,62**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)