

**Lucrari curente de amenajare a
terenurilor adiacente str.V.Micle
(tronsonul str.A.Puskin -
str.Armenasca) mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

Valoarea de deviz 103 038,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.				
1	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (bloc din beton-30kg/buc) demontarea	buc	8,00	139,598 43,824	1 116,788 350,588
2	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (element blocare acces-40kg/buc) demontarea	buc	12,00	139,566 43,816	1 674,787 525,787
3	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 1	buc	16,00	673,068 669,768	10 769,088 10 716,288
4	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB2	buc	50,00	673,068 669,768	33 653,40 33 488,40
5	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton (triunghiulara) demontare VB 3	buc	7,00	673,068 669,768	4 711,476 4 688,376
6	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB4	buc	10,00	673,068 669,768	6 730,68 6 697,68
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa	buc	22,00	30,65	674,309

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 100 kg-demontare ghiveci din beton Gb1,Gb2, Gb3			30,65	674,309
8	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor Gd gard decorativ	m	50,00	11,352 11,352	567,60 567,60
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare -demontare	buc	1,00	266,772 266,772	266,772 266,772
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metal) Sm1	kg	240,00	3,221 2,838	773,04 681,12
11	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare ghivece de flori si vaza din beton in auto)	t	4,99	96,602 31,792	482,044 158,644
12	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t	0,24	124,95 124,95	29,988 29,988
13	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -gard decorativ, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t	3,00	124,872 124,872	374,616 374,616
14	TrI1AG23 G3	Materialele din grupa G -bloci din beton si element blocare acces - incarcarea - de pe teren, in auto categoria	t	0,72	119,169 119,169	85,802 85,802
15	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci)	t	0,04	90,75 30,75	3,63 1,23
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,08	1 875,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton)				
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,99	54,727 0,00	492,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 556,02
		Total Lucrari de pregatire a terenului. Demontari. Inklusiv salariu				62 556,02 59 307,20

		Total	lei	62 556,03
		Fondul social	24 %	14 233,73
		Transportarea materialelor	4 %	12,57
		Total		76 802,33
		Cheltuieli de regie	7,5 %	5 760,17
		Total		82 562,50
		Beneficiu de deviz	4 %	3 302,50
		Total		85 865,00
		TVA	20 %	17 173,00
		Total deviz: Inklusiv salariu		103 038,00 59 307,21

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin - str.Armeneasca) mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

Valoarea de deviz 103 038,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	483,06	94,60	45 697,476
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,00	94,60	283,80
3.	7136080025001	Montator	h-om	6,864	94,60	649,335
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,152	94,60	108,979
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,76	94,60	544,896
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,042	94,60	7 193,573
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	94,60	227,04
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,648	94,60	4 602,101
Total manopera						59 307,21

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	12,45	22,00	273,90
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	100,00	37,80
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,252	10,00	2,52
Total materiale de construcții						314,22

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,086	600,00	51,60
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,25	600,00	150,00
3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,543	600,00	325,80
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,192	600,00	1 915,20
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,82	600,00	492,00
Total utilaje de construcții						2 934,60

Total	lei	62 556,03
Fondul social	24 %	14 233,73
Transportarea materialelor	4 %	12,57
Total		76 802,33
Cheltuieli de regie	7,5 %	5 760,17
Total		82 562,50
Beneficiu de deviz	4 %	3 302,50
Total		85 865,00
TVA	20 %	17 173,00

Total deviz: **103 038,00**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin - str.Armenearca) mun.Chisinau

Investitor Directia Generala Mobilitate Urbana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.				
1	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (bloc din beton-30kg/buc) demontarea	buc			139,598 43,824
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	11,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	600,00	95,78
		<i>Total</i>	lei			1 116,788
2	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (element blocare acces-40kg/buc) demontarea	buc			139,566 43,816
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	32,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	11,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	600,00	95,75
		<i>Total</i>	lei			1 674,787
3	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 1	buc			673,068 669,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	550,57
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			10 769,088
4	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB2	buc			673,068 669,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	550,57
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			33 653,40

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton (triunghiulara) demontare VB 3	buc			673,068 669,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	550,57
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
		Total	lei			4 711,476
6	TsH91B	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB4	buc			673,068 669,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	51,08
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	550,57
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
		Total	lei			6 730,68
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg-demontare ghiveci din beton Gb1,Gb2, Gb3	buc			30,65 30,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	30,65
		Total	lei			674,309
8	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor Gd gard decorativ	m			11,352 11,352
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	94,60	5,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	5,68
		Total	lei			567,60
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare -demontare	buc			266,772 266,772
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	215,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	51,08
		Total	lei			266,772
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metal) Sml	kg			3,221 2,838
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	2,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	100,00	0,16
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	600,00	0,22
		Total	lei			773,04
11	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare ghivece de flori si vaza din beton in auto)	t			96,602 31,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	94,60	31,79
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	600,00	64,81
		Total	lei			482,044
12	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor -desuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t			124,95 124,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	94,60	124,95
		Total	lei			29,988
13	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor -gard	t			124,872

1	2	3	4	5	6	7
		decorativ, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1				124,872
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	94,60	124,87
		<i>Total</i>	lei			374,616
14	TrI1AG23G3	Materialele din grupa G -bloci din beton si element blocare acces - incarcarea - de pe teren, in auto categoria	t			119,169 119,169
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	94,60	119,17
		<i>Total</i>	lei			85,802
15	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macarua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci)	t			90,75 30,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	94,60	30,75
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	600,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			3,63
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton)	100 m3			1 875,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	600,00	1 875,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			54,727 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	54,73
		<i>Total</i>	lei			492,00

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.