

Reparatia capitala a fatadei edificiului  
Creseei-gradinita pentru copii nr.14 "Spicusor  
din str. F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Creseei-gradinita pentru copii nr.14 "Spicusor din str.  
F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.

Valoarea de deviz 1 128 587,90 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. 1. Facada</b>						
0	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,00	74,47	18 096,50
	7422010060100	Timplar	h-om	77,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,44		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,43		
1	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00	32,25	85 722,37
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	1 993,50		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7974		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2658		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,7974		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	11 961,00		
2	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduire cu betonocontact	m2	2 370,00	4,83	11 447,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,10		
	2416586105303 I	Betonocontact	kg	355,50		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	118,50		
3	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. grosimea 100mm (cornier perforata Lttotal -186m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	2 150,00	263,06	565 585,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 067,80		



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	898,70		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 686,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 857,50		
	2682162611370 I	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	2 323,505		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 388,65		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	187,6176		
	2874136313400 I	Diblu din material plastic 150mm	buc	17 372,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,31		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	64,50		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,15		
4	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	220,00	172,45	37 939,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	526,68		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,38		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	888,80		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 111,00		
	2521302602909 I	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 40mm	m2	237,754		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	282,194		
	2874136313400 2I	Diblu din material plastic 100 mm	buc	1 777,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,748		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,00		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,62		
5	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,00	16,35	38 747,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,40		
	2430226101010 810741	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	983,55		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	118,50		
6	CN55A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,00	66,24	156 988,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 611,60		
	2430116104842 810741	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,70		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 185,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,50		
7	CD07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscari pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	178,16	17 709,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,46		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334		
	2874125886734	Nituri POP	buc	347,90		
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,32		



1	2	3	4	5	6	7
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,32		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,976		
<b>Total 1. Facada</b>					<b>932 236,71</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>266 790,01</b>	
<b>2. 2.Panta intrare</b>						
8	TsC53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,05	1 592,91	79,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255		
	4100116202818	Apa	m3	0,025		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107		
9	CC03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,19	16,06	51,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0798		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0159		
	2873122004100	Plase sudate	kg	3,2219		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0159		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0319		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,957		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0019		
10	CA02C01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,65	1 295,39	842,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4225		
	2663102100000	Beton	m3	0,6696		
	4100116202818	Apa	m3	0,0657		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1625		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,26		
11	CI24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr10mm)	m2	7,83	247,67	1 939,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1847		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,9866		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,1745		
	2430226100000	Fuga	kg	1,566		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1566		
	4100126202818	Apa	m3	0,0392		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,6857		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2819		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0564		



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 2.Panta intrare</b>						<b>2 912,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>799,13</b>
Cheltuieli directe		lei				935 148,86
Asigurarea medicala si sociala		22,50 %				60 207,56
Transport		3,00 %				19 195,81
Total		100,00 +				1 014 552,23
Celtueli de regie		8,00 %				81 164,18
Total		100,00 +				1 095 716,41
Beneficiu de deviz		3,00 %				32 871,49
Total		100,00 +				1 128 587,90
<b>Total deviz:</b>						<b>1 128 587,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>267 589,14</b>

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor  
ObiectPrimaria mun.Cahul  
Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14  
"Spicursor din str. F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14 "Spicursor din str.  
F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Facada</b>				
0	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			74,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	21,00	1,68
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	54,00	54,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,06	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			32,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	28,00	21,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	260,00	0,03
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
2	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduire cu betonocontact	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,00	0,78
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2			263,06



*[Handwritten signature in blue ink]*

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal -186m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	26,00	49,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	21,00	8,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0700	148,00	159,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0864	3,20	0,28
	28741363134001	Diblu din material plastic 150mm	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
4	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			172,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	26,00	62,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	21,00	11,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 40mm	m2	1,0700	48,00	51,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,40	9,49
	287413631340021	Diblu din material plastic 100 mm	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
5	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CN55A n.	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete	m2			66,24

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	26,00	17,68
	24301161048 42	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,00	45,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
7	CD07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			178,16
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460 70	Tabla cutata	m2	1,1100	85,00	94,35
	28741258867 34	Nituri POP	buc	3,5000	0,25	0,88
	28741158933 97	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,20	3,36
	24611173085 04	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,60	15,68
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<b>2. 2.Panta intrare</b>				
8	TsC53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 592,91
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	21,00	143,01
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	41001162028 18	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
9	CC03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,06
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	21,00	0,10
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
10	CA02C01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 295,39

*[Handwritten signature]*




1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	21,00	13,65
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	950,00	978,65
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
11	CI24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr10mm)	m2			247,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	21,00	80,96
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	130,00	132,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	160,00	3,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14 "Spicisor din str.  
F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14 "Spicisor din str.  
F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul.

**Valoarea de deviz 1 128 587,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5025	57,66	144,29
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0798	57,66	4,60
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 993,50	28,00	55 818,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 594,48	26,00	119 456,48
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,70	26,00	43 750,20
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,40	57,66	16 398,50
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,46	57,66	5 158,26
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,76	57,66	4 483,64
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405	21,00	7,15
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8785	21,00	417,45
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 015,08	21,00	21 316,68
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1847	21,00	633,88
<b>Total manopera</b>						<b>267 589,14</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255	280,00	71,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,50	1,00	118,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2658	3 100,00	823,98
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7974	3 100,00	2 471,94
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,7974	3 100,00	2 471,94
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,957	0,01	0,01
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319	260,00	82,94
8.	24165861053031	Betonocontact	kg	355,50	25,00	8 887,50
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,70	41,00	107 858,70
10.	24302261000001	Fuga	kg	1,566	18,00	28,19
11.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	983,55	22,00	21 638,10
12.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,32	5,60	1 558,59
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 574,80	2,60	24 894,48
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 968,50	3,10	37 102,35
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414	3,50	158,95
16.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 40mm	m2	237,754	48,00	11 412,19
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,844	7,40	19 764,25
18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,1745	21,00	24,66
19.	2663102100000	Beton	m3	0,6696	950,00	636,12
20.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,9866	130,00	1 038,26
21.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	2 323,505	148,00	343 878,74

22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0159	10,50	0,17
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	187,6176	3,20	600,38
24.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334	85,00	9 378,39
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0319	14,00	0,45
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,00	54,00	13 122,00
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,2219	14,00	45,11
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974	16,50	131,57
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,00	0,06	58,32
30.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,32	1,20	333,98
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,90	0,25	86,97
32.	28741363134001	Diblu din material plastic 150mm	buc	17 372,00	1,20	20 846,40
33.	28741363134002	Diblu din material plastic 100 mm	buc	1 777,60	1,00	1 777,60
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1566	160,00	25,06
35.	4100116202818	Apa	m3	0,0907	1,00	0,09
36.	4100126202818	Apa	m3	0,0392	1,00	0,04
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 422,00	6,00	8 532,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>639 860,31</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	11 961,00	2,00	23 922,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,5319	10,00	595,32
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1404	300,00	1 242,12
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	130,50	10,00	1 305,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,488	10,00	104,88
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,77	10,00	497,70
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,26	15,00	3,90
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,6857	10,00	26,86
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107	10,00	1,07
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0564	10,00	0,56
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>27 699,41</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	935 148,86
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	60 207,56
Transport	3,00 %	19 195,81
Total	100,00 +	1 014 552,23
Celtueli de regie	8,00 %	81 164,18
Total	100,00 +	1 095 716,41
Beneficiu de deviz	3,00 %	32 871,49
Total	100,00 +	1 128 587,90

**Total deviz:**

**1 128 587,90**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

