

Лот №5. Ремонт помещения музыкального зала в д/с №9 мун. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 199 206,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	104,5000	17,66 16,10	1 845,46 1 682,44
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	104,5000	88,72 8,19	9 270,83 855,86
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	104,5000	251,79 38,50	26 312,36 4 023,25
		<i>Total</i>	lei			37 428,65
		Total Полы Inclusiv salariu				37 428,65 6 561,55

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Стены				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (шведская лестница))	m2	6,0000	14,70 14,70	88,20 88,20
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического каркаса со стены)	kg	100,0000	1,80 1,40	180,35 140,00
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянной перегородки)	m2	18,0000	31,90 30,10	574,20 541,80
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600	1 190,76 28,35	4 000,94 95,26
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	82,6800	5,14 1,05	424,97 86,81
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	82,6800	19,20 7,00	1 587,45 578,76
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	82,6800	24,34	2 012,72

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)			19,25	1 591,59
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	82,6800	5,14 1,05	424,97 86,81
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2	82,6800	44,25 19,25	3 658,58 1 591,59
		<i>Total</i>	lei			12 952,38
		Total Стены Inclusiv salariu				12 952,38 4 800,82
		1.3. Откосы и подоконники				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	8,1000	94,80 52,01	767,86 421,28
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	8,1000	24,34 19,25	197,18 155,93
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,1000	5,14 1,05	41,63 8,50

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2	8,1000	44,25 19,25	358,43 155,92
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (подоконники) на клею)	m	16,5500	219,81 17,50	3 637,88 289,62
18	СК33Е	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор трехрядный (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m	18,0000	145,88 22,40	2 625,84 403,20
19		Тюль	m	40,0000	350,00 0,00	14 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 628,82
		Total Откосы и подоконники Inklusiv salariu				21 628,82 1 434,45
		1.4. Потолки				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	119,8000	5,14 1,05	615,77 125,79
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	119,8000	71,92 53,55	8 616,08 6 415,29
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	119,8000	19,20 7,00	2 300,16 838,60

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	119,8000	24,34 19,25	2 916,35 2 306,15
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,3000	5,14 1,05	78,64 16,06
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2	15,3000	44,25 19,25	677,03 294,52
		<i>Total</i>	lei			15 204,03
		Total Потолки Inclusiv salariu				15 204,03 9 996,41
		1.5. Сцена				
26	СК33Е	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор трехрядный (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m	6,0000	145,88 22,40	875,28 134,40
27		Занавесы атласные	m	36,0000	390,00 0,00	14 040,00 0,00
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	6,0000	352,84 8,92	2 117,01 53,55


1	2	3	4	5	6	7
		(Изготовление сцены состоящей из двух одинаковых частей размерами 2,0*1,5м из досок 150*40мм, расход доски=0,378 м3)				
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмальями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	8,1000	65,53 35,00	530,76 283,50
		<i>Total</i>	lei			17 563,05
		Total Сцена Inclusiv salariu				17 563,05 471,45
		<i>Total</i>	lei			104 776,93
		<i>Contributii pentru asigurari sociale</i>	24 %			5 583,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 613,13
		<i>Total</i>				111 973,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			3 359,21
		<i>Total</i>				115 332,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 306,65
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				117 639,44 23 264,68
		2. Электромонтажные работы				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	18,0000	7,70 7,70	138,60 138,60
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных:розеток)	buc	3,0000	2,10 2,10	6,30 6,30

1	2	3	4	5	6	7
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	2,0000	2,10 2,10	4,20 4,20
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж проходных однополярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	46,44 9,45	92,88 18,90
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток с глубоким подрозетником, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	48,74 10,85	194,95 43,40
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,1400	239,11 235,90	272,58 268,93

1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	68,0000	281,50 275,10	19 142,00 18 706,80
37		Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m	114,0000	11,20 0,00	1 276,80 0,00
38		Кабель ВВГнг-FRLS 3*2,5mm2	m	51,0000	15,80 0,00	805,80 0,00
39		Кабель ВВГнг-FRLS 3*4mm2	m	17,0000	35,80 0,00	608,60 0,00
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8200	1 366,13 1 078,00	2 486,35 1 961,96
41		Металлорукав в ПВХ d16	m	165,0000	2,80 0,00	462,00 0,00
42		Металлорукав в ПВХ d20	m	17,0000	3,10 0,00	52,70 0,00
43	08-03-594-9	Corp de iluminat LED pe console	100 buc	0,1200	9 755,67 6 195,00	1 170,68 743,40
44	pret oferta	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600mm	buc	12,0000	450,00 0,00	5 400,00 0,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	67,44 54,60	202,32 163,80
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	87,06 81,20	87,06 81,20
		<i>Total</i>	lei			32 403,82
		<i>Contributii pentru asigurari sociale</i>	24 %			5 313,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,5 %			558,40
		<i>Total</i>				38 275,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 969,50
		<i>Total</i>				46 244,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 387,33
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				47 632,05 22 137,49

1	2	3	4	5	6	7
		3. Оборудование				
47		Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
48		Дифференциальный автомат УЗО АД-12М	buc	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00
49		Автоматический выключатель В16	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
50		Автоматический выключатель С16	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			725,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8,70
		Total Оборудование Inclusiv salariu				733,70

		Total	lei	166 005,19
		TVA	20 %	33 201,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		199 206,23
				45 402,17



_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Лот №5. Ремонт помещения музыкального зала в д/с №9 мун. Комрат

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 199 206,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	626,4596	35,00	21 926,09
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0900	35,00	3,15
3.	7122050013400	Zidar	h-om	40,4960	35,00	1 417,36
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,7610	35,00	3 316,64
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,2940	35,00	6 415,29
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4400	35,00	50,40
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	106,9528	35,00	3 743,35
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,6200	35,00	231,70
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,4530	35,00	855,86
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,0350	35,00	841,22
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0400	35,00	211,40
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,7008	35,00	2 649,50
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,0000	35,00	70,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	15,6600	35,00	548,10
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,9068	35,00	2 586,73
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2600	35,00	114,10
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,0366	35,00	421,28
Total manopera						45 402,17

Materiale:

1.	0987645671	Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m	114,0000	11,20	1 276,80
2.	0987645672	Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m	51,0000	15,80	805,80
3.	0987645673	Кабель ВВГнг-FRLS 3*4mm2	m	17,0000	35,80	608,60
4.	09876456731	Металлорукав в ПВХ d16	m	165,0000	2,80	462,00
5.	09876456732	Металлорукав в ПВХ d20	m	17,0000	3,10	52,70
6.	09876456789	Тюль	m	40,0000	350,00	14 000,00
7.	098764567891	Занавесы атласные	m	36,0000	390,00	14 040,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0038	18 500,00	70,30
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	23,00	3,91
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4924	110,00	164,16
11.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,1830	150,00	177,45
13.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	35,00	70,70
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1116	215,00	23,99
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,7390	3,00	17,23
16.	2010102903497	Scinduri geluite 150*40MM	m3	0,3780	5 450,00	2 060,10
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	104,2650	0,12	12,51

18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,3600	1 100,00	3 696,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000	1,00	8,00
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,0000	1,10	39,60
21.	2320166200729	Parchetin	l	3,1350	22,00	68,97
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	13,50	1,35
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800	90,00	151,20
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,2840	26,00	1 203,38
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,4320	57,00	2 418,62
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,4580	78,00	113,72
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9720	75,00	72,90
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,4520	30,00	283,56
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,4300	30,00	72,90
30.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	3,1820	26,50	84,32
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,7377	22,47	39,05
32.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,5880	75,00	44,10
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3770	11,50	15,84
34.	2430226109080	Diluant preadez	kg	8,4854	23,40	198,56
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9720	29,00	28,19
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	21,2135	16,60	352,14
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,3720	16,80	510,25
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,0821	7,50	45,62
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	63,6405	16,20	1 030,98
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	106,0675	35,00	3 712,36
41.	2523116716345	Covor PVC	m2	111,3709	150,00	16 705,64
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	222,7280	8,80	1 960,00
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,2338	1,75	126,41
44.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 606,8443	5,00	8 034,22
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,4848	2,50	16,22
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	855,3720	2,20	1 881,82
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	222,1408	4,80	1 066,27
48.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	118,3410	2,12	250,88
49.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,5456	1,80	4,58
50.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	59,1060	3,80	224,60
51.	2746167335100	Priza	buc	4,0800	33,00	134,64
52.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	1,50	9,00
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1680	20,00	3,36
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	13,4400	0,35	4,70
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestata L 3 x 40	buc	8,0000	0,35	2,80
56.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,7250	175,00	3 101,88
57.	29522700040001	Galerie pentru perdele	m	24,0000	120,00	2 880,00
58.	3-1	Щкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	280,00	280,00
59.	3-2	Дифференциальный автомат УЗО АД-12М	buc	1,0000	320,00	320,00
60.	3-3	Автоматический выключатель В16	buc	1,0000	60,00	60,00
61.	3-4	Автоматический выключатель С16	buc	1,0000	65,00	65,00
62.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	2,00	36,60
63.	5009109	Cirlig	buc	24,4800	5,50	134,64
64.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2448	1 150,00	281,52
65.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3708	30,00	11,12
66.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	21,9784	20,00	439,57

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
67.	73467890	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600mm	buc	12,0000	450,00	5 400,00
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,4280	3,80	58,63
Total materiale de constructii						91 533,91

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5150	30,00	135,45
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,5619	30,00	436,86
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,7416	15,00	101,13
4.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8275	60,00	49,65
5.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,9650	20,00	99,30
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2398	15,00	3,60
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	60,00	30,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,2476	10,00	112,48
Total utilaje de constructii						969,67

Total	lei	166 005,19
TVA	20 %	33 201,04

Total deviz:

199 206,23



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot №5. Ремонт помещения
музыкального зала в д/с №9 мун. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			17,66 16,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 845,46
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			88,72 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 270,83
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2			251,79 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	150,00	159,86
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,50	0,81
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,20	9,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,40	1,90
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,89
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,60	3,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,80	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	215,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 312,36
		1.2. Стены				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (шведская лестница)	m2			14,70 14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,20
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor,	kg			1,80

1	2	3	4	5	6	7
		parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического каркаса со стены)				1,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,00	0,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			180,35
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянной перегородки)	m2			31,90
						30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	35,00	30,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			574,20
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 190,76
						28,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			4 000,94
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,14
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
		Cheltuieli directe	lei			424,97
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracat, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,20
						7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracat CPMB	kg	0,1500	16,80	2,52
		Cheltuieli directe	lei			1 587,45
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,34
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 012,72
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			5,14

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен)				1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,97
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2			44,25 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	57,00	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 658,58
		1.3. Откосы и подоконники				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			94,80 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,12	30,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			767,86
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2			24,34 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,18
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,14 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,63
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2			44,25 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	57,00	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,43
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (подоконники) на клею)	m			219,81
						17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	175,00	187,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,47	2,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 637,88
18	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор трехрядный (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m			145,88
						22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	215,00	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,75	1,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	1,10	1,65
	29522700040001	Galerie pentru perdele	m	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 625,84
19		Тюль	m			350,00
						0,00
	09876456789	Тюль	m	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,00
		1.4. Потолки				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,14
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			615,77
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			71,92
						53,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 616,08
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеєм, включая слой заливки)	m2			19,20
						7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,80	2,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 300,16

1	2	3	4	5	6	7
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,34 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 916,35
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,14 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
		Cheltuieli directe	lei			78,64
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2			44,25 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	57,00	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			677,03
		1.5. Сцена				
26	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelelor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор трехрядный (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m			145,88 22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	215,00	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,75	1,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	1,10	1,65
	29522700040001	Galerie pentru perdele	m	1,0000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			875,28
27		Занавесы атласные	m			390,00 0,00
	098764567891	Занавесы атласные	m	1,0000	390,00	390,00
		Cheltuieli directe	lei			14 040,00
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Изготовление сцены состоящей из двух одинаковых частей размерами 2,0*1,5м из досок 150*40мм, расход доски=0,378 м3)	m2			352,84 8,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	35,00	0,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	35,00	8,40
	2010102903497	Scinduri geluite 150*40мм	m3	0,0630	5 450,00	343,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
		Cheltuieli directe	lei			2 117,01
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных	m2			65,53 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		смола, в 2 слоя, включая грунтовку)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,00	35,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	78,00	14,04
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	75,00	9,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	29,00	3,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	11,50	1,96
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,76
		2. Электромонтажные работы				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			7,70 <hr/> 7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,00	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,60
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных:розеток)	buc			2,10 <hr/> 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,30
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc			2,10 <hr/> 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,20
33	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж проходных однополярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			46,44 <hr/> 9,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,88
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток с глубоким подрозетником, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			48,74 <hr/> 10,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			194,95
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			239,11 235,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	35,00	235,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,58
36	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			281,50 275,10
	1	Muncitor	h-om	7,8600	35,00	275,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	20,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 142,00
37		Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m			11,20 0,00
	0987645671	Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m	1,0000	11,20	11,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,80
38		Кабель ВВГнг-FRLS 3*2,5mm2	m			15,80 0,00
	0987645672	Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			805,80
39		Кабель ВВГнг-FRLS 3*4mm2	m			35,80 0,00
	0987645673	Кабель ВВГнг-FRLS 3*4mm2	m	1,0000	35,80	35,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			608,60
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 366,13 1 078,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	35,00	1 078,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	38,63
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	110,00	90,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 486,35
41		Металлорукав в ПВХ d16	m			2,80 0,00
	09876456731	Металлорукав в ПВХ d16	m	1,0000	2,80	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,00
42		Металлорукав в ПВХ d20	m			3,10 0,00
	09876456732	Металлорукав в ПВХ d20	m	1,0000	3,10	3,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,70
43	08-03-594-9	Corp de iluminat LED pe console	100 buc			9 755,67 6 195,00
	1	Muncitor	h-om	177,0000	35,00	6 195,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	5,50	1 122,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1 150,00	2 346,00
	5009264	Teava de policlorovinila	kg	3,0900	30,00	92,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 170,68
44	pret oferta	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600mm	buc			450,00
	73467890	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600mm	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 400,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			67,44
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,00	54,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,32
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			87,06
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,00	81,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	23,00	3,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,06
		3. Оборудование				
47		Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc			280,00
	3-1	Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,00
48		Дифференциальный автомат УЗО АД-12М	buc			320,00
	3-2	Дифференциальный автомат УЗО АД-12М	buc	1,0000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,00
49		Автоматический выключатель В16	buc			60,00
	3-3	Автоматический выключатель В16	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,00
50		Автоматический выключатель С16	buc			65,00
	3-4	Автоматический выключатель С16	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,00



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.