

Lucrari de reparatie a acoperisului blocului auxiliar

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 597 374,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile K=0,5	m2	1 146,0000	13,68 13,68	15 677,28 15 677,28
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 30%	m2	343,8000	7,44 6,84	2 557,88 2 351,60
3	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	343,8000	178,40 14,44	61 333,92 4 964,47
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 146,0000	19,30 9,50	22 117,35 10 887,00
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitoare Profnastil)	m2	1 146,0000	231,00 45,60	264 723,14 52 257,60
6	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Coama L=2m)	buc	24,0000	89,20 72,20	2 140,68 1 732,80
7	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii	m2	73,5000	178,40	13 112,40

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (astereala streasina)			14,44	1 061,34
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitoare la streasina profnastil)	m2	73,0000	231,00 45,60	16 862,81 3 328,80
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Montare opritori de zapada k=3)	kg	44,0000	154,54 23,94	6 799,72 1 053,36
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Acoperire parapet tabla)	buc	33,0000	98,46 72,20	3 249,34 2 382,60
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sistem D100	m	105,0000	253,78 11,40	26 646,69 1 197,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Sistem D100	m	78,0000	223,40 13,30	17 425,58 1 037,40

	Total	lei	452 646,79
	Asigurare medicala si sociala	24 %	23 503,50
	Cheltuieli de transport	2 %	7 068,56
	Cheltuieli de regie	2 %	9 664,38
	Beneficiu de deviz	1 %	4 928,84
	Total		497 812,07
	Tva	20 %	99 562,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		597 374,48 97 931,25

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului blocului auxiliar

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 597 374,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,9420	38,00	1 175,80
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	125,1900	38,00	4 757,22
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,2000	38,00	8 709,60
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,3200	38,00	50,16
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 714,2800	38,00	65 142,64
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,0800	38,00	953,04
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	451,1260	38,00	17 142,79
Total manopera						97 931,25

Materialie:

1.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	10,4325	6 400,00	66 768,00
2.	2413217300010	Cleme	buc	39,7800	40,00	1 591,20
3.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3200	45,00	59,40
4.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,1205	41,00	168,94
5.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 357,4370	8,00	10 859,50
6.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0.45mm	m2	1 471,9425	151,00	222 263,32
7.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Coama 2m)	kg	7,4160	55,00	407,88
8.	27104036425988	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	10,1970	85,00	866,74
9.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	83,5380	107,00	8 938,57
10.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	113,5575	93,00	10 560,85
11.	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritori zapada	kg	94,2876	60,00	5 657,26
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6600	45,00	29,70
13.	2874115837745	Suruburi	buc	1 081,5000	0,40	432,60
14.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	6 399,7500	0,50	3 199,87
15.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	50,0760	28,00	1 402,13
16.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,4935	40,00	1 059,74
17.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	296,00	0,00
18.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,6306	117,00	3 583,78
19.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,1837	117,00	1 191,49
20.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,9309	113,00	3 495,19
21.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	151,4100	71,00	10 750,11
22.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 164,5600	0,01	141,65
Total materiale de construcții						353 427,92

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,8330	20,00	456,66
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,5480	20,00	830,96
		Total utilaje de construcții				1 287,62

Total	lei	452 646,79
Asigurare medicala si sociala	24 %	23 503,50
Cheltuieli de transport	2 %	7 068,56
Cheltuieli de regie	2 %	9 664,38
Beneficiu de deviz	1 %	4 928,84
Total		497 812,07
Tva	20 %	99 562,41

Total deviz:

597 374,48

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
blocului auxiliar****Investitor IP Scoala Profesionala nr.1
mun.Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile K=0,5	m2			13,68 13,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	38,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	38,00	6,84
		<i>Total</i>	lei			15 677,28
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 30%	m2			7,44 6,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	38,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	38,00	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 557,88
3	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			178,40 14,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	38,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	6 400,00	160,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			61 333,92
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,30 9,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			22 117,35
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitoare Profnastil)	m2			231,00 45,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0.45mm	m2	1,1500	151,00	182,33
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			264 723,14
6	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (Coama L=2m)	buc			89,20 72,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	38,00	72,20
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Coama 2m)	kg	0,3000	55,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			2 140,68
7	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si	m2			178,40 14,44

1	2	3	4	5	6	7
		placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (astereala streasina)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	38,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	6 400,00	160,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			13 112,40
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitoare la streasina profnastil)	m2			231,00 45,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0.45mm	m2	1,1500	151,00	182,33
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			16 862,81
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Montare opritori de zapada k=3)	kg			154,54 23,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	21,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	1,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	1,14
	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritori zapada	kg	0,7143	60,00	128,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			6 799,72
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Acoperire parapet tabla)	buc			98,46 72,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	38,00	72,20
	27104036425988	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	85,00	26,26
		<i>Total</i>	lei			3 249,34
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sistem D100	m			253,78 11,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	93,00	100,58
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	71,00	102,38
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0381	41,00	1,61
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2860	113,00	33,29
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	296,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			26 646,69
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Sistem D100	m			223,40 13,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	38,00	13,30
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	107,00	114,60
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,3850	117,00	45,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1280	117,00	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,3330	40,00	13,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			17 425,58

APROBAT:

Intocmit
SRL CONSTRUCTIV GRUP

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.