

Obiectivul: Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Granita de copii nr.177

Devizul: Lucrari de reartie a acoperisurilor la Gradinita de copii nr.177

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 205 892,87 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.Lucrari de constructie Capitolul 1.1.Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar,sala de festivitati</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(pe alocuri)	m2	20,000	32,15	642,90
					29,15	582,90
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.(perete)	m2	4,000	22,13	88,50
					5,22	20,88
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete)	m2	4,000	124,79	499,18
					73,95	295,80
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii.(Cuprinde:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	20,000	237,64	4 752,72
					67,86	1 357,20
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat.	m2	489,000	16,52	8 079,23
					1,74	850,86
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Uniflex EKP sau similar)	m2	462,000	156,96	72 515,71
					38,28	17 685,36
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EKP sau similar)	m2	27,000	169,46	4 575,52
					46,11	1 244,97
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. aprox.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude : ciment,nisip )	m	67,200	57,80	3 884,01
					11,31	760,03
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m	67,200	22,65	1 522,11
					15,23	1 023,12
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar,sala de festivitati</b>				<b>96 559,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>23 821,12</b>
		<b>Capitolul 1,2 Reparatia capitala a acoperisului la galerie</b>				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	47,000	64,29	3 021,63
					58,29	2 739,63
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	9,000	6,59	59,31
					6,09	54,81
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(strat suport)	m2	32,500	15,05	489,13
					13,05	424,13
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.(parapet)	m2	14,000	22,13	309,76
					5,22	73,08
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(parapet)	m2	14,000	124,79	1 747,12
					73,95	1 035,30
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(VR 150x150x4-1.3 kg/m2)	kg	43,000	32,82	1 411,24
					1,31	56,12
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	32,500	98,22	3 192,15
					30,45	989,63
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2	32,500	65,32	2 122,77



		100-T, se adauga sau se scade.(K=4,gr.+2cm)			20,88	678,60
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat.	m2	47,000	16,52	776,53
					1,74	81,78
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi(Uniflex EPP si EKP sau similare).	m2	32,500	281,09	9 135,37
					49,16	1 597,54
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	14,500	296,08	4 293,21
					59,60	864,13
21	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv.(Sort-capelnic;din resurse se exclude cartonul bitumat si platforma telescopica)	m	9,000	119,46	1 075,14
					49,59	446,31
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. aprox.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude : ciment,nisip )	m	24,000	57,80	1 387,15
					11,31	271,44
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m	24,000	22,65	543,61
					15,23	365,40
		<b>TOTAL Capitolul 1,2 Reparatia capitala a acoperisului la galerie</b>				<b>29 564,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 677,88</b>
		<b>Capitalul 1.3.Lucrari diverse</b>				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	6,500	54,38	353,44
					54,38	353,44
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto.	t	6,500	48,29	313,85
					48,29	313,85
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6,500	219,30	1 425,45
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitalul 1.3.Lucrari diverse</b>				<b>2 092,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>667,29</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>785,432</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		128 216,75
Asigurari sociale	24,000%	8 199,91
Total		136 416,67
Cheltuieli de transport	7,000%	6 296,91
Total		142 713,57
Cheltuieli de regie	14,500%	20 693,47
Total		163 407,04
Beneficiu de deviz	5,000%	8 170,35

<b>Total General fara TVA</b>	<b>171 577,39</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>34 315,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>205 892,87</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>34 166,29</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Granita de copii nr.177

Devizul: Lucrari de reartie a acoperisurilor la Gradinita de copii nr.177

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 205 892,87 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	25,200	43,50	1 096,20
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,075	43,50	46,76
3	7124010010700	Dulgher	h-om	1,625	43,50	70,69
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,500	43,50	1 413,75
5	7132040012700	Parchetar	h-om	4,875	43,50	212,06
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	477,350	43,50	20 764,73
7	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,160	43,50	93,96
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	62,400	43,50	2 714,40
9	7422010060100	Timplar	h-om	23,712	43,50	1 031,47
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,215	43,50	313,85
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,820	43,50	6 125,67
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,500	43,50	282,75
<b>Total manopera</b>						<b>34 166,29</b>
<b>Materiale</b>						
1	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	174,900	24,30	4 250,07
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,835	700,00	1 984,50
3	2010237318750	Distantieri	buc	12,900	0,34	4,35
4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	18,000	0,67	12,13
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	22,000	0,00	3 497,44
6	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	10,000	0,00	32,25
7	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	24,19
8	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,000	0,00	97,50
9	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	16,000	24,30	388,80
10	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	40,000	20,21	808,48
11	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,800	49,22	7 915,08
12	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,912	49,29	44,95
13	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	7,470	39,93	298,24
14	2430226103000	Chit polimeric	kg	13,680	43,86	600,00
15	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	947,000	2,76	2 615,92
16	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,220	0,00	0,00
17	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Hidrobase Flex EKP	m2	531,300	88,60	47 071,21
18	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Hidrobase Flex EKP	m2	32,400	88,60	2 870,52
19	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP si EKP ,analog Hidrobase FLEX EPP si EKP	m2	34,075	86,36	2 942,70
20	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP,UniflexEKP analog Hidrobase FLEX EPP; FLEX EKP	m2	74,750	86,36	6 455,37
21	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	16,650	28,97	482,36
22	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,215	40,76	8,76
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,430	26,73	11,49
24	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.aprox1,8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	95,760	40,42	3 871,02
25	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,450	223,68	100,66



26	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP analog Hidrobase Flex EPP	m2	22,400	84,11	1 884,05
27	2873122004100	Plase sudate	kg	43,430	29,92	1 299,57
28	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,270	35,19	9,50
29	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	547,200	0,67	368,67
30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,247	0,00	0,00
31	4100126202818	Apă	m3	1,673	0,00	0,00
32	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	6,74	6,06
<b>Total materiale</b>						<b>89 955,84</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,830	100,00	583,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,210	50,00	1 460,50
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,391	50,00	419,54
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,026	1 200,00	30,96
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,437	50,00	71,85
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,729	80,00	58,32
7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,300	150,00	45,00
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,677	850,00	1 425,45
<b>Total utilaje</b>						<b>4 094,62</b>
<b>Total</b>						<b>128 216,75</b>
Asigurari sociale				24,000%		8 199,91
<b>Total</b>						<b>136 416,67</b>
Cheltuieli de transport				7,000%		6 296,91
<b>Total</b>						<b>142 713,57</b>
Cheltuieli de regie				14,500%		20 693,47
<b>Total</b>						<b>163 407,04</b>
Beneficiu de deviz				5,000%		8 170,35
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>171 577,39</b>
<b>Total</b>						<b>171 577,39</b>
TVA				20%		34 315,48
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>205 892,87</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;


Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de repartie a acoperisurilor la Gradinita de copii nr.177

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.Lucrari de constructie Capitolul 1.1.Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar,sala de festivitati</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(pe alocuri)	m2			32,15 29,15
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	50,00	3,00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.(perete)	m2			22,13 5,22
2.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,415	39,93	16,57
2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,74	0,34
2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	43,50	5,22
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete)	m2			124,79 73,95
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,76	29,00
3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	700,00	21,00
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	0,00	0,00
3.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
3.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	43,50	60,90
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	43,50	13,05
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,20
3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	80,00	0,64
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii.(Cuprinde:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			237,64 67,86
4.1	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP analog Hidrobase Flex EPP	m2	1,120	84,11	94,20
4.2	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,000	20,21	40,42
4.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800	2,76	7,73
4.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	700,00	0,70
4.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,800	24,30	19,44
4.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	0,00	0,00
4.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,000	0,00	0,00
4.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,000	43,50	43,50
4.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	43,50	24,36
4.10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,015	150,00	2,25
4.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	50,00	0,15
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) într-un strat.	m2			16,52 1,74
5.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	49,22	14,77
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	0,00	0,00
5.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	43,50	1,74
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,02
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Uniflex EKP sau similar)	m2			156,96 38,28
6.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Hidrobase Flex EKP	m2	1,150	88,60	101,89
6.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,300	24,30	7,29
6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,730	43,50	31,76
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	43,50	6,53
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	50,00	2,50
6.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,010	100,00	1,00
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EKP sau similar)	m2			169,46 46,11



7.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Hidrobase Flex EKP	m2	1,200	88,60	106,32
7.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,300	24,30	7,29
7.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	43,50	39,59
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	43,50	6,53
7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	50,00	2,50
7.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,010	100,00	1,00
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. aprox.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude : ciment,nisip )	m			57,80
						11,31
8.1	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.aprox1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,050	40,42	42,45
8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,67	4,04
8.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	43,50	11,31
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m			22,65
						15,23
9.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,150	43,86	6,58
9.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010	49,29	0,49
9.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	0,00
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	43,50	13,05
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	43,50	2,18
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar,sala de festivitati</b>				<b>96 559,89</b>
		<b>Capitolul 1,2 Reparatia capitala a acoperisului la galerie</b>				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			64,29
						58,29
10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,940	43,50	40,89
10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	43,50	17,40
10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,120	50,00	6,00
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			6,59
						6,09
11.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	43,50	3,92
11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	43,50	2,18
11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	50,00	0,50
12	RpCK42A	Desfacerea pardosellor reci din beton sau mortar de ciment.(strat suport)	m2			15,05
						13,05
12.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	0,00	0,00
12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	43,50	6,53
12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	43,50	6,53
12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	50,00	2,00
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.(parapet)	m2			22,13
						5,22
13.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,415	39,93	16,57
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,74	0,34
13.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	43,50	5,22
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(parapet)	m2			124,79
						73,95
14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,76	29,00
14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3,0 mm	m3	0,030	700,00	21,00
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	0,00	0,00
14.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
14.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	43,50	60,90
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	43,50	13,05
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,20
14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	80,00	0,64
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(VR 150x150x4-1.3 kg\m2)	kg			32,82
						1,31
15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	29,92	30,22
15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	40,76	0,20
15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,73	0,27
15.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	0,34	0,10
15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	43,50	1,09
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	43,50	0,22
15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	1 200,00	0,72
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			98,22
						30,45
16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,76	35,91
16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3,0 mm	m3	0,042	700,00	29,40
16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	0,00	0,00
16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	43,50	26,10

16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	43,50	4,35
16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	50,00	1,50
16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	80,00	0,96
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.(K=4,gr.+2cm)	m2			<b>65,32</b> 20,88
17.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0,00
17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,76	23,76
17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	700,00	19,60
17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	0,00	0,00
17.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	43,50	17,40
17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	43,50	3,48
17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	50,00	0,60
17.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	80,00	0,48
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat.	m2			<b>16,52</b> 1,74
18.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	49,22	14,77
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	0,00	0,00
18.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	43,50	1,74
18.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,02
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi(Uniflex EPP si EKP sau similare).	m2			<b>281,09</b> 49,16
19.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP,UniflexEKP analog Hidrobaze FLEX EPP; FLEX EKP	m2	2,300	86,36	198,63
19.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,600	24,30	14,58
19.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
19.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,920	43,50	40,02
19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	43,50	9,14
19.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,100	50,00	5,00
19.7	2922140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,020	100,00	2,00
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			<b>296,08</b> 59,60
20.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP si EKP ,analog Hidrobaze FLEX EPP si EKP	m2	2,350	86,36	202,94
20.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,600	24,30	14,58
20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
20.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,160	43,50	50,46
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	43,50	9,14
20.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,100	50,00	5,00
20.7	2922140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,020	100,00	2,00
21	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv.(Sort-capelnic;din resurse se exclude cartonul bitumat si platforma telescopica)	m			<b>119,46</b> 49,59
21.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,850	28,97	53,60
21.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,050	223,68	11,18
21.3	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 L34 S2111	kg	0,030	35,19	1,06
21.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,67	1,35
21.5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	0,00
21.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,890	43,50	38,72
21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	43,50	10,88
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. aprox.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude : ciment,nisip )	m			<b>57,80</b> 11,31
22.1	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.aprox1,8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,050	40,42	42,45
22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,67	4,04
22.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	43,50	11,31
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m			<b>22,65</b> 15,23
23.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,150	43,86	6,58
23.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010	49,29	0,49
23.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	0,00
23.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	43,50	13,05
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	43,50	2,18
		<b>TOTAL Capitolul 1,2 Reparatia capitala a acoperisului la galerie</b>				<b>29 564,13</b>
		<b>Capitalul 1.3.Lucrari diverse</b>				

24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t				54,38
							54,38
24.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,250		43,50	10,88
24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000		43,50	43,50
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto.	t				48,29
							48,29
25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110		43,50	48,29
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t				219,30
							0,00
26.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258		850,00	219,30
		<b>TOTAL Capitalul 1.3.Lucrari diverse</b>					<b>2 092,74</b>

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 183

DATA EMITERII

14 aprilie 2026

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI	1730.00	LEI	o mic șapte sute treizeci lei și zero bani	
PLĂTITOR: RESACONS-STR S.R.L.		CODUL IBAN	MD37AG00000002251951431	
		CODUL FISCAL	1003600159764	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.		
BENEFICIAR: (R) DETS sec Ciocana		CODUL IBAN	MD85TRPCDV518410A00784AA	
		CODUL FISCAL	1007601009565	
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X		
DESTINAȚIA PLĂȚII: GARANTIA PU OFERTA CONFORM OCDS-B3W DPI-MD-1775222621344DIN 03.04.26 In clusiv TVA: 288-33			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT	<input type="checkbox"/>
			L.Ș.	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	Semnatura electronica CERTIFICAT MAIB VIOREL STRATULAT 2026-04-14T12:44:55 CERTIFICAT MAIB VIOREL STRATULAT 2026-04-14T12:44:55	
101		14 aprilie 2026		
		FT261044006679		
MOTIVUL REFUZULUI:		SEMNĂTURA PRESTATORULUI		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată \*

