

АТО Гагаузия мун.Комрат Педколледж им.М.Чакира

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Спортзал, санузлы, общий коридор и электрика

Valoarea de deviz 326 653,20 lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. 3-й этаж Спортзал комната № 21 1.1.1. Потолки				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка ребристых потолков от пыли и старой побелки)	m2	291,000	7,360 7,360	2 141,760 2 141,760
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт штукатурки потолков местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,000	67,278 48,960	2 018,340 1 468,800
3	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя или наружная побелка стен и потолков двумя слоями известковым молоком, по старой штукатурке)	m2	291,000	5,490 3,840	1 597,590 1 117,440
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2	291,000	29,694 19,200	8 640,810 5 587,200

		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))				
		Total Потолки Inclusiv salariu				14 398,500 10 315,200
		1.1.2. Стены				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	377,270	8,760 8,640	3 304,860 3 259,584
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	377,270	4,610 0,960	1 739,196 362,176
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	377,270	77,344 54,400	29 179,548 20 523,488
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) - допнамет до общей толщины 3см коэф-т змш =2	m2	377,270	18,543 8,320	6 995,890 3 138,880
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	377,270	4,610 0,960	1 739,196 362,176
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	377,270	57,316 39,040	21 623,587 14 728,608

		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2	-377,270	22,680 15,360	-8 556,505 -5 794,880
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	377,270	13,780 6,400	5 198,779 2 414,528
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса Фюген фюллер на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	377,270	21,832 17,600	8 236,420 6 639,968
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на колере -цвет согласовать	m2	377,270	28,916 17,600	10 909,155 6 639,968
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого	kg	4,000	104,240 2,240	416,960 8,960

		материала)				
		Total Стены Inclusiv salariu				80 787,086 52 283,456
		Total 3-й этаж Спортзал комната № 21 Inclusiv salariu				95 185,586 62 598,656
		1.2. Санузел для преподавателей 1этаж помещение №32				
		1.2.1. Двери				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт размеры 0,85*2,05м	m2	1,740	13,425 13,425	23,360 23,360
17	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте	m2	1,740	1 455,470 25,913	2 532,518 45,088
18	цена рыночная	Доводчик к двери	buc	1,000	430,000 0,000	430,000 0,000
		Total Двери Inclusiv salariu				2 985,878 68,448
		1.2.2. Потолки				
19	СК50Амод	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки , выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-отпустить	m2	5,900	185,420 64,000	1 093,978 377,600

		на 0,4м				
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 093,978 377,600
		1.2.3. Стены				
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2	13,270	51,380 51,200	681,812 679,424
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	23,480	8,761 8,641	205,700 202,880
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	23,480	4,609 0,959	108,230 22,528
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	23,480	77,341 54,400	1 815,960 1 277,312
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) на высоту 1,5м	m2	13,270	203,919 52,799	2 705,999 700,640
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	10,210	57,315 39,039	585,190 398,592

		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2	-10,210	22,681 15,361	-231,570 -156,832
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	10,210	13,780 6,400	140,695 65,344
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса Фюген фюллер на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,210	21,833 17,602	222,916 179,712
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на колере -цвет согласовать	m2	10,210	28,918 17,602	295,249 179,712
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,100	104,240 2,240	10,424 0,224
		Total Стены				6 540,605

		Inclusiv salariu				3 549,536
		1.2.4. Полы				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2	5,900	25,560 24,960	150,804 147,264
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,900	52,111 22,400	307,456 132,160
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею с боковинками, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,900	246,898 92,800	1 703,599 640,320
		Total Полы Inclusiv salariu				2 161,859 919,744
		1.2.5. Канализация				
34	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000	35,200 35,200	35,200 35,200
35	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)-чаша "Генуя"	buc	1,000	1 430,182 140,800	1 430,182 140,800
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc	1,000	30,400 30,400	30,400 30,400
37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	688,864	688,864

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)			59,200	59,200
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				2 184,646 265,600
		1.2.6. Водопровод				
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	462,800 52,800	462,800 52,800
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) -с фитингами в комплекте	m	12,000	54,127 19,200	649,520 230,400
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2")	buc	2,000	97,625 4,160	195,250 8,320

		Total Водопровод Inclusiv salariu				1 307,570 291,520
		1.2.7. Вентиляция				
41	RpCU051I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,000	24,000 24,000	24,000 24,000
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor (Монтаж бытовых вентиляторов)	buc	1,000	728,900 369,600	728,900 369,600
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				752,900 393,600
		Total Санузел для преподавателей 1этаж помещение №32 Inclusiv salariu				17 027,436 5 866,048
		1.3. Санузлы общие -2шт(1 и 2 этажи) 1.3.1. Двери				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -4шт	m2	7,820	13,438 13,438	105,088 105,088
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте	m2	3,910	1 455,482 25,919	5 690,933 101,344

45	цена рыночная	Доводчик к двери	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
46	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar- фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка дверных проемов из обычного фортана на растворе M50)	m3	1,560	702,582 119,036	1 096,028 185,696
		Total Двери Inclusiv salariu				7 752,049 392,128
		1.3.2. Потолки				
47	CK50Амод	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки , выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-отпустить на 0,4м	m2	13,000	185,420 64,000	2 410,460 832,000
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 410,460 832,000
		1.3.3. Стены				
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от масляных красок протравой)	m2	28,560	7,360 7,360	210,208 210,208
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) заложенных проемов	m2	7,840	77,339 54,400	606,336 426,496
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,560	4,610 0,960	131,668 27,424

51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) -на высоту 2,6м	m2	28,560	203,920 52,800	5 823,953 1 507,968
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заложённых проёмов с наружной стороны	m2	4,000	57,316 39,040	229,264 156,160
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2	-4,000	22,680 15,360	-90,720 -61,440
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	4,000	13,780 6,400	55,120 25,600
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса Фюген фюллер на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	4,000	21,832 17,600	87,328 70,400

56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на колере -цвет согласовать	m2	4,000	28,916 17,600	115,664 70,400
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,050	104,560 2,560	5,228 0,128
		Total Стены Inclusiv salariu				7 174,049 2 433,344
		1.3.4. Полы				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2	13,880	25,559 24,959	354,760 346,432
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,880	52,105 22,400	723,212 310,912
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	13,880	246,896 92,800	3 426,916 1 288,064
		Total Полы Inclusiv salariu				4 504,888 1 945,408
		1.3.5. Канализация				
61	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,000	59,200 59,200	236,800 236,800

62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)-чаша "Генуя"	buc	4,000	1 430,182 140,800	5 720,728 563,200
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc	2,000	30,400 30,400	60,800 60,800
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) -"Тюльпан" с сифоном	buc	2,000	688,864 59,200	1 377,728 118,400
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				7 396,056 979,200
		1.3.6. Водопровод				
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000	462,800 52,800	925,600 105,600
66	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран	buc	1,000	97,625 4,160	97,625 4,160

		простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2")				
		Total Водопровод Inclusiv salariu				1 023,225 109,760
		1.3.7. Вентиляция				
67	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,000	24,000 24,000	48,000 48,000
68	VC07A	Montarea ventilatoarelor (Монтаж бытовых вытяжных вентиляторов)	buc	2,000	728,900 369,600	1 457,800 739,200
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 505,800 787,200
		Total Санузлы общие -2шт(1 и 2 этажи) Inclusiv salariu				31 766,527 7 479,040
		1.4. Душевые				
		1.4.1. Двери				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт	m2	1,470	13,453 13,453	19,776 19,776
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под новый дверной проем (мужск. отдел))	m3	0,660	127,364 126,400	84,060 83,424
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,940	1 455,476 25,916	4 279,100 76,192

		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -2шт				
		Total Двери Inclusiv salariu				4 382,936 179,392
		1.4.2. Откосы дверные				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см дверных откосов)	m2	4,410	77,331 54,400	341,028 239,904
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	4,410	4,607 0,958	20,315 4,224
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor κ=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм) κ=2 до толщины 2мм	m2	4,410	42,609 35,200	187,904 155,232
75	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для окон или дверей из алюминия)	m	9,800	7,920 3,200	77,616 31,360
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками	m2	1,050	28,931 17,615	30,378 18,496

		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов				
		Total Откосы дверные Inclusiv salariu				657,241 449,216
		1.4.3. Потолки				
77	CK50Амод	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки , выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-отпустить на 0,4м	m2	6,380	185,426 64,000	1 183,019 408,320
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 183,019 408,320
		1.4.4. Перегородки				
78	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Устройство перегородки из узкого фортана)	m3	0,660	700,494 119,030	462,326 78,560
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) - перегородки с обеих сторон	m2	6,600	77,344 54,400	510,468 359,040
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) с	m2	6,600	203,911 52,800	1 345,811 348,480

		обоих сторон				
		Total Перегородки Inclusiv salariu				2 318,605 786,080
		1.4.5. Стены				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2	28,400	51,380 51,200	1 459,192 1 454,080
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	39,660	8,760 8,640	347,420 342,656
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	39,660	77,345 54,400	3 067,504 2 157,504
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	39,660	203,919 52,800	8 087,418 2 094,048
		Total Стены Inclusiv salariu				12 961,534 6 048,288
		1.4.6. Полы				
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2	6,600	25,560 24,960	168,696 164,736
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	6,600	52,098 22,400	343,844 147,840

		слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,600	246,899 92,800	1 629,531 612,480
		Total Полы Inclusiv salariu				2 142,071 925,056
		1.4.7. Канализация				
88	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	3,600	25,280 25,280	91,008 91,008
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки диаметр 110 мм) -стояк	m	3,600	61,120 10,240	220,032 36,864
90	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	2,000	101,273 9,280	202,547 18,560
		Total Канализация Inclusiv salariu				513,587 146,432
		Total Душевые Inclusiv salariu				24 158,993 8 942,784
		1.5. Общий коридор (вход с лестничной площадки) №18				
		1.5.1. Потолки				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	14,100	211,880 70,400	2 987,502 992,640

		sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 987,502 992,640
		1.5.2. Стены				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	35,020	8,760 8,640	306,760 302,560
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,020	4,610 0,960	161,455 33,632
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	35,020	77,346 54,400	2 708,664 1 905,088
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,020	4,610 0,960	161,455 33,632
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,020	57,316 39,040	2 007,195 1 367,168
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-35,020	22,680 15,360	-794,269 -537,920

		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2				
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	35,020	13,780 6,400	482,576 224,128
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса Фюген фюллер на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	35,020	21,832 17,600	764,544 616,352
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на колере -цвет согласовать	m2	35,020	28,916 17,600	1 012,638 616,352
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,350	104,286 2,286	36,500 0,800
		Total Стены Inclusiv salariu				6 847,518 4 561,792
		1.5.3. Перегородки				
102	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Устройство перегородки из узкого фортана)	m3	1,030	703,617 119,052	724,725 122,624

103	СС03Спри м	Montare (Установка переемычки длинной 1,4м над дверью из арматуры Ф16мм А3 в 4ряда=5,6мп)	kg	8,800	$\frac{13,087}{0,960}$	$\frac{115,164}{8,448}$
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) - перегородки с обеих сторон	m2	10,320	$\frac{77,352}{54,400}$	$\frac{798,272}{561,408}$
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	10,320	$\frac{4,611}{0,961}$	$\frac{47,588}{9,920}$
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,320	$\frac{57,314}{39,039}$	$\frac{591,484}{402,880}$
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2	-10,320	$\frac{22,681}{15,361}$	$\frac{-234,068}{-158,528}$
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	10,320	$\frac{13,780}{6,400}$	$\frac{142,210}{66,048}$

		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из малярной сетки)				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	10,320	4,611 0,961	47,588 9,920
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса Фюген фюллер на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,320	21,831 17,600	225,300 181,632
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на колере -цвет согласовать	m2	10,320	28,916 17,600	298,412 181,632
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,100	104,240 2,240	10,424 0,224
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для дверей из алюминия)	m	5,100	7,920 3,200	40,392 16,320
		Total Перегородки Inclusiv salariu				2 807,491 1 402,528
		1.5.4. Двери				
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей решетчатых на лестн.клетке- 2,73м2)	kg	50,000	2,185 1,920	109,250 96,000
115	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,730	1 463,157 29,116	3 994,418 79,488

		35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2,1*1,3*1шт в комплекте с замком и наличниками				
116	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для двери из пластмассы под цвет двери)	m	5,500	27,400 2,880	150,700 15,840
117	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м	m2	1,890	1 455,492 25,922	2 750,880 48,992
		Total Двери Inclusiv salariu				7 005,248 240,320
		1.5.5. Полы				
118	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Устройство плинтусов высотой не менее 15см из керамических плиток на клею)	m	14,350	45,660 16,000	655,215 229,600
		Total Полы Inclusiv salariu				655,215 229,600
		Total Общий коридор (вход с лестничной площадки) №18 Inclusiv salariu				20 302,974 7 426,880

		<i>Total</i>	lei			188 441,516
		<i>Отчисление на соц. и мед. страхование</i>	22,50 %			20 770,517
		<i>Транспорт материалов</i>	1,50 %			1 406,622
		<i>Накладные расходы</i>	2,00 %			4 212,372
		<i>ИТОГО:</i>	100,00 +			214 831,027
		<i>Сметная прибыль</i>	5,00 %			10 741,552
		<i>ИТОГО:</i>	100,00 +			225 572,579
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				225 572,579 92 313,408
		2. Электромонтажные работы				
119	08-02-401-1	Прокладка электрического провода ВВГ нг	100 m	3,150	3 807,610 1 651,200	11 993,973 5 201,280
120	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*1,5мм2	m	200,000	8,400 0,000	1 680,000 0,000
121	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	80,000	13,000 0,000	1 040,000 0,000
122	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*4мм2	m	35,000	22,000 0,000	770,000 0,000
123	08-03-572-8	Монтаж щита на 12 групп	buc	1,000	228,640 74,240	228,640 74,240
124	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29 1P	buc	6,000	172,630 49,920	1 035,780 299,520
125	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя УЗО	buc	2,000	235,340 74,240	470,680 148,480
126	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc	0,120	1 752,617 1 219,200	210,314 146,304
127	цена рыночная	Розетка двухместная	buc	12,000	30,000 0,000	360,000 0,000
128	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,140	1 440,543 1 030,400	201,676 144,256
129	цена рыночная	Выключатель одноклавишный	buc	14,000	25,000 0,000	350,000 0,000
130	08-03-593-6	Монтаж светильника закрытого типа	100 buc	0,070	5 705,329 2 825,600	399,373 197,792
131	цена рыночная	Светильник закрытого типа	buc	7,000	100,000 0,000	700,000 0,000

132	08-03-594-13	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,060	13 923,500 8 544,000	835,410 512,640
133	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 2-мя лампами	buc	6,000	180,000 0,000	1 080,000 0,000
134	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,010	14 530,000 8 544,000	145,300 85,440
135	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 4-мя лампами	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
136	08-03-596-1	Монтаж прожектора на 80Вт (спортзал)	100 buc	0,140	9 021,907 6 016,000	1 263,067 842,240
137	цена рыночная	Прожектор на 80Вт в спортзал	buc	14,000	740,000 0,000	10 360,000 0,000
138	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 100л)	buc	2,000	2 316,017 91,840	4 632,034 183,680
		<i>Total</i>	lei			38 116,247
		<i>Отчисление на соц. и мед. страхование</i>	22,50 %			1 763,071
		<i>Транспорт материалов</i>	1,50 %			446,330
		<i>Накладные расходы</i>	38,00 %			2 977,631
		<i>ИТОГО:</i>	100,00 +			43 303,279
		<i>Сметная прибыль</i>	5,00 %			2 165,165
		<i>ИТОГО:</i>	100,00 +			45 468,444
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				45 468,444 7 835,872
		3. Оборудование				
139	цена рыночная	Щит ЩР распределительный пластиковый встроенный на 12модулей	buc	1,000	330,000 0,000	330,000 0,000
140	цена рыночная	Автомат однополюсный ВА 47-29/1P	buc	6,000	30,000 0,000	180,000 0,000

141	цена рыночная	Автомат выключатель УЗО 25А	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 170,000

		Total	lei	272 211,00
		ИТОГО:	100,00 +	272 211,00
		НДС	20,00 %	54 442,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		326 653,20 100 149,26

Intocmit

Захария И.М.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)