

**Lucrari de reparatie curentă a  
salilor de studii, a rețelelor termice ,  
electrice, a blocurilor sanitare. Blocul  
nr.1, etaj.3 str.I.Creanga.1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-6  
Rețele incalzire, ventilare, etapa I**

**Valoarea de deviz 514 454,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Rețele incalzire</b>				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (	m2	63,00	9,60 9,60	604,80 604,80
2	RpIC38A	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 51x3.5-54x3.5 mm(Резка труб кислородно-фцилиновымрезакомбдю51*3,5-54*3,5мм)	buc	25,00	10,36 3,60	259,10 90,00
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Разборка черных труб д.1"-11/4")	m	95,00	34,94 22,80	3 319,54 2 166,00
4	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	10,00	45,00 45,00	450,00 450,00
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах )	buc	10,00	9,95 9,00	99,50 90,00
6	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	12,00	28,47 26,40	341,64 316,80
7	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,	m	30,00	61,08 24,00	1 832,40 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
8	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	120,00	73,35 27,00	8 802,00 3 240,00
9	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", )	buc	200,00	30,01 22,20	6 002,00 4 440,00
10	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Соединительные детали б с 2 ст.(фитинги)в.32мм)	buc	80,00	20,20 12,60	1 615,60 1 008,00
11	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	30,00	47,20 12,60	1 415,85 378,00
12	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 ст.(фитинги) МР32*1"+Америк 32 нар.диам.32мм)	buc	10,00	78,19 12,60	781,95 126,00
13	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	85,00	54,81 18,00	4 658,85 1 530,00
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	70,00	50,34 10,80	3 523,45 756,00
15	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	50,34 10,80	1 510,05 324,00
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Алюминиевые радиаторы на 10секц Н350)	buc	2,00	2 377,77 150,00	4 755,54 300,00
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Алюминиевый радиатор 15секц Н-350)	buc	28,00	3 027,77 150,00	84 777,56 4 200,00
18	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente (Алюминиевый радиатор 20секц Н=500)	buc	4,00	4 417,77 150,00	17 671,08 600,00

1	2	3	4	5	6	7
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Кронштейны радиаторные)	buc	136,00	27,14 9,00	3 691,04 1 224,00
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль для систем центрального отопления 1/2")	buc	70,00	96,38 10,80	6 746,32 756,00
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль д1/4")	buc	34,00	95,60 6,00	3 250,40 204,00
22	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"(Колено UA2 1/2")	m	34,00	27,76 9,00	943,68 306,00
23	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Футорки 1/2")	m	136,00	24,75 9,00	3 365,99 1 224,00
24	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Проходной вентиль д=11/4")	buc	6,00	556,44 15,00	3 338,64 90,00
25	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp (Проведение испытаний с площадью лбогрева101-200м2)	m2	65,00	26,25 23,40	1 706,25 1 521,00
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"9Испытание на герметичность3/8,,1")	m	150,00	6,00 5,40	900,00 810,00
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	150,00	4,80 4,80	720,00 720,00
<b>Total Retele incalzire</b>						<b>167 083,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 194,60</b>
Cheltuieli directe						lei
						167 083,23

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociale		24,00 %		6 766,70
		Transport		2,00 %		2 761,38
		Total		100,00 +		176 611,31
		Cheltuieli de regie		5,00 %		8 830,57
		Beneficiu		2,00 %		3 708,83
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>189 150,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 194,60</b>
		<b>2. Sisteme ventilare</b>				
28	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Резка плит или ж/б элементов, толщ. более 15 см)	m	10,00	551,31 150,00	5 513,10 1 500,00
29	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 100-100 мм)	m2	4,00	346,02 147,60	1 384,10 590,40
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150-100 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 150-100 мм)	m2	13,00	346,15 147,60	4 499,98 1 918,80
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм)	m2	28,80	346,14 147,60	9 968,81 4 251,00
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150-200 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 100-200 мм)	m2	43,20	346,12 147,60	14 952,60 6 376,20
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150-200mm (Изготовление и	m2	44,80	346,14 147,60	15 507,27 6 612,60

1	2	3	4	5	6	7
		прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 150-200 мм)				
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150-250 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 150-250 мм)	m2	23,00	346,15 147,60	7 961,43 3 394,80
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5мм, периметром прямоугольного сечения 250*250 мм)	m2	36,00	346,14 147,60	12 461,05 5 313,60
36	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0.5 мм, периметром круглого сечения D=125мм)	m2	6,30	439,97 226,76	2 771,84 1 428,60
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300-200mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0.7 мм, периметром прямоугольного сечения 300-200 мм)	m2	16,00	346,15 147,60	5 538,33 2 361,60
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400*200 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0.7мм, периметром прямоугольного сечения 400*200 мм)	m2	17,00	346,15 147,60	5 884,52 2 509,20
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600*250 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0.7мм, периметром	m2	12,00	346,13 147,60	4 153,51 1 771,20

1	2	3	4	5	6	7
		прямоугольного сечения 600*250 мм)				
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800*500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0.8 мм, периметром прямоугольного сечения 800*500 мм)	m2	10,00	444,26 147,60	4 442,61 1 476,00
41	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (Изоляция трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 50 мм)	m2	45,00	150,74 28,44	6 783,44 1 279,80
42	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea 10mm (Изоляция трубопроводов KFLEX AIR толщиной 10 мм)	m2	270,00	175,47 28,44	47 375,55 7 678,80
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate gata confectionate P100*150 (вентиляционная готовая решетка 100*150)	buc	1,00	186,85 30,00	186,85 30,00
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 200*200мм (Вентиляционные решетки 200*200)	buc	1,00	248,85 30,00	248,85 30,00
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate P200*200 (Вентиляционная решетка готовая 250*200)	buc	2,00	306,85 30,00	613,70 60,00
46	CL20A	Grile de ventilatie gata P250*400 (Вентиляционные решетки 250*400)	buc	6,00	618,85 30,00	3 713,10 180,00
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate P300*300(Вентиляционная решетка 300*300)	buc	12,00	348,85 30,00	4 186,20 360,00
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG100*300 ( вентиляционная решетка RAG 100*300)	buc	1,00	218,85 30,00	218,85 30,00
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200*200 ( вентиляционная решетка RAG 200*200)	buc	1,00	236,85 30,00	236,85 30,00
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG150*350 ( вентиляционная решетка RAG 150*350)	buc	8,00	294,85 30,00	2 358,80 240,00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG150*500 ( вентиляционная решетка RAG 150*500)	buc	16,00	622,85 30,00	9 965,60 480,00
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Дифузоры ДПУ-В Д-125 ( вентиляционные дифузоры ДПУ-В д-125))	buc	8,00	210,85 30,00	1 686,80 240,00

1	2	3	4	5	6	7
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзи Sistemaier "VK 80-50( ( Вентиляционные жалюзи "Sismemaier" VK80*50)	buc	1,00	798,85 30,00	798,85 30,00
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate и Sistemaier WSG80-50( ( Вентиляционные готовая решетка "Sismemaier" WSG 80*50)	buc	1,00	758,85 30,00	758,85 30,00
55	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан100*100	buc	1,00	328,85 30,00	328,85 30,00
56	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан150*100	buc	2,00	348,85 30,00	697,70 60,00
57	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан150*150	buc	2,00	398,85 30,00	797,70 60,00
58	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан150*200	buc	1,00	418,85 30,00	418,85 30,00
59	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан150*250	buc	2,00	428,85 30,00	857,70 60,00
60	CL20A	Grile de ventilatie -Дросель клапан250*250	buc	2,00	478,85 30,00	957,70 60,00
61	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6,4 x 1 mm Медная труба , STAS 523/2- 80 , наружным диаметром и толщ. стенки 6,4*1мм в изоляции)	m	10,00	259,74 79,80	2 597,40 798,00
62	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9,5*1mm (медная труба STAS523/2- 80,наружн. диаметр и толщ стенки9,5*1мм в изоляции19мм)	m	5,00	301,24 82,80	1 506,20 414,00
63	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12,7*1mm (медная труба STAS523/2-80,наружн. диаметр и толщ стенки 12,7*1мм в изоляции19мм)	m	10,00	364,71 82,80	3 647,10 828,00
64	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 15.9*1mm (медная труба STAS523/2- 80,наружн. диаметр и толщ стенки 15.9*1мм в изоляции19мм)	m	5,00	458,51 82,80	2 292,55 414,00
Cheltuieli directe			lei			188 273,19
Asigurarea sociale				24,00 %		12 709,58
Transport				2,00 %		2 627,53
Total				100,00 +		203 610,30
Cheltuieli de regie				10,00 %		20 361,03
Beneficiu				2,00 %		4 479,42
<b>Total Sisteme ventilare</b>						<b>228 450,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>52 956,60</b>
		<b>3. 2.Lucrari montare</b>				
65	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	2,00	696,75 <hr/> 693,00	1 393,50 <hr/> 1 386,00
66	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа AZC периметром 800-1600 мм)	buc	2,00	82,81 <hr/> 51,60	165,62 <hr/> 103,20
		Cheltuieli directe	lei		1 559,12	
		Asigurarea sociale si medicale	24,00 %		357,41	
		Transport	2,00 %		1,25	
		Total	100,00 +		1 917,78	
		Cheltuieli de regie	76,00 %		1 131,79	
		Beneficiu	2,00 %		61,00	
<b>Total 2.Lucrari montare</b>						<b>3 110,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 489,20</b>
		<b>4. 3 Utilaj</b>				
67		Канальный вентилятор "Sistemaier" K200M. L=250m3/h H=360Pasau echivalent caracteristici	buc	1,00	2 600,00 <hr/> 0,00	2 600,00 <hr/> 0,00
68		Канальный вентилятор "Sistemaier" K200M. L=150m3/h H=380 Па	buc	1,00	2 600,00 <hr/> 0,00	2 600,00 <hr/> 0,00
69		Шумоглушитель LDC200-900	buc	2,00	1 400,00 <hr/> 0,00	2 800,00 <hr/> 0,00
<b>Total 3 Utilaj</b>						<b>8 000,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		Cheltuieli directe	lei		428 712,03	
		TVA	20,00 %		85 742,41	

**Total deviz:**

**514 454,44**

**Incluziv salariu**

**82 640,40**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(T)

(funcția, semnătura)