

Obiectivul: Prime

Obiectul: 2025

Devizul: str. Pervomaiskii

Deviz local Nr. 1.2.11

Intocmit in preturi curente 2024-09-10

Valoarea de deviz 967 273,902 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Str. Pervomaiskii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	1,2500	663,7500 0,0000	829,688 0,000
2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	30,0000	19,0000 0,0000	570,000 0,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2	12,5000	50,1600 0,0000	627,000 0,000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	12,5000	583,4775 42,0000	7 293,469 525,000
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2	54,0000	206,7720 119,0000	11 165,688 6 426,000
6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты).	kg	980,0000	20,9530 2,5200	20 533,891 2 469,600
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2	1 250,0000	389,5278 43,4000	486 909,688 54 250,000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m	198,0000	31,3955 20,3000	6 216,309 4 019,400
9	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor, umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	198,0000	26,6050 7,7000	5 267,790 1 524,600
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см).	m	38,0000	306,0890 47,6000	11 631,382 1 808,800
		TOTAL Str. Pervomaiskii				551 044,904
		Inclusiv salariul				71 023,400
		Str. Proletarskaia				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	0,2200	663,7500 0,0000	146,025 0,000
12	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	5,4000	19,0000 0,0000	102,600 0,000
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100 m2	2,4000	50,1600	120,384

		щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).			0,0000	0,000
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	2,4000	583,4775	1 400,346
					42,0000	100,800
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2	5,6000	206,7720	1 157,923
					119,0000	666,400
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты).	kg	160,0000	20,9530	3 352,472
					2,5200	403,200
17	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2	220,0000	389,5278	85 696,105
					43,4000	9 548,000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m	95,0000	281,7480	26 766,060
					41,3000	3 923,500
		TOTAL Str. Proletarskaia				118 741,915
		Inclusiv salariul				14 641,900

Total manopera (ore)	1 223,7900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		669 786,819
Asigurari sociale	24,0000%	20 559,672
Total		690 346,491
Cheltuieli de transport	5,0000%	27 300,931
Total		717 647,422
Cheltuieli de regie	8,0000%	57 411,794
Total		775 059,216
Beneficiu de deviz	4,0000%	31 002,369

Total General fara TVA	806 061,585
TVA (20%)	161 212,317
TOTAL GENERAL	967 273,902
Inclusiv salariul	85 665,300

Cursul de referinta: 1 Lei/Lei, din data de 2025-02-03

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: str. Pervomaiskii

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.11

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Str. Pervomaiskii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			663,750 0,000
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			19,000 0,000
2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			50,160 0,000
3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,0000	50,160
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			583,478 42,000
4.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r,magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,0000	60,900
4.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r,magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,0000	365,700
4.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
4.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,0000	42,000
4.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,0000	15,960
4.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,0000	90,300
4.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,5000	5,768
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			206,772 119,000
5.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,0000	5,250
5.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
5.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
5.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000	6,540
5.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
5.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	70,0000	101,500
6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты).	kg			20,953 2,520
6.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,0000	18,180
6.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
6.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
6.4	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,3330	0,050
6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	70,0000	2,170
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,0000	0,350
6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,0000	0,003
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2			389,528 43,400
7.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 000,0000	12,000
7.2	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 000,0000	300,000
7.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
7.4	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	18,0000	0,036

7.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	310,0000	9,300
7.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	10,0000	0,680
7.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	10,0000	0,980
7.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,5000	0,027
7.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000	18,0000	0,000
7.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	24,0000	0,096
7.11	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	55,0000	0,385
7.12	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	30,0000	0,330
7.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Hd	kg	0,0040	21,0000	0,084
7.14	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	19,0000	1,349
7.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,3300	0,006
7.16	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,0000	0,198
7.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,0000	1,400
7.18	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,0000	40,600
7.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,0000	1,400
7.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	30,0000	0,690
7.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	68,0000	1,564
7.22	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	30,0000	0,690
7.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	384,5000	2,730
7.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	215,0000	4,300
7.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	200,0000	4,000
7.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,0000	6,600
7.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	1,0000	0,023
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatate in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m			31,396 20,300
8.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
8.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,0000	20,300
8.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,0000	8,820
9	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor, umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			26,605 7,700
9.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	22,0000	7,700
9.2	2320116200501	Benzină A-76	l	0,0500	21,0000	1,050
9.3	1	Muncitor	h-om	0,1100	70,0000	7,700
9.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	100,0000	1,900
9.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400	200,0000	8,000
9.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	15,0000	0,255
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см).	m			306,089 47,600
10.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	2 000,0000	106,000
10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,4500	8,575
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	310,0000	3,100
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
10.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	140,0000	140,700
10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,0000	11,900
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,0000	35,700
		TOTAL Str. Pervomaiskii				551 044,904
		Str. Proletarskaia				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			663,750 0,000
11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			19,000 0,000
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19,000
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			50,160 0,000
13.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,0000	50,160
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			583,478 42,000
14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,0000	60,900
14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,0000	365,700

14.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
14.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,0000	42,000
14.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,0000	15,960
14.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,0000	90,300
14.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,5000	5,768
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			206,772 119,000
15.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
15.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	21,0000	5,250
15.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
15.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
15.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000	6,540
15.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
15.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	70,0000	101,500
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты).	kg			20,953 2,520
16.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,0000	18,180
16.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
16.3	2734113803116	Sirma neagră moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
16.4	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm în beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,3330	0,050
16.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	70,0000	2,170
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,0000	0,350
16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,0000	0,003
17	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2			389,528 43,400
17.1	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	2 000,0000	12,000
17.2	1422102205515	Beton în imbracaminte	m3	0,1500	2 000,0000	300,000
17.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
17.4	2873122005000	Plasa sirmă neagră (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	18,0000	0,036
17.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	310,0000	9,300
17.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	10,0000	0,680
17.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	10,0000	0,980
17.8	2682132601130	Cart bit, str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,5000	0,027
17.9	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000	18,0000	0,000
17.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	24,0000	0,096
17.11	2875275891619	Crampoane mărimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	55,0000	0,385
17.12	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	30,0000	0,330
17.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,0040	21,0000	0,084
17.14	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	19,0000	1,349
17.15	2812106300000	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	0,3300	0,006
17.16	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,0000	0,198
17.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,0000	1,400
17.18	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,0000	40,600
17.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,0000	1,400
17.20	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	30,0000	0,690
17.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	68,0000	1,564
17.22	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	30,0000	0,690
17.23	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	384,5000	2,730
17.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	215,0000	4,300
17.25	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	200,0000	4,000
17.26	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,0000	6,600
17.27	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	1,0000	0,023
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m			281,748 41,300
18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,0000	90,000
18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,4500	7,154
18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	310,0000	2,480
18.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,0000	140,700
18.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,0000	10,500
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,0000	30,800
		TOTAL Str. Proletarskaia				118 741,915

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Prime

Obiectul: 2025

Devizul: str. Pervomaiskii

Devizul local de resurse Nr. 1.2.11

Intocmit in preturi curente 2024-09-10

Valoarea de deviz 967 273,902 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	21,7800	70,0000	1 524,600
2	7123010010200	Betonist	h-om	910,0200	70,0000	63 701,400
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,3400	70,0000	2 473,800
4	7124010010700	Dulgher	h-om	86,4200	70,0000	6 049,400
5	7129020012800	Pavator	h-om	70,1200	70,0000	4 908,400
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,4000	70,0000	2 058,000
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,1100	70,0000	3 507,700
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6000	70,0000	1 442,000
Total manopera						85 665,300
Materiale						
1	10119951	Mastic bituminos	kg	69,3000	22,0000	1 524,600
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,0247	300,0000	907,410
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	18,1631	300,0000	5 448,930
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1400	310,0000	353,400
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,1000	310,0000	13 671,000
6	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,8200	2 000,0000	17 640,000
7	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	220,5000	2 000,0000	441 000,000
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1192	3 166,0000	377,387
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,1920	3 277,0000	3 906,184
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1192	3 270,0000	389,784
11	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0294	18,0000	0,529
12	2320116200501	Benzină A-76	l	9,9000	21,0000	207,900
13	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	5,8800	21,0000	123,480
14	2320166200676	White spirit	kg	16,1700	30,0000	485,100
15	2320187315789	Decofrol	kg	23,3220	18,0000	419,796
16	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	144,0600	10,0000	1 440,600
17	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	171,0000	0,3330	56,943
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	410,4000	2,4500	1 005,480
19	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2890	2 000,0000	12 578,000
20	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	38,1900	140,0000	5 346,600
21	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	95,4750	140,0000	13 366,500
22	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6930	433,0000	300,069
23	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	99,9600	10,0000	999,600
24	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	77,9100	0,5000	38,955
25	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,7000	12,0000	68,400
26	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,3500	12,0000	88,200
27	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	11,4000	14,0000	159,600
28	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,9400	13,0000	116,220
29	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	26,4600	0,3300	8,732
30	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1 151,4000	18,0000	20 725,200
31	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,9400	18,0000	52,920
32	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	14,9000	21,0000	312,900
33	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,8800	24,0000	141,120

34	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	10,2900	55,0000	565,950
35	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,5250	19,0000	2 175,975
36	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7980	19,0000	15,162
Total materiale						546 018,626
Utilaje						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	3,3660	15,0000	50,490
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6840	5,0000	3,420
3	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	7,9200	200,0000	1 584,000
4	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	33,8100	1,0000	33,810
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5926	380,0000	985,188
6	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 234,0000	3,0000	9 702,000
7	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	33,8100	68,0000	2 299,080
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,8442	350,0000	1 345,470
9	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	3,7620	100,0000	376,200
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3075	295,0000	975,713
11	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	33,8100	30,0000	1 014,300
12	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	33,8100	30,0000	1 014,300
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,2120	30,0000	1 746,360
14	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	29,4000	215,0000	6 321,000
15	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	29,4000	200,0000	5 880,000
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6904	250,0000	672,600
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,6605	384,5000	4 098,962
Total utilaje						38 102,893
Total						669 786,819
Asigurari sociale				24,0000%		20 559,672
Total						690 346,491
Cheltuieli de transport				5,0000%		27 300,931
Total						717 647,422
Cheltuieli de regie				8,0000%		57 411,794
Total						775 059,216
Beneficiu de deviz				4,0000%		31 002,369
TOTAL Deviz fara TVA						806 061,585
Total						806 061,585
TVA				20%		161 212,317
TOTAL Deviz						967 273,902

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Prime

Obiectul: 2025

Devizul: str. Colodeznaea

Deviz local Nr. 1.2.12

Intocmit in preturi curente 2024-09-10

Valoarea de deviz 591 502,173 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		str. Colodeznaea				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	0,6500	663,7500 0,0000	431,438 0,000
2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	18,2400	19,0000 0,0000	346,560 0,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2	6,6500	50,1600 0,0000	333,564 0,000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	99,1800	567,9975 42,0000	56 333,992 4 165,560
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2	35,7200	206,7720 119,0000	7 385,896 4 250,680
6	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2).	kg	665,0000	22,2080 3,7800	14 768,320 2 513,700
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2	665,0000	388,6766 43,4000	258 469,932 28 861,000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m	120,0800	31,3955 20,3000	3 769,972 2 437,624
9	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	120,0800	28,5050 7,7000	3 422,880 924,616
		TOTAL str. Colodeznaea				345 262,554
		Inclusiv salariul				43 153,180
		str. Ribnitkaia				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3	0,1600	663,7500 0,0000	106,200 0,000
11	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	3,4000	19,0000 0,0000	64,600 0,000
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2	1,6000	50,1600 0,0000	80,256 0,000

13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	18,5000	567,9975	10 507,954
					42,0000	777,000
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2	6,8000	206,7720	1 406,050
					119,0000	809,200
15	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2).	kg	125,0000	22,2080	2 776,000
					3,7800	472,500
16	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2	125,0000	388,6766	48 584,574
					43,4000	5 425,000
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m	23,0000	31,3955	722,097
					20,3000	466,900
18	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	23,0000	28,5050	655,615
					7,7000	177,100
TOTAL str. Ribnitkaia						64 903,345
Inclusiv salarii						8 127,700

Total manopera (ore)	732,5840
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		410 165,898
Asigurari sociale	24,0000%	12 307,411
Total		422 473,310
Cheltuieli de transport	5,0000%	16 378,611
Total		438 851,921
Cheltuieli de regie	8,0000%	35 108,154
Total		473 960,075
Beneficiu de deviz	4,0000%	18 958,403

Total General fara TVA	492 918,478
TVA (20%)	98 583,696
TOTAL GENERAL	591 502,173
Inclusiv salarii	51 280,880

Cursul de referinta: 1 Lei/Lei, din data de 2025-02-03

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: str. Colodeznaea

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.12

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		str. Colodeznaea				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			663,750 0,000
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			19,000 0,000
2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			50,160 0,000
3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,0000	50,160
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			567,998 42,000
4.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r,magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,0000	60,900
4.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r,magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,0000	365,700
4.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
4.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,0000	42,000
4.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,0000	15,960
4.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	290,0000	74,820
4.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,5000	5,768
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			206,772 119,000
5.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,0000	5,250
5.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
5.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
5.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000	6,540
5.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
5.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	70,0000	101,500
6	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2).	kg			22,208 3,780
6.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,0000	18,180
6.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
6.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
6.4	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat	buc	0,1500	0,3000	0,045
6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	70,0000	3,500
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,0000	0,280
6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,0000	0,003
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2			388,677 43,400
7.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 000,0000	12,000
7.2	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 000,0000	300,000
7.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060

7.4	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	18,0000	0,036
7.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	310,0000	9,300
7.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	10,0000	0,680
7.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	10,0000	0,980
7.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,5000	0,027
7.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000	10,0000	0,000
7.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	24,0000	0,096
7.11	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	55,0000	0,385
7.12	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	30,0000	0,330
7.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Ild	kg	0,0040	21,0000	0,084
7.14	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	19,0000	1,349
7.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,3300	0,006
7.16	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,0000	0,198
7.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,0000	1,400
7.18	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,0000	40,600
7.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,0000	1,400
7.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	50,0000	1,150
7.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	40,0000	0,920
7.22	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	1,0000	0,023
7.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	384,5000	2,730
7.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	215,0000	4,300
7.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	200,0000	4,000
7.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,0000	6,600
7.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	1,0000	0,023
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m			31,396 20,300
8.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
8.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,0000	20,300
8.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,0000	8,820
9	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			28,505 7,700
9.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	22,0000	7,700
9.2	2320116200501	Benzină A-76	l	0,0500	21,0000	1,050
9.3	1	Muncitor	h-om	0,1100	70,0000	7,700
9.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	200,0000	3,800
9.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400	200,0000	8,000
9.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	15,0000	0,255
		TOTAL str. Colodeznaea				345 262,554
		str. Ribnitkaia				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ((Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			663,750 0,000
10.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			19,000 0,000
11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19,000
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			50,160 0,000
12.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,0000	50,160
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			567,998 42,000
13.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,0000	60,900
13.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,0000	365,700
13.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
13.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,0000	42,000
13.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,0000	15,960
13.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	290,0000	74,820
13.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,5000	5,768
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий,	m2			206,772

		балок и диафрагм) включая крепления).					119,000
14.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		13,0000	1,950
14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500		21,0000	5,250
14.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		18,0000	2,160
14.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		3 166,0000	6,332
14.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		3 270,0000	6,540
14.6	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0200		3 277,0000	65,540
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		70,0000	17,500
14.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500		70,0000	101,500
15	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2).	kg				22,208
							3,780
15.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100		18,0000	18,180
15.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		12,0000	0,060
15.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		14,0000	0,140
15.4	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat	buc	0,1500		0,3000	0,045
15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500		70,0000	3,500
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		70,0000	0,280
15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		5,0000	0,003
16	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см).	m2				388,677
							43,400
16.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060		2 000,0000	12,000
16.2	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500		2 000,0000	300,000
16.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050		12,0000	0,060
16.4	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020		18,0000	0,036
16.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300		310,0000	9,300
16.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680		10,0000	0,680
16.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		10,0000	0,980
16.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530		0,5000	0,027
16.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000		10,0000	0,000
16.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040		24,0000	0,096
16.11	2875275891619	Crampoane marime 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070		55,0000	0,385
16.12	2320166200676	White spirit	kg	0,0110		30,0000	0,330
16.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Hd	kg	0,0040		21,0000	0,084
16.14	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710		19,0000	1,349
16.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		0,3300	0,006
16.16	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		18,0000	0,198
16.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		70,0000	1,400
16.18	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		70,0000	40,600
16.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		70,0000	1,400
16.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		50,0000	1,150
16.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230		40,0000	0,920
16.22	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230		1,0000	0,023
16.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		384,5000	2,730
16.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		215,0000	4,300
16.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		200,0000	4,000
16.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		3,0000	6,600
16.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230		1,0000	0,023
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог).	m				31,396
							20,300
17.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		433,0000	1,516
17.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		19,0000	0,760
17.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		70,0000	20,300
17.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		30,0000	8,820
18	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m				28,505
							7,700
18.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500		22,0000	7,700
18.2	2320116200501	Benzină A-76	l	0,0500		21,0000	1,050
18.3	1	Muncitor	h-om	0,1100		70,0000	7,700
18.4	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190		200,0000	3,800
18.5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400		200,0000	8,000
18.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170		15,0000	0,255
		TOTAL str. Ribnitkaia					64 903,345

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Prime

Obiectul: 2025

Devizul: str. Colodeznaea

Devizul local de resurse Nr. 1.2.12

Intocmit in preturi curente 2024-09-10

Valoarea de deviz 591 502,173 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	15,7388	70,0000	1 101,716
2	7123010010200	Betonist	h-om	499,6932	70,0000	34 978,524
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,5000	70,0000	2 765,000
4	7124010010700	Dulgher	h-om	61,6540	70,0000	4 315,780
5	7129020012800	Pavator	h-om	70,6080	70,0000	4 942,560
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,8000	70,0000	1 106,000
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8000	70,0000	1 106,000
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7900	70,0000	965,300
Total manopera						51 280,880
Materiale						
1	10119951	Mastic bituminos	kg	50,0780	22,0000	1 101,716
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,8890	300,0000	7 166,712
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	143,4519	300,0000	43 035,576
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,7000	310,0000	7 347,000
5	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	4,7400	2 000,0000	9 480,000
6	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	118,5000	2 000,0000	237 000,000
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0850	3 166,0000	269,237
8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8504	3 277,0000	2 786,761
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0850	3 270,0000	278,081
10	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0158	10,0000	0,158
11	2320116200501	Benzina A-76	l	7,1540	21,0000	150,234
12	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,1600	21,0000	66,360
13	2320166200676	White spirit	kg	8,6900	30,0000	260,700
14	2320187315789	Decofrol	kg	13,7924	18,0000	248,263
15	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	77,4200	10,0000	774,200
16	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat	buc	18,7500	0,3000	5,625
17	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat	buc	99,7500	0,3000	29,925
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5008	433,0000	216,838
19	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	53,7200	10,0000	537,200
20	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	41,8700	0,5000	20,935
21	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,9500	12,0000	47,400
22	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,9500	12,0000	47,400
23	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	7,9000	14,0000	110,600
24	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,3780	13,0000	82,914
25	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	14,2200	0,3300	4,693
26	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	797,9000	18,0000	14 362,200
27	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,5800	18,0000	28,440
28	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,6300	21,0000	223,230
29	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,1600	24,0000	75,840
30	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	5,5300	55,0000	304,150
31	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,4652	19,0000	1 509,839
Total materiale						327 572,226
Utilaje						

1	28752774100001	Compresor	h-ut	2,4324	15,0000	36,485
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4740	5,0000	2,370
3	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	5,7232	200,0000	1 144,640
4	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	18,1700	1,0000	18,170
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0316	380,0000	2 291,993
6	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 738,0000	3,0000	5 214,000
7	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	18,1700	40,0000	726,800
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,3614	290,0000	8 804,818
9	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	2,7185	200,0000	543,704
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8225	295,0000	537,638
11	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	18,1700	1,0000	18,170
12	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	18,1700	50,0000	908,500
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	42,0655	30,0000	1 261,966
14	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	15,8000	215,0000	3 397,000
15	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,8000	200,0000	3 160,000
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6446	250,0000	411,160
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,3742	384,5000	2 835,380
Total utilaje						31 312,793
Total						410 165,898
Asigurari sociale				24,0000%		12 307,411
Total						422 473,310
Cheltuieli de transport				5,0000%		16 378,611
Total						438 851,921
Cheltuieli de regie				8,0000%		35 108,154
Total						473 960,075
Beneficiu de deviz				4,0000%		18 958,403
TOTAL Deviz fara TVA						492 918,478
Total						492 918,478
TVA				20%		98 583,696
TOTAL Deviz						591 502,173

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)