

Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii


Valoarea de deviz 752941,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	38,00	188,96 135,95	7180,39 5166,18
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,80	488,16 467,33	878,69 841,20
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,00	27,19 27,19	1359,52 1359,52
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	255,00	1,17 0,98	298,52 249,81
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	1122,22 0,00	505,00 0,00
6	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	11,20	309,31 309,31	3464,22 3464,22
7	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99	100 m3	0,54	3074,07 0,00	1660,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m				
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	86,40	68,91 0,00	5954,00 0,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,86	697,85 84,05	1298,00 156,34
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	62,00	377,68 25,49	23416,09 1580,45
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,16	1391,68 767,22	9964,45 5493,31
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	716,00	494,98 88,71	354407,12 63515,92
Total			lei			410386,00
Asigurarea sociala				24,00 %		19638,47
Cheltuieli de transport				8,00 %		25115,66
Total				100,00 +		455140,13
Cheltuieli de regie				14,50 %		65995,32
Total				100,00 +		521135,45
Beneficiu de deviz				6,00 %		31268,13
Total				100,00 +		552403,58
Total Lucrari de constructii						552403,58
Incluziv salariu						81826,95
2. Montare utilaj -						
13	CL17B	Instalare parcare pentru bicicleta	kg	50,00	34,05 17,84	1702,31 892,18
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	658,01 501,32	1316,02 1002,64



1	2	3	4	5	6	7
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00	8478,48 611,78	33913,90 2447,14
Total			lei		36932,23	
Asigurarea sociala			24,00 %		1042,07	
Cheltuieli de transport			8,00 %		2607,22	
Total			100,00 +		40581,52	
Cheltuieli de regie			76,00 %		3299,89	
Total			100,00 +		43881,41	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2632,87	
Total			100,00 +		46514,28	
Total Montare utilaj					46514,28	
Incluziv salariu					4341,96	
3. Utilaj						
16		Parcare pentru bicicleta: confectii metalice diverse. montate aparent din teava de inox Dimensiuni (dxh): 150x50 cm. model similar EROS. pentru 9 biciclete. montat in pavaj cu dibluri	buc	1,00	5000,00 0,00	5000,00 0,00
17		Urne din beton stratul de protectie piatra spalata. Dimensiuni (Lxlxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.depozitare etc.	buc	2,00	2600,00 0,00	5200,00 0,00
18		Banca pe picioare din beton 2*0.40*0.4m greutate putin 215 kg. cadru din beton annat finisat cu mozaic lustruit culoare alb piestrit. sezut din rigle din lemn tare	buc	4,00	4583,34 0,00	18333,36 0,00
Total Utilaj					28533,36	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		627451,22	
TVA			20,00 %		125490,24	
Total			100,00 +		752941,46	


**Total deviz:
Incluziv salariu**

**752941,46
86168,91**




Investitor
Obiect**Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			188,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	30,50	23,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,61
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,50	19,76
2	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			488,16
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,60	1,23
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	30,50	10,67
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,50	8,93
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,00	0,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
4	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,17
	721424002	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68




1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	36,50	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	29,40	0,02
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	800,00	0,16
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1122,22
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1122,22
6	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			309,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	84,97	54,40
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,0000	84,97	254,91
7	TsC35G 11	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			3074,07
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,1500	500,00	3074,07
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			68,91
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	650,00	68,91
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			697,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,05
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,26



1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,60	2,51
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,50	25,27
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,50	33,76
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			377,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1800,00	86,52
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	470,00	1,44
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	260,00	261,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,60	0,08
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1391,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,60	24,60
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	599,86
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			494,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69



1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,80	73,92
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	280,00	284,20
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	470,00	2,35
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	470,00	35,72
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,60
		2. Montare utilaj				
13	CL17B	Instalare parcare pentru bicicleta	kg			34,05
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,50	15,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,40	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,50	0,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
14	TsH91B	Instalarea urne	buc			658,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1800,00	153,00
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,60	3,69
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			8478,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	7800,00	7800,00
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	1800,00	63,00



1	2	3	4	5	6	7
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,60	3,69
		3. Utilaj				
16		Parcare pentru bicicleta: confectii metalice diverse. montate aparent din teava de inox Dimensiuni (dxh): 150x50 cm. model similar EROS. pentru 9 biciclete. montat in pavaj cu dibluri	buc			5000,00
	1-PB	Parcare pentru bicicleta: confectii metalice diverse. montate aparent din teava de inox Dimensiuni (dxh): 150x50 cm. model similar EROS, pentru 9 biciclete. montata in pavaj cu dibluri	buc	1,0000	5000,00	5000,00
17		Urne din beton stratul de protectie piatra spalata. Dimensiuni (LxIxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.de pozitare etc.	buc			2600,00
	1-U	Urne din beton stratul de protectie piatra spalata, Dimensiuni (L x I x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	1,0000	2600,00	2600,00
18		Banca pe picioare din beton 2*0.40*0.4m greutate putin 215 kg. cadru din beton annat finisat cu mozaic lustruit culoare alb piestrit. sezut din rigle din lemn tare	buc			4583,34
	2-B	Banca pe picioare din beton 2*0.40*0.4m greutate putin 215 kg. cadru din beton annat finisat cu mozaic lustruit culoare alb piestrit. sezut din rigle din lemn tare	buc	1,0000	4583,34	4583,34

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Calarasauca Amenajarea si pavarea curtii scolii

Valoarea de deviz 752941,46 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,20	84,97	611,78
2.	7123011000200	Betonist	h-om	29,10	84,97	2472,63
3.	7129020012800	Pavator	h-om	736,04	84,97	62541,32
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,14	84,97	96,86
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,04	84,97	173,34
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,50	84,97	807,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,90	84,97	8998,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20	84,97	271,90
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,59	84,97	2174,38
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,80	84,97	5166,18
11.	9312040019600	Sapator	h-om	33,60	84,97	2854,99
Total manopera						86168,91

Materiale:

1.	1-PB	Parcare pentru bicicleta: confectii metalice diverse. montate aparent din teava de inox Dimensiuni (dxh): 150x50 cm. model similar EROS, pentru 9 biciclete. montata in pavaj cu dibluri	buc	1,00	5000,00	5000,00
2.	1-U	Urne din beton stratul de protectie piatra spalata, Dimensiuni (L x l x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	2,00	2600,00	5200,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,00	1,50	1,50
4.	1212121212121	apa	m3	0,90	24,60	22,14
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,14	480,00	1027,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	470,00	89,30
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,58	470,00	1682,60
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,42	470,00	25577,40
9.	2-B	Banca pe picioare din beton 2*0.40*0.4m greutate putin 215 kg. cadru din beton annat finisat cu mozaic lustruit culoare alb piestrit. sezut din rigle din lemn tare	buc	4,00	4583,34	18333,36
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16	29,40	4,70



11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11	36,50	4,01
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,50	35,50	17,75
13.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00	7800,00	31200,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	63,24	2,80	177,07
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1145,60	2,80	3207,68
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,80	2,80
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18902,40	2,80	52926,72
18.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	726,74	280,00	203487,20
19.	2663102100000	Beton	m3	0,31	1800,00	558,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,98	1800,00	5364,00
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	62,31	260,00	16200,60
22.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	50,00	15,50	775,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	48,50	12,12
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,32	280,00	4009,60
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	2,40	0,96
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,16	24,60	176,14
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28	24,60	6,88
28.	4100126202818	Apa	m3	0,19	24,60	4,67
Total materiale de constructii						375069,40

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,05	800,00	40,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,78	80,50	62,79
3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	29,45	30,50	898,23
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,39	120,50	47,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,63	30,50	19,21
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36	0,00	0,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,73	500,00	365,00
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,59	500,00	4295,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,01	500,00	505,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	30,08	25,50	767,05
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,32	500,00	1660,00
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,16	650,00	5954,00
Total utilaje de constructii						14613,28

Total:

Total	lei	627451,22
TVA	20,00 %	125490,24
Total	100,00 +	752941,46

Total deviz:

752941,46.

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

