

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție <b>Achiziții cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1755261003644</b> |                                                                                         |                    |            |                           |                           |                  |                  |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Obiectul de achiziției: <b>IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii</b>        |                                                                                         |                    |            |                           |                           |                  |                  |                                                                        |
| Nr.                                                                                               | Denumirea serviciilor                                                                   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA)    | Preț unitar (cu TVA)      | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare/prestare                                           |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                       | 3                  | 4          | 5                         | 6                         | 7                | 8                | 9                                                                      |
| <b>Lotul 1- Servicii de mentenanță, inclusiv piese de schimb, pentru ascensor marfar PN-200/2</b> |                                                                                         |                    |            |                           |                           |                  |                  |                                                                        |
| 1                                                                                                 | <b>Servicii de mentenanță, inclusiv piese de schimb pentru ascensor marfar PN-200/2</b> | serv               | 1          | Conform calculului anexat | Conform calculului anexat | 16 657,29        | 19 988,75        | La solicitare conform necesităților din momentul semnării contractului |
| <b>TOTAL lotul 1</b>                                                                              |                                                                                         | serv               | 1          |                           |                           | <b>16 657,29</b> | <b>19 988,75</b> |                                                                        |


Semnat: electronic

Administrator interimar: Petru Budurin

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Data completării 21.08.2025



# ÎMS LIFTSERVICE

MD-2037 or.Chişinău

tel.:(022)47-50-55

str.Transnistria,10

tel./-fax:(022)47-13-18

office@liftservice.md

stp@liftservice.md

Cod fiscal 1003600126117, cont de decontare :2251929345

BC "MOLDINCONBANK SA FI,, INVEST" cod bancii:MOLDMD2X

"COORDONATOR"

"APROB"

## CALCUL

Pe lucrările de aducere în stare buna de functionare a ascensorului PN-200/2.

mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49 ,IMSP SCMBCC

august 2025

| Nr. | Nr. pret | Denumirea lucrărilor                                                      | U/m      | Cant. | h-om | tarif   | Costul   |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|---------|----------|
|     | A09D     | inlocuirea cablului de otel                                               | 1 cablu  | 1     | 12,4 | 59,77   | 741,15   |
|     | C18A     | reparatia panoului de comanda a ascensorului                              | 1 pan    | 1     | 12,6 | 62,25   | 784,35   |
|     | C01C     | reparatia lacatului la usa putului                                        | 1 lacat  | 1     | 3,66 | 58,78   | 215,13   |
|     | C07A     | reparatia paracazatoarelor                                                | 1 par.   | 1     | 15,7 | 63,24   | 992,87   |
|     | A15A     | inlocuirea intrerupatorului de cursa                                      | buc      | 1     | 5,21 | 58,78   | 306,24   |
|     | C03A     | reparatia limitatorului de viteza                                         | 1 lim.   | 1     | 13,2 | 63,74   | 841,37   |
|     | B01C     | curatarea si spalarea glisierelor cabinei(contragreutatii),cu lungimea de | 1 glis.  | 1     | 6,7  | 59,28   | 397,18   |
|     | B01D     | pentru fiecare 2m, se adauga la norma C                                   | 2m       | 11    | 0,76 | 59,28   | 495,58   |
|     | A17A     | inlocuirea electromagnetului la frina                                     | 1 el.mag | 1     | 9,66 | 63,74   | 615,73   |
|     | E02A     | verificarea tehnica a ascensorului la 2st.                                | 1 asc.   | 1     | 6,9  | 62,25   | 429,53   |
|     |          | Total                                                                     |          |       |      |         | 5819,12  |
|     |          | Cheltuieli de regie 76 %                                                  |          |       |      |         | 4422,53  |
|     |          | Asigurare sociala 24%                                                     |          |       |      |         | 1396,59  |
|     |          | Total                                                                     |          |       |      |         | 11638,25 |
|     |          | <b>M a t e r i a l e :</b>                                                |          |       |      |         |          |
|     |          | cablu de otel d.7,8                                                       | m        | 10    |      | 11,75   | 117,50   |
|     |          | bobina frinei                                                             | buc      | 1     |      | 966     | 966,00   |
|     |          | intrerupator cursa                                                        | buc      | 1     |      | 169     | 169,00   |
|     |          | sobotii frinei                                                            | buc      | 2     |      | 230     | 460,00   |
|     |          | combustibil JET FUEL                                                      | kg       | 3     |      | 21,67   | 65,01    |
|     |          | cartea tehnica a ascensorului(duplicat)                                   | buc      | 1     |      | 2725,65 | 2725,65  |
|     |          | sonerie                                                                   | buc      | 1     |      | 54,54   | 54,54    |
|     |          | ulei TAP 15                                                               | kg       | 3     |      | 44,91   | 134,73   |
|     |          | Total                                                                     |          |       |      |         | 4692,43  |
|     |          | Total lucrari+materiale                                                   |          |       |      |         | 16330,68 |
|     |          | beneficiu 2 %                                                             |          |       |      |         | 326,61   |
|     |          | Total:                                                                    |          |       |      |         | 16657,29 |
|     |          | TVA 20%                                                                   |          |       |      |         | 3331,46  |
|     |          | Total                                                                     |          |       |      |         | 19988,75 |

Elaborat ing.coord.STP

A.Mitica

Verificat sef STP

M.Arusoi