

**Lucrari de renovare a str. A.Donici (regiunea
Tonea) din or. Nisporeni, in varianta alba**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 384 774,89 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 408,00	5,57 4,73	13 412,56 11 389,84
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire grosime strat 12 cm	m3	288,96	877,25 75,68	253 490,14 21 868,49
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,08	113,40 0,00	2 730,66 0,00

	Total	lei	269 633,36
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 982,00
	Cheltuieli de regie	10,00 %	27 761,54
	Rentabilitatea	5,00 %	15 268,84
	TVA	20,00 %	64 129,15
	Total deviz:		384 774,89
	Inclisiv salariu		33 258,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)