

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi**  
 3. Obiectul achizițiilor :

**Lucrări de reparație interioară , inclusiv a echipamentului electric la  
OMF Botnărești, din satul Botnărești, r-l Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv tencuiala	m2	4,8000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	171,2000
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	57,5000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,5000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
6	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000
7	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Se va monta ulterior dupa finisarea peretilor)	buc	4,0000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,3000
10	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16,7000
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	16,7000

1	2	3	4	5
12	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,7000
		<b>1.2. Inchideri si compartimentari</b>		
13	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	28,0000
		<b>1.3. Tavan</b>		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,5000
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,6000
16		Brida reglabila multipla 125*0.6mm	buc	91,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,6000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,6000
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,6000
20	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	20,6000
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	25,8000
		<b>1.4. Pereti</b>		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	166,9000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,9000

1	2	3	4	5
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kmateriale si tutilaj - 5)	m2	166,9000
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,7000
26	CK26B	Corniere perforate din aluminiu	m	52,0000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,8000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	173,8000
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	173,8000
30	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	69,2000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,6000
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,6000
33	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (La lavuare)	m2	4,8000
		<b>1.5. Pardosea</b>		
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,5000

1	2	3	4	5
35	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	57,5000
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	41,8000
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,7000
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (H-10 cm)	m	12,9000
		<b>1.6. Timplarie</b>		
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,8000
		<b>1.7. Pragul exterior</b>		
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	5,3000
41	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,2000
42	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,8000
43	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,6000
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	3,7000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,7000
47	CK26B	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	m	7,5000
48	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: Balustrada metalica	m2	4,5000
49	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,5000
		<b>1.8. Instalatii sanitare</b>		
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
52	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	30,0000
53	IB02A	Convectoriator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (Fara pretul convectoriatorului)	buc	4,0000
		<b>1.9. Ventilare</b>		
54	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
		<b>1.10. Electricitate</b>		
55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	42,0000

1	2	3	4	5
56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	42,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Ventilare</b>		
57	VC07A	Montarea Recuperatorului (fara pretul utilajului)	buc	1,0000
		<b>2.2. Electricitatea</b>		
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,4500
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,4000
63		Cablu electric VVGng-LS - 3*2,5	m	145,0000
64		Cablu electric VVGng-LS - 3*1,5	m	140,0000
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,6500
66		Tub gofrat d-20mm	m	135,0000
67		Tub gofrat d-16mm	m	130,0000
68	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (16*16)	100 m	0,1500
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc	0,1200

1	2	3	4	5
		corp de iluminat, pina la 4		
70		Corp de iluminat LED tip Armstrong 600*600mm	buc	6,0000
71		Corp de iluminat LED 18 W 595 x 595 mm exterior	buc	6,0000
72	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0700
73		Intrerupator cu 1 clapa	buc	7,0000
74	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2200
75		Priza interioara dubla	buc	22,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Vantilare</b>		
76		Recuperator PRANA 200G	buc	1,0000
		<b>3.2. Electricitate</b>		
77		Panou electric plastic interior 24 module	buc	1,0000
78		Intrerupator automat BH32A 1P	buc	1,0000
79		Intrerupator automat BA47-29 B10 1P	buc	6,0000
80		Intrerupator automat BA47-29 C16 1P	buc	5,0000
81		Intrerupator automat AVDT 2P C16	buc	1,0000