

**Reparatia unor portiuni de
srtrazi din com. Cubolta, rl
Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Lucia Andries		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,50
		Capitolul 2. Str.D. Cantemir		
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,25
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,25
		Capitolul 3. Str.Cimpului		
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,25
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,25
		Capitolul 4. Str.Solidaritatii		

1	2	3	4	5
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,20
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20
		Capitolul 5. Strada Mhai Sadoveanu		
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,40
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,40
		Capitolul 6. Strada Gradinilor		
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,85
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,85
		Capitolul 7. Strada Barbu Lautaru		
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,15
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,15
		Capitolul 8. Strada Ion Creanga		
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,75

1	2	3	4	5
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75
		Capitolul 9. Strada Florilor		
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,80
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80
		Capitolul 10. s. Marasesti		
19	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,75
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,75
		Capitolul 11. Str.Pescarilor		
21	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 575,00
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,75
		Capitolul 12. Str.Mesterul Manole		
23	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	410,00
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,10

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Drumuri pentru automobile (Str. Vlad Tepes)

Valoarea devizului este de 123.300,00 lei

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,77		22 89
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90		6,60 00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	7,30		0,43 00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	73,00		702,84 557,40

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	117,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	88,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,30		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	200,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00		

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Drumuri pentru automobile .(Str.Georghe Osoianu)

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	1,27		
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	215,90		
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	3,35		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	34,00		

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Drumuri pentru automobile (Str.Viilor)

Valoarea d

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,55		
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,50		
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,70		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	67,00		

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	107,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	81,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,00		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	190,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00		
						1 737,80

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1 Drumuri pentru automobile (Str.Ivan Miciurin)

Valoarea c

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	6,06	—	
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 030,20	—	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	15,95	—	
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	160,00	—	

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	255,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	191,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	16,00		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	400,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00		
						1 727,80

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Drumuri pentru automobile (Str. 9 Mai)

Valoarea

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	5,30		
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	901,00		
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	13,95		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	140,00		

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	223,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	168,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	14,00		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	385,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	6,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	6,00		

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1 Drumuri pentru automobile (Str.Ion Vrednic)

Valoarea

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,77		
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90		
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	7,30		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	73,00		

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	117,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	88,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,30		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	275,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	4,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	4,00		
		Total Instalatii de semnalizare				

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7- Drumuri pentru automobile (Str.Mihai Volontir)

Valoarea

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	4,58	—	—
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	778,60	—	—
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	12,05	—	—
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	120,00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	193,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	145,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	12,00		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	335,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	3,00		
10	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,00		

Proiectarea strazilor locale din s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20- DA)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1 Drumuri pentru automobile (Str.Lacului)

Valoarea

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier.				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,28	—	—
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	387,60	—	—
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,00	—	—
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	60,00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	96,00		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	72,00		
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	6,00		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	165,00		
		Total Amenajarea sistemului rutier.				
		Inclusiv salariu				
		2. Instalatii de semnalizare rutiera				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00		
		Total Instalatii de semnalizare rutiera				
