

Deviz General

Lucrări de construcție capitală a unei parcări auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str.Vadul lui Vodă sect.Ciocana, mun.Chișinău

Nr. crt.	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Total, fara TVA	TVA	Total, cu TVA
1	2	3	4	5
1	Lucrari de amenajare parcare	21 803 664.44	4 360 732.89	26 164 397.33
2	Rețele exterioare de canalizare pluviala	2 448 594.80	489 718.96	2 938 313.76
3	Inverzirea teritoriului	333 797.59	66 759.52	400 557.11
4	Mobilier Urban	502 709.86	100 541.97	603 251.83
5	Iluminat electric exterior	2 410 246.73	482 049.35	2 892 296.08
6	Indicatoare si marcaj rutier	184 128.40	36 825.68	220 954.08
Total, lei		27 683 141.82	5 536 628.37	33 219 770.19

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL

**Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str.Vadul
lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.1
Lucrari de amenajare parcare

Valoarea de deviz 26 164 397,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2	2 240,000	32,32 — 2,97	72 396,650 — 6 642,615
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0,05m=57,5m3)	m3	57,500	326,13 — 135,95	18 752,303 — 7 817,240
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0,05m=57,5m3)	m3	57,500	35,32 — 12,15	2 031,056 — 698,666
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto deseuri)	100 m3	1,150	1 681,89 — 0,00	1 934,171 — 0,000
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t	401,700	41,17 — 0,00	16 536,752 — 0,000
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)	t	78,200	41,17 — 0,00	3 219,253 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,270	<u>241,37</u> — 32,29	<u>547,917</u> — 73,295
		<i>Total</i>	lei			115 418,101
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				115 418,101 15 231,816
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3	62,320	<u>1 034,92</u> — 0,00	<u>64 496,339</u> — 0,000
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	62,320	<u>655,45</u> — 0,00	<u>40 847,681</u> — 0,000
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m)	100 m3	43,480	<u>1 350,33</u> — 0,00	<u>58 712,209</u> — 0,000
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	43,480	<u>793,44</u> — 0,00	<u>34 498,780</u> — 0,000
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea pamintului la 20m)	100 m3	23,550	<u>1 350,33</u> — 0,00	<u>31 800,196</u> — 0,000
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1	100 m3	23,550	<u>793,44</u> — 0,00	<u>18 685,517</u> — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3	20,270	<u>537,17</u> — 0,00	<u>10 888,513</u> — 0,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albi de drum)	100 m3	0,900	<u>537,17</u> — 0,00	<u>483,456</u> — 0,000
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	21,170	<u>1 581,84</u> — 0,00	<u>33 487,603</u> — 0,000
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3	43,720	<u>1 261,42</u> — 0,00	<u>55 149,107</u> — 0,000
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5 683,600	<u>30,93</u> — 0,00	<u>175 790,093</u> — 0,000
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	43,720	<u>188,96</u> — 25,49	<u>8 261,401</u> — 1 114,466
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea in auto pamint surplus)	100 m3	42,580	<u>1 455,48</u> — 0,00	<u>61 974,338</u> — 0,000
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7 451,500	<u>30,93</u> — 0,00	<u>230 470,104</u> — 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	42,580	<u>229,40</u> — 30,59	<u>9 767,733</u> — 1 302,488

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (asternerea pamintului vegetal la gazoane, pamint local din rezerva)	m2	6 200,000	15,29 — 15,29	94 826,520 — 94 826,520
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	62,000	868,92 — 409,56	53 872,755 — 25 392,435
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	62,000	175,98 — 56,08	10 910,524 — 3 476,972
		<i>Total</i>	lei			994 922,870
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				994 922,870 126 112,882
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2)				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasat- prundis-nisip) h=150mm	m3	2 943,000	661,16 — 26,34	1 945 808,595 — 77 520,680
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	3 924,000	676,61 — 25,49	2 655 020,544 — 100 026,684
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	13,734	12 436,67 — 0,00	170 805,227 — 0,000
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22,4	m2	19 620,000	256,29 — 5,10	5 028 338,324 — 100 026,684
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	5,886	12 436,67 — 0,00	73 202,240 — 0,000
31	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11,2	m2	19 620,000	242,03 — 5,31	4 748 554,510 — 104 194,462

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 621 729,441
		Total Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2) Inclusiv salariu				14 621 729,441 381 768,511
		4. Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2240,0m2)				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	1,568	$\frac{12\,436,67}{0,00}$	$\frac{19\,500,699}{0,000}$
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22,4	m2	2 240,000	$\frac{256,29}{5,10}$	$\frac{574\,081,440}{11\,419,968}$
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,672	$\frac{12\,436,67}{0,00}$	$\frac{8\,357,442}{0,000}$
35	DB16H k=1,2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11,2	m2	2 240,000	$\frac{232,35}{5,10}$	$\frac{520\,453,192}{11\,419,968}$
		<i>Total</i>	lei			1 122 392,772
		Total Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2240,0m2) Inclusiv salariu				1 122 392,772 22 839,936
		5. Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2)				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	203,000	$\frac{726,69}{97,72}$	$\frac{147\,517,629}{19\,836,247}$
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 030,000	$\frac{101,88}{21,75}$	$\frac{206\,825,779}{44\,157,210}$
38	DII12 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-2 030,000	$\frac{14,47}{2,29}$	$\frac{-29\,382,606}{-4\,657,206}$
39	DE18A kman=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	2 030,000	$\frac{388,88}{111,41}$	$\frac{789\,435,661}{226\,167,708}$

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc/m2)				
		<i>Total</i>	lei			1 114 396,463
		Total Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2) Inclusiv salariu				1 114 396,463 285 503,958
		6. Borduri				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m	4 600,000	289,59 — 57,78	1 332 111,608 — 265 786,160
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura din beton 1000x200x80mm	m	1 090,000	195,20 — 25,49	212 766,082 — 27 785,190
		<i>Total</i>	lei			1 544 877,690
		Total Borduri Inclusiv salariu				1 544 877,690 293 571,350

		Total	lei	19 513 737,34
		Asigurarea sociala	24 %	270 006,83
		Total		19 783 744,17
		Cheltuieli de regie	7 %	1 384 862,09
		Total		21 168 606,26
		Beneficiu de deviz	3 %	635 058,19
		Total		21 803 664,44
		TVA	20 %	4 360 732,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		26 164 397,33 — 1 125 028,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str.Vadul lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari de amenajare parcare

Valoarea de deviz 26 164 397,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 456,353	84,97	633 566,331
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 455,760	84,97	123 695,927
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 672,250	84,97	227 061,082
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	942,107	84,97	80 050,866
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,563	84,97	5 995,721
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	643,268	84,97	54 658,524
Total manopera						1 125 028,45

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	245,520	116,00	28 480,320
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	3 082,260	1 645,83	5 072 875,976
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11,2	t	2 558,022	1 854,16	4 742 982,071
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	294,350	420,00	123 627,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 983,480	420,00	2 093 061,600
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,269	420,00	113,026
7.	1421102200000	Nisip bitumat(mixt.asf.BAPC11,2)	t	81,639	1 854,16	151 371,768
8.	1421102200000-0	Nisip bitumat(mixt.asf.BAD22,4)	t	65,580	1 645,83	107 933,531
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,270	423,91	20 886,046
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	266,133	423,91	112 816,440
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,150	423,91	4 302,686
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,884	423,91	36 830,996
13.	23203226000401	Bitum	t	22,516	11 666,67	262 684,408
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17 211,800	2,20	37 865,960
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 248,000	2,20	7 145,600
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 976,100	2,20	35 147,420
17.	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra concasata - prundis-nisip)	m3	2 966,544	471,13	1 397 627,875
18.	2661112800655	Pavaj din beton vibropresat h=60mm tip "Caramida" dim.100x200mm	m2	2 060,450	225,00	463 601,250
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	296,120	1 681,68	497 979,082

20.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	4 623,000	130,00	600 990,000
21.	2666122800325	Bordura din beton 1000x200x80mm	m	1 095,450	85,00	93 113,250
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,600	400,00	16 240,000
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	564,726	15,29	8 634,660
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	30,870	15,29	472,002
Total materiale de construcții						15 916 782,97

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	44,562	115,60	5 151,425
2.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,768	1 100,00	44 844,800
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,558	1 400,00	9 181,200
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	167,280	600,00	100 368,300
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	316,923	414,68	131 421,588
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	1 886,190	414,68	782 165,228
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,638	360,00	10 669,680
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,235	414,68	10 464,300
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	226,611	800,00	181 288,800
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	316,923	966,67	306 359,860
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	184,049	646,88	119 057,617
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,793	385,00	305,498
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,660	492,82	16 588,469
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	528,413	492,82	260 412,692
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,413	492,82	15 973,775
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	44,562	115,00	5 124,688
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,235	255,00	6 434,833
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,793	255,00	202,343
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,768	215,00	8 765,120
20.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	786,487	541,67	426 016,202
21.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	114,869	271,00	31 129,499
Total utilaje de construcții						2 471 925,92

Total	lei	19 513 737,34
Asigurarea socială	24 %	270 006,83
Total		19 783 744,17
Cheltuieli de regie	7 %	1 384 862,09
Total		21 168 606,26
Beneficiu de deviz	3 %	635 058,19
Total		21 803 664,44
TVA	20 %	4 360 732,89

Total deviz:

26 164 397,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral
01000311.297 din str.Vadul lui Voda
sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2			32,32 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,29	0,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 100,00	20,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	271,00	4,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	215,00	3,91
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0,05m=57,5m3)	m3			326,13 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	115,00	89,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	115,60	89,59
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0,05m=57,5m3)	m3			35,32 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	385,00	5,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	255,00	3,52
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto deseuri)	100 m3			1 681,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	646,88	1 681,89
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			41,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	541,67	41,17
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)	t			41,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	541,67	41,17
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			241,37 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	420,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	492,82	206,98
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3			1 034,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	492,82	1 034,92
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			655,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	492,82	655,45
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m)	100 m3			1 350,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	492,82	1 350,33
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			793,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	492,82	793,44
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea pamintului la 20m)	100 m3			1 350,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	492,82	1 350,33
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			793,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	492,82	793,44
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3			537,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	492,82	537,17
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albi de drum)	100 m3			537,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	492,82	537,17
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 581,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	414,68	494,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	492,82	783,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	255,00	303,96
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3			1 261,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	646,88	1 261,42
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			30,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	541,67	30,93
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			188,96 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	492,82	162,63
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 455,48

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea in auto pamint surplus)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	646,88	1 455,48
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			30,93
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	541,67	30,93
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	492,82	197,13
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (asternerea pamintului vegetal la gazoane, pamint local din rezerva)	m2			15,29
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	84,97	15,29
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			868,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	116,00	459,36
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			175,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	271,00	104,61
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2)				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata- prundis-nisip) h=150mm	m3			661,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra concasata - prundis-nisip)	m3	1,0080	471,13	474,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,29	0,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	414,68	96,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	271,00	1,35
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	800,00	61,60
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			676,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,29	0,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	414,68	90,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	271,00	1,35
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			12 436,67
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 666,67	12 016,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22,4	m2			256,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 645,83	232,06

1	2	3	4	5	6	7
		BAD22,4				
	1421102200000-0	Nisip bitumat(mixt.asf.BAD22,4)	t	0,0030	1 645,83	4,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	414,68	3,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	414,68	3,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	966,67	7,64
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			12 436,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 666,67	12 016,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
31	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11,2	m2			242,03 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11,2	t	0,0940	1 854,16	217,86
	1421102200000	Nisip bitumat(mixt.asf.BAPC11,2)	t	0,0030	1 854,16	6,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	414,68	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	414,68	2,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	966,67	6,40
		4. Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2240,0m2)				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			12 436,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 666,67	12 016,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22,4	m2			256,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1410	1 645,83	232,06
	1421102200000-0	Nisip bitumat(mixt.asf.BAD22,4)	t	0,0030	1 645,83	4,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	414,68	3,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	414,68	3,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	966,67	7,64
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			12 436,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 666,67	12 016,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
35	DB16H k=1,2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11,2	m2			232,35 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11,2	t	0,0940	1 854,16	209,15
	1421102200000	Nisip bitumat(mixt.asf.BAPC11,2)	t	0,0030	1 854,16	6,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	414,68	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	414,68	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	966,67	6,15
		5. Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2)				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			726,69 97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	423,91	555,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,29	3,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	414,68	63,45

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	271,00	6,23
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			101,88 ----- 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	420,00	73,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,29	0,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	360,00	5,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	271,00	1,49
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			14,47 ----- 2,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,97	2,29
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0145	420,00	12,18
39	DE18A kman=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc/m2)	m2			388,88 ----- 111,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	108,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	2,95
	2661112800655	Pavaj din beton vibropresat h=60mm tip "Caramida" dim.100x200mm	m2	1,0150	225,00	228,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	423,91	2,12
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	423,91	18,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	400,00	8,00
		6. Borduri				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m			289,59 ----- 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 681,68	89,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	423,91	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,29	0,09
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura din beton 1000x200x80mm	m			195,20 ----- 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 681,68	80,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	423,91	1,27
	2666122800325	Bordura din beton 1000x200x80mm	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,29	0,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de construcție capitală a unei
parcări auto de uz public pe terenul cu
nr. cadastral 01000311.297 din str.Vadul
lui Vodă sect.Ciocana, mun.Chișinău**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.2

Rețele exterioare de canalizare pluviala

Valoarea de deviz 2 938 313,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini)	100 m3	14,160	1 455,48 0,00	20 609,597 0,000
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii cu retele)	m3	143,360	225,17 225,17	32 280,443 32 280,443
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3	43,800	175,04 175,04	7 666,673 7 666,673
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3	80,900	688,15 76,47	55 671,578 6 186,666
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	143,360	486,34 51,83	69 721,624 7 430,592

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip)	100 m3	10,090	490,50 0,00	4 949,145 0,000
7		Nisip	m3	1 009,240	434,51 0,00	438 522,602 0,000
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala la tevi)	m3	363,400	75,45 73,92	27 419,584 26 863,945
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,460	3 710,59 749,44	23 970,382 4 841,353
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpane la camine cu pamint)	100 m3	1,400	490,50 0,00	686,700 0,000
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,400	3 710,59 749,44	5 194,820 1 049,210
12	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incare	100 m3	0,470	1 455,48 0,00	684,076 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in auto pamint surplus)				
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus)	t	2 560,000	30,93 0,00	79 179,154 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,630	212,45 30,59	3 108,166 447,520
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 400,000	40,26 25,49	96 613,200 61 178,400
		<i>Total</i>	lei			866 277,741
		Total Lucrari de terasamente, sapaturi Inclusiv salariu				866 277,741 147 944,802
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m	435,000	1 666,96 85,82	725 128,082 37 331,569
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	14,000	34,42 25,49	481,824 356,874
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm)	m	21,000	658,87 65,43	13 836,172 1 373,965
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu	m	8,000	3 043,39 101,96	24 347,124 815,712

1	2	3	4	5	6	7
		mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6				
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d1200mm)	buc	2,000	592,24 592,24	1 184,482 1 184,482
		<i>Total</i>	lei			764 977,684
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				764 977,684 41 062,602
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,340	2 890,53 1 178,53	18 325,930 7 471,905
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma ACE13A)	m3	3,520	2 206,84 441,84	7 768,077 1 555,291
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10	buc	9,000	900,00 0,00	8 100,000 0,000
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-6	buc	14,000	600,00 0,00	8 400,000 0,000
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9	buc	4,000	960,00 0,00	3 840,000 0,000
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП1-10-1	buc	9,000	900,00 0,00	8 100,000 0,000
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИО-1	buc	26,000	360,00 0,00	9 360,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-7-3	buc	2,000	456,00 0,00	912,000 0,000
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,310	2 374,75 820,81	7 860,428 2 716,882
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat- KI-15	buc	2,000	1 698,00 0,00	3 396,000 0,000
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-15-6	buc	4,000	1 008,00 0,00	4 032,000 0,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-15-9	buc	2,000	1 632,00 0,00	3 264,000 0,000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-15-1	buc	2,000	1 596,00 0,00	3 192,000 0,000
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-1	buc	5,000	360,00 0,00	1 800,000 0,000
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-7-3	buc	1,000	456,00 0,00	456,000 0,000
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,340	2 307,13 684,86	5 398,687 1 602,568
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-20	buc	1,000	3 198,00 0,00	3 198,000 0,000
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-20-6	buc	1,000	1 680,00 0,00	1 680,000 0,000
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-20-9	buc	2,000	2 520,00 0,00	5 040,000 0,000
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-20-1	buc	1,000	3 198,00 0,00	3 198,000 0,000
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI-1	buc	3,000	360,00 0,00	1 080,000 0,000
42		Capacul cu rama din fonta tip G	buc	12,000	2 700,00 0,00	32 400,000 0,000
43		Scara cu vanguri din otel	kg	200,600	65,00 0,00	13 039,000 0,000
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	7,000	130,23	911,624

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			93,47	654,269
		<i>Total</i>	lei			154 751,746
		Total Camine Inclusiv salariu				154 751,746 14 000,915
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1....RS-9'				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executarea receptoare de apa pluviala din elemente din beton prefabricat, inclusiv pat din beton B15)	m3	9,000	2 890,53 1 178,53	26 014,728 10 606,805
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10a	buc	18,000	950,00 0,00	17 100,000 0,000
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-3	buc	18,000	400,00 0,00	7 200,000 0,000
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9b	buc	18,000	960,00 0,00	17 280,000 0,000
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП3-10	buc	18,000	864,00 0,00	15 552,000 0,000
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc	18,000	4 941,02 96,02	88 938,290 1 728,290
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3	1,980	486,34 51,83	962,952 102,627
		<i>Total</i>	lei			173 047,969
		Total Receptoare de scurgere RS-1....RS-9' Inclusiv salariu				173 047,969 12 437,722

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 959 055,14 0
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			51 707,050
		<i>Total</i>				2 010 762,19 0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			140 753,353
		<i>Total</i>				2 151 515,54 3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			64 545,466
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 216 061,01 0 215 446,041
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)	buc	1,000	862,49 734,99	862,490 734,990
		<i>Total</i>	lei			862,490
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			176,398
		<i>Total</i>				1 038,888
		<i>Total</i>	46 %			338,096
		<i>Total</i>				1 376,984
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			41,309
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 418,293 734,990
		3. Utilaj				
53		Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30.0 l/sec, dotat cu bypass interior	buc	1,000	228 375,00 0,00	228 375,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			228 375,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 740,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				231 115,500

		Total	lei	2 448 594,80
		TVA	20 %	489 718,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 938 313,76
				216 181,03

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 938 313,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	720,000	84,97	61 178,400
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,644	84,97	3 283,581
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	676,435	84,97	57 476,648
4.	7137010011500	Electrician	h-om	34,406	84,97	2 923,512
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,700	84,97	654,269
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	899,286	84,97	76 412,298
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,076	84,97	6 719,105
8.	9312040019600	Sapator	h-om	88,657	84,97	7 533,219
Total manopera						216 181,03

Materiale:

1.	0000	Nisip	m3	1 034,471	423,91	438 522,602
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,059	465,58	27,246
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	241,228	423,91	102 259,103
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,350	3,50	1,225
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,875	5 000,00	9 375,770
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,035	155,00	470,393
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,480	5 000,00	32 400,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,700	53,70	37,590
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,190	85,00	101,150
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,728	55,00	40,040
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,350	25,00	8,750
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,770	80,00	61,600
13.	2523156701800	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=923mm/dint=800mm	buc	1,374	16 865,53	23 166,492
14.	2523156701800-600	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	buc	75,059	8 916,67	669 278,563
15.	2523156701800-pvc315	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm	buc	3,624	3 206,25	11 618,007
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,100	2,20	35,420
17.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	34,000	360,00	12 240,000
18.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,000	456,00	1 368,000
19.	26611264330913-1	Inel prefabricat pt. camine KII10-6	buc	14,000	600,00	8 400,000
20.	26611264330913-2	Inel prefabricat pt. camine KII10-3	buc	18,000	400,00	7 200,000

21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,000	900,00	8 100,000
22.	26611264331010-1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10a	buc	18,000	950,00	17 100,000
23.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	960,00	3 840,000
24.	26611264331011-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9b	buc	18,000	960,00	17 280,000
25.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	9,000	900,00	8 100,000
26.	26611264331014-1	Placi prefabricate pt. camine КЦП3-10	buc	18,000	864,00	15 552,000
27.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 698,00	3 396,000
28.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 632,00	3 264,000
29.	26611264331522-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	4,000	1 008,00	4 032,000
30.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 596,00	3 192,000
31.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 198,00	3 198,000
32.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	3 198,00	3 198,000
33.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	2 520,00	5 040,000
34.	26611264332022-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6	buc	1,000	1 680,00	1 680,000
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,074	1 681,68	21 986,844
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,625	1 600,00	2 599,622
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,400	5,00	7,000
38.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	200,600	65,00	13 039,000
39.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	4,080	25,00	102,000
40.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	45,120	65,00	2 932,800
41.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip G	buc	12,000	2 700,00	32 400,000
42.	2875274203624-1	Gratar din fonta tip ДБ 400x800	buc	18,360	4 750,00	87 210,000
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,340	15,29	555,639
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,356	15,29	5,436
45.	4100126202818	Apa	m3	8,090	15,29	123,696
46.	separator	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30.0 l/sec, dotat cu bypass interior	buc	1,000	228 375,00	228 375,000
Total materiale de constructii						1 802 920,99

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,978	285,00	9 683,730
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,989	115,00	1 953,735
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,917	646,88	21 293,672
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,524	450,00	5 635,845
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,852	450,00	2 633,400
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	6,975	68,00	474,300
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,112	17,50	36,960

8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,665	285,00	23 274,639
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,704	17,50	12,320
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,854	425,00	25 012,857
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	146,176	541,67	79 179,154
		Total utilaje de construcții				169 190,61

Total	lei	2 448 594,80
TVA	20 %	489 718,96

Total deviz:

2 938 313,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral
01000311.297 din str.Vadul lui Voda
sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini)	100 m3			1 455,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	646,88	1 455,48
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii cu retele)	m3			225,17 225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,39
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3			688,15 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	423,91	466,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	115,00	24,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,70
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3			486,34 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	423,91	434,51
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip)	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
7		Nisip	m3			434,51 0,00
	0000	Nisip	m3	1,0000	423,91	434,51
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			75,45 73,92

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala la tevi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,29	1,53
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 710,59 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	285,00	2 961,15
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpane la camine cu pamint)	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 710,59 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	285,00	2 961,15
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incare in auto pamint surplus)	100 m3			1 455,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	646,88	1 455,48
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus)	t			30,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	541,67	30,93
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,45 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,58	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
15	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			40,26 25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	25,00	0,04
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 000,00	13,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	65,00	1,22
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m			1 666,96 85,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0100	84,97	85,82
	2523156701800-600	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	buc	0,1700	8 916,67	1 538,57
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 000,00	20,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0150	68,00	1,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	425,00	21,25
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			34,42

1	2	3	4	5	6	7
						25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0210	425,00	8,93
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm)	m			658,87 ----- 65,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2523156701800-pvc315	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm	buc	0,1700	3 206,25	553,24
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	68,00	0,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	425,00	21,25
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6	m			3 043,39 ----- 101,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156701800	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=923mm/dint=800mm	buc	0,1700	16 865,53	2 895,81
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 000,00	20,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	68,00	2,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0550	425,00	23,38
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d1200mm)	buc			592,24 ----- 592,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,9700	84,97	592,24
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 890,53 ----- 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 681,68	694,32
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	155,00	20,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 600,00	124,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	423,91	68,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	425,00	803,25
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma ACE13A)	m3			2 206,84 ----- 441,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,2000	84,97	441,84
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0300	1 681,68	1 749,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,29	1,54
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	17,50	3,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	17,50	10,50
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-10	buc			900,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦ10-6	buc			600,00 ----- 0,00
	26611264330913-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-6	buc	1,0000	600,00	600,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦ10-	buc			960,00

1	2	3	4	5	6	7
		9				0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	960,00	960,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIIII-10-1	buc			900,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII(O-1	buc			360,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII(O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII-7-3	buc			456,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 374,75
						820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 681,68	879,72
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	155,00	24,95
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 600,00	131,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	423,91	61,84
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	425,00	453,90
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat- KII(I-15	buc			1 698,00
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII(I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 698,00	1 698,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII-15-6	buc			1 008,00
						0,00
	26611264331522-1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	1 008,00	1 008,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII-15-9	buc			1 632,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 632,00	1 632,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIIIII-15-1	buc			1 596,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII(O-1	buc			360,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII(O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII-7-3	buc			456,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 307,13
						684,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	84,97	479,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	84,97	205,63
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 681,68	968,42
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	155,00	32,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 600,00	110,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	423,91	56,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,20	1,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	425,00	452,62
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII(I-20	buc			3 198,00
						0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII(I-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 198,00	3 198,00
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII-20-6	buc			1 680,00
						0,00
	26611264332022-1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ-20-9	buc			2 520,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 520,00	2 520,00
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИИ1-20-1	buc			3 198,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 198,00	3 198,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИO-1	buc			360,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
42		Capacul cu rama din fonta tip G	buc			2 700,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip G	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
43		Scara cu vanguri din otel	kg			65,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	65,00	65,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			130,23 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	80,00	8,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1...RS-9'				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executarea receptoare de apa pluviala din elemente din beton prefabricat, inclusiv pat din beton B15)	m3			2 890,53 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 681,68	694,32
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	155,00	20,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 600,00	124,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	423,91	68,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	425,00	803,25
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10a	buc			950,00 0,00
	26611264331010-1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10a	buc	1,0000	950,00	950,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-3	buc			400,00 0,00
	26611264330913-2	Inel prefabricat pt. camine KИ10-3	buc	1,0000	400,00	400,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9b	buc			960,00 0,00
	26611264331011-1	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9b	buc	1,0000	960,00	960,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИИ3-10	buc			864,00 0,00
	26611264331014-1	Placi prefabricate pt. camine KИИ3-10	buc	1,0000	864,00	864,00
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc			4 941,02 96,02
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	96,02

1	2	3	4	5	6	7
	2875274203624-1	Gratar din fonta tip ДБ 400x800	buc	1,0000	4 750,00	4 845,00
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3			486,34 ----- 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	423,91	434,51
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)	buc			862,49 ----- 734,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	84,97	734,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	425,00	127,50
		3. Utilaj				
53		Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30.0 l/sec, dotat cu bypass interior	buc			228 375,00 ----- 0,00
	separator	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30.0 l/sec, dotat cu bypass interior	buc	1,0000	228 375,00	228 375,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.3
Inverzirea teritoriului

Valoarea de deviz 400 557,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc	133,000	90,92 90,92	12 092,081 12 092,081
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	1,330	67,98 67,98	90,408 90,408
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Catalpa bignonioides	buc	133,000	563,76 67,13	74 979,665 8 927,798
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc	649,000	33,99 33,99	22 058,212 22 058,212
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot - arbusti	100 buc	6,490	54,38 54,38	352,931 352,931
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	35,000	343,33 30,59	12 016,542 1 070,622
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520,000	286,13 30,59	148 787,486 15 906,384
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80,000	166,53 30,59	13 322,382 2 447,136
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc	14,000	166,53 30,59	2 331,417 428,249

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren - lavandula angustifolia	100 buc	0,200	8 114,89 214,97	1 622,978 42,995

		Total	lei			287 654,10
		Asigurarea sociala	24 %			15 220,04
		Total				302 874,14
		Cheltuieli de regie	7 %			21 201,19
		Total				324 075,33
		Beneficiu de deviz	3 %			9 722,26
		Total				333 797,59
		TVA	20 %			66 759,52
		Total deviz:				400 557,11
		Inclusiv salariu				63 416,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str.Vadul
lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 400 557,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	320,826	84,97	27 260,585
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	425,518	84,97	36 156,230
				Total manopera		63 416,82

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	131,080	3,00	393,240
2.	1111000100001-1	Puieti arbori foioase fara balot - Catalpa bignonioides	buc	138,320	475,00	65 702,000
3.	1111000100002-2	Puieti arbusti foioase fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	36,400	300,00	10 920,000
4.	1111000100002-3	Puieti arbusti foioase fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	540,800	245,00	132 496,000
5.	1111000100002-4	Puieti arbusti - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	83,200	130,00	10 816,000
6.	1111000100002-5	Puieti arbusti foioase fara balot - Buxus sempervirens formata	buc	14,560	130,00	1 892,800
7.	1111000100003-1	Flori - Lavandula angustifolia	buc	20,800	75,00	1 560,000
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	11,810	25,00	295,250
9.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,396	50,00	19,800
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	11,810	10,00	118,100
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,576	15,29	24,097
				Total materiale de construcții		224 237,29
				Total utilaje de construcții		0,00

Total	lei	287 654,10
Asigurarea sociala	24 %	15 220,04
Total		302 874,14
Cheltuieli de regie	7 %	21 201,19
Total		324 075,33

Beneficiu de deviz	3 %	9 722,26
Total		333 797,59
TVA	20 %	66 759,52
Total deviz:		400 557,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral
01000311.297 din str.Vadul lui Voda
sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc			90,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	84,97	90,92
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			67,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	84,97	67,98
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Catalpa bignonioides	buc			563,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	1111000100001-1	Puieti arbori foioase fara balot - Catalpa bignonioides	buc	1,0400	475,00	494,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,29	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	3,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	10,00	0,40
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc			33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,99
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot - arbusti	100 buc			54,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	84,97	54,38
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc			343,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1111000100002-2	Puieti arbusti foioase fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	1,0400	300,00	312,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,29	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,00	0,36
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc			286,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1111000100002-3	Puieti arbusti foioase fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	1,0400	245,00	254,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,29	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,00	0,36
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc			166,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100002-4	Puieti arbusti - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	1,0400	130,00	135,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,29	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,00	0,36
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc			166,53
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1111000100002-5	Puieti arbusti foioase fara balot - Buxus sempervirens formata	buc	1,0400	130,00	135,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,29	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,00	0,36
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	10,00	0,10
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren - lavandula angustifolia	100 buc			8 114,89
						214,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	84,97	176,74
	1111000100003-1	Flori - Lavandula angustifolia	buc	104,0000	75,00	7 800,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	50,00	99,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	15,29	0,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcarii
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str.Vadul
lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.4
Mobilier urban

Valoarea de deviz 603 251,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc	35,000	86,67 86,67	3 033,429 3 033,429
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc	35,000	644,84 501,32	22 569,335 17 546,305
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12 buloane x 1 statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc	12,000	81,25 67,98	974,952 815,712
		<i>Total</i>	lei			26 577,716
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 134,907
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			353,687
		<i>Total</i>				32 066,310
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 206,631
		<i>Total</i>				35 272,941
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 410,918
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				36 683,858 21 395,446
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip "RadialPlus" nr.5	buc	35,000	6 400,00 0,00	224 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 "Armet"	buc	35,000	2 900,00 0,00	101 500,00 0,00
6	pret de piata	Statia de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,000	55 000,00 0,00	55 000,00 0,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	5,000	16 000,00 0,00	80 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			460 500,00
		<i>Cheltuieri de depozitare</i>	1,2 %			5 526,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				466 026,000

		Total	lei		502 709,86
		TVA	20 %		100 541,97
		Total deviz: Inclusiv salariu			603 251,83 21 395,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 603 251,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	169,750	84,97	14 423,657
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,640	84,97	734,141
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,700	84,97	4 817,799
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960	84,97	81,571
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,750	84,97	1 338,277
Total manopera						21 395,45

Materiale:

1.	0101	Banca stradala tip "RadialPlus" nr.5	buc	35,000	6 400,00	224 000,000
2.	0202	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc	35,000	2 900,00	101 500,000
3.	0303	Statia de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,000	55 000,00	55 000,000
4.	0404	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	5,000	16 000,00	80 000,000
5.	1212121212121	apa	m3	5,250	15,29	80,272
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,480	3,50	1,680
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,600	28,60	17,160
8.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048	50,00	2,400
9.	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,120	25,00	3,000
10.	2663102100000	Beton	m3	2,940	1 681,21	4 942,757
11.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,360	15,00	5,400
Total materiale de construcții						465 552,67

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,720	115,00	82,800
2.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,720	65,00	46,800
Total utilaje de construcții						129,60

Total	lei	502 709,86
TVA	20 %	100 541,97

Total deviz:

603 251,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcarii auto de Investitor
uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din
str.Vadul lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc			86,67 86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	84,97	86,67
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc			644,84 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 681,21	141,22
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,29	2,29
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12 buloane x 1 statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc			81,25 67,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	84,97	61,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300	15,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	28,60	1,43
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040	50,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,50	0,14
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	115,00	6,90
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip "RadialPlus" nr.5	buc			6 400,00 0,00
	0101	Banca stradala tip "RadialPlus" nr.5	buc	1,0000	6 400,00	6 400,00
5	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc			2 900,00 0,00
	0202	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
6	pret de piata	Statia de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc			55 000,00 0,00
	0303	Statia de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,0000	55 000,00	55 000,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc			16 000,00 0,00
	0404	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.5

Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 2 892 296,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	5,022	8 100,91 2 474,33	40 682,752 12 426,067
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc= 54kg	buc	93,000	3 692,00 0,00	343 356,000 0,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	93,000	388,75 37,39	36 153,452 3 476,972
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b- 18buc, FM2a-58buc, Fm2- 17 buc)	buc	20,000	0,00 0,00	0,000 0,000
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 XC2 (etapa I)	m3	29,760	2 329,27 327,13	69 319,053 9 735,523
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	4,650	2 489,96 327,13	11 578,292 1 521,175

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XC3(etapa II)				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (instalata in fundatie piloni)	m	366,400	82,80 12,49	30 337,536 4 576,552
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 129,950	25,18 6,71	28 452,853 7 584,936
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 845,800	23,48 5,01	66 822,884 14 266,650
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	394,320	107,23 17,84	42 281,317 7 036,128
11	21	Caramida	buc	12 570,000	7,50 0,00	94 275,000 0,000
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	230,000	82,80 12,49	19 043,759 2 872,836
		<i>Total</i>	lei			782 302,899
		Total Constructie Inclusiv salariu				782 302,899 63 496,840
		1.2. Lucrari de terasamente				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	93,000	890,02 87,52	82 771,776 8 139,276

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,093	2 907,00 0,00	270,351 0,000
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,880	98,46 0,00	1 465,115 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,093	319,74 30,59	29,736 2,845
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	531,650	225,17 225,17	119 711,896 119 711,896
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	120,050	788,99 76,47	94 718,490 9 180,584
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	384,160	83,95 82,42	32 250,194 31 662,813
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	1,4749	2 907,00 0,00	4 287,534 0,000
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	235,980	98,46 0,00	23 235,063 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4749	319,74 30,59	471,580 45,116
		<i>Total</i>	lei			359 211,735
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				359 211,735 168 742,530
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 141 514,63 4
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			55 737,449
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			50 171,438
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8 600,818
		<i>Total</i>				1 256 024,33 9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			125 602,434
		<i>Total</i>				1 381 626,77 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			55 265,071
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 436 891,84 3 232 239,370
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	491,33 201,38	491,326 201,379
24	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	99,69 95,17	398,762 380,666
25		Intreupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,000	48,00 0,00	96,000 0,000
26		Sina N	buc	1,000	25,00 0,00	25,000 0,000
27		Sina PE	buc	1,000	74,00 0,00	74,000 0,000
28	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	141,000	555,81 194,58	78 368,829 27 435,963
29		Corp iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,000	599,00 0,00	26 955,000 0,000
30		Corp iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,000	499,00 0,00	47 904,000 0,000
31	08-02-363-	Console metalice, speciale,	buc	45,000	915,57	41 200,772

1	2	3	4	5	6	7
	1	sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1			289,75	13 038,647
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	45,000	1 440,00 0,00	64 800,000 0,000
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	48,000	1 135,68 386,61	54 512,760 18 557,448
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	48,000	2 431,67 0,00	116 720,160 0,000
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	93,000	163,52 132,55	15 207,472 12 327,448
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	93,000	34,00 0,00	3 162,000 0,000
37		DIN рейка 7cm	buc	93,000	10,00 0,00	930,000 0,000
38		Зажим осветительный У734М	buc	279,000	10,80 0,00	3 013,200 0,000
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,690	1 789,92 1 053,63	22 714,107 13 370,539
40		Cablu VVng-3*1.5mm2	m	1 269,000	39,20 0,00	49 744,800 0,000
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1.26 kg/m)	100 m	0,050	6 848,15 1 410,50	342,408 70,525
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	18,400	2 253,09 1 164,09	41 456,884 21 419,238
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,300	1 789,92 1 053,63	4 116,820 2 423,344
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,080	1 569,32 985,65	4 833,501 3 035,808
45		Cablu АВВГНГ 4*16	m	8,000	34,50 0,00	276,000 0,000
46		Cablu АВБШВ 5*16	m	2 370,000	46,37	109 896,900

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
47		Прокальвающий зажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	52,00	208,000
					0,00	0,000
48		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с правкой ставкой ССФВД 16-16	buc	3,000	6 000,00	18 000,000
					0,00	0,000
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000	1 828,09	1 828,093
					429,10	429,099
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	412,00	412,000
					0,00	0,000
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000	643,38	643,376
					587,14	587,143
52		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	412,00	412,000
					0,00	0,000
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	17,150	6 073,63	104 162,835
					553,15	9 486,603
		<i>Total</i>	lei			812 907,005
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			29 463,324
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			32 465,640
		<i>Total</i>				874 835,969
		<i>Total</i>	45 %			55 243,732
		<i>Total</i>				930 079,701
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			37 203,188
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				967 282,889 122 763,849
		3. Utilaj				
54		Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	6 000,00	6 000,000
					0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			6 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			72,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 072,000

		Total	lei			2 410 246,73
		TVA	20 %			482 049,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 892 296,08
						355 003,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 892 296,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 727,741	84,97	146 806,165
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,715	84,97	10 087,171
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	241,265	84,97	20 500,308
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	87,671	84,97	7 449,388
5.	7136080025001	Montator	h-om	82,807	84,97	7 036,128
6.	7137010011500	Electrician	h-om	127,596	84,97	10 841,832
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 762,521	84,97	149 761,422
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,667	84,97	2 520,805
				Total manopera		355 003,22

Materiale:

1.	01010101	Intreupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,000	48,00	96,000
2.	0101010101010101	Dulap metalic ЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	6 000,00	6 000,000
3.	01010101011	DIN рейка 7см	buc	93,000	10,00	930,000
4.	01010101012	Зажим осветительный У734М	buc	279,000	10,80	3 013,200
5.	0101010111	Sina N	buc	1,000	25,00	25,000
6.	0101010112	Sina PE	buc	1,000	74,00	74,000
7.	01010102	Intreupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	93,000	34,00	3 162,000
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,008	28 600,00	241,956
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,057	52 500,00	3 015,789
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,184	35 000,00	6 440,000
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,018	22 500,00	414,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,145	122,00	17,690
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,037	96,00	1 347,552
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,006	35 000,00	227,500
15.	1019852	Vopsea	kg	60,720	119,87	7 278,506
16.	111111111	Cablu VVng-3*1.5mm2	m	1 269,000	39,20	49 744,800
17.	1111111115	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с правкой ставкой CCFBD 16-16	buc	3,000	6 000,00	18 000,000
18.	111111112	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	45,000	1 440,00	64 800,000
19.	111111112	Cablu АBBГНГ 4*16	m	8,000	34,50	276,000

20.	111111113	Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	48,000	2 431,67	116 720,160
21.	111111113	Cablu АВБ6ШВ 5*16	m	2 370,000	46,37	109 896,900
22.	111111114	Прокальвающий зажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	52,00	208,000
23.	111111115	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	412,00	412,000
24.	111111116	Manson de cuplare ПСТПбэ 4*16/25	buc	1,000	412,00	412,000
25.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	412,00	2,584
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	132,055	490,00	64 706,950
27.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,190	6 500,00	14 234,875
28.	2010237318750	Distantieri	buc	596,362	7,50	4 472,719
29.	21	Caramida	buc	12 570,000	7,50	94 275,000
30.	2521216701001	Teava din polietilena PE100, SDR17, d50mm	m	379,334	41,71	15 822,018
31.	2521216701001-50	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	238,119	41,71	9 931,943
32.	2663102100000-2530	Beton C25/30 XC2	m3	30,962	1 895,55	58 689,185
33.	2663102100000-3037	Beton C30/37 XC3	m3	4,838	2 050,00	9 917,375
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 158,199	16,60	19 226,099
35.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 916,945	16,60	48 421,287
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,758	32,80	1 304,046
37.	2811236309900	Confectii metalice	kg	414,194	75,00	31 064,530
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,983	122,00	485,881
39.	3013000	Corp iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,000	499,00	47 904,000
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,416	15,29	587,381
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,493	15,29	53,402
42.	4100126202818	Apa	m3	12,005	15,29	183,556
43.	5009031	Scoabe	10 buc	5,544	52,50	291,060
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,346	1 062,00	367,398
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,144	131,20	150,074
46.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,401	150,00	60,121
47.	5013000	Corp iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,000	599,00	26 955,000
48.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	8,296	131,20	1 088,409
49.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	26,25	39,375
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,116	167,00	186,372
51.	Pilon	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc= 54kg	buc	93,000	3 692,00	343 356,000
		Total materiale de constructii				1 186 529,69

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	22,320	225,00	5 022,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	22,320	487,00	10 869,840
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	88,827	752,00	66 797,829
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de	h-ut	22,320	752,00	16 784,640

		constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	15,468	25,00	386,694
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	112,688	25,00	2 817,200
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	112,688	25,00	2 817,200
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	112,800	375,00	42 300,000
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	138,440	375,00	51 915,000
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,957	157,00	2 034,170
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	250,00	55,000
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	37,00	8,140
13.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	15,418	550,00	8 479,647
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	99,510	750,00	74 632,500
15.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	21,795	475,00	10 352,853
16.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	5,223	752,00	3 927,606
17.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,421	287,00	14 470,827
18.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,210	245,00	6 176,573
19.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,943	17,00	67,034
20.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,859	252,00	1 728,367
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,064	900,00	4 557,885
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,627	718,75	450,771
23.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	20,646	47,50	980,685
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	17,892	12,00	214,704
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,546	115,00	3 627,744
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,720	96,25	358,050
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,657	541,00	24 700,177
28.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,510	541,00	8 390,910
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	88,827	550,00	48 854,795
30.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	9,291	550,00	5 109,885
		Total utilaje de constructii				418 888,73

Total	lei	2 410 246,73
TVA	20 %	482 049,35

Total deviz:

2 892 296,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral
01000311.297 din str.Vadul lui Voda
sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			8 100,91 2 474,33
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,97	2 474,33
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	25,00	77,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	550,00	1 688,50
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	475,00	2 061,50
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	752,00	782,08
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	550,00	1 017,50
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc= 54kg	buc			3 692,00 0,00
	Pilon	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc= 54kg	buc	1,0000	3 692,00	3 692,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			388,75 37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	225,00	54,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	487,00	116,88
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	752,00	180,48
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b-18buc, FM2a-58buc, Fm2- 17 buc)	buc			0,00 0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 XC2 (etapa I)	m3			2 329,27 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000-2530	Beton C25/30 XC2	m3	1,0250	1 895,55	1 972,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,29	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	47,50	28,50
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XC3(etapa II)	m3			2 489,96 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XC3	m3	1,0250	2 050,00	2 132,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,29	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	47,50	28,50
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (instalata in fundatie piloni)	m			82,80 12,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,49
	2521216701001	Teava din polietilena PE100, SDR17, d50mm	m	1,0150	41,71	43,18
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	23,87
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	252,00	2,90
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,18 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,60	17,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	7,50	1,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,80	0,33
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,48 5,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,60	17,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	7,50	1,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,80	0,33
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			107,23 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	75,00	78,78
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	122,00	1,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	115,00	9,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	17,00	0,17
11	21	Caramida	buc			7,50 0,00
	21	Caramida	buc	1,0000	7,50	7,50
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m			82,80 12,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,49
	2521216701001-50	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	41,71	43,18
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	23,87
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	252,00	2,90
		1.2. Lucrari de terasamente				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			890,02 87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	750,00	802,50
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			2 907,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	900,00	2 907,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			98,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	541,00	98,46

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			319,74 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	412,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	718,75	287,50
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,17 225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,39
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			788,99 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	490,00	539,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,00	51,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	287,00	120,54
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			83,95 82,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	82,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,29	1,53
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			2 907,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	900,00	2 907,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			98,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	541,00	98,46
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			319,74 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	412,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	718,75	287,50
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			491,33 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	122,00	12,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	96,00	9,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	119,87	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	752,00	52,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	157,00	111,47
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	37,00	8,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			99,69 95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	96,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	752,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc			48,00
						0,00
	01010101	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1,0000	48,00	48,00
26		Sina N	buc			25,00
						0,00
	0101010111	Sina N	buc	1,0000	25,00	25,00
27		Sina PE	buc			74,00
						0,00
	0101010112	Sina PE	buc	1,0000	74,00	74,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			555,81
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	28 600,00	1,72
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	375,00	300,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	541,00	59,51
29		Corp iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			599,00
						0,00
	5013000	Corp iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	599,00	599,00
30		Corp iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			499,00
						0,00
	3013000	Corp iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	499,00	499,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			915,57
						289,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	52 500,00	31,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	96,00	9,60
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	119,87	59,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	752,00	15,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	375,00	498,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,00
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1 440,00
						0,00
	111111112	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			1 135,68
						386,61
	1	Muncitor	h-om	4,5500	84,97	386,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	52 500,00	31,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	96,00	9,60
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	119,87	83,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	752,00	22,56
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	375,00	585,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	550,00	16,50
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc			2 431,67
						0,00
	111111113	Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1,0000	2 431,67	2 431,67
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc			163,52
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	96,00	4,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	167,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	157,00	20,41

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	96,25	3,85
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc			34,00
						0,00
	01010102	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	1,0000	34,00	34,00
37		DIN рейка 7см	buc			10,00
						0,00
	01010101011	DIN рейка 7см	buc	1,0000	10,00	10,00
38		Зажим осветительный У734М	buc			10,80
						0,00
	01010101012	Зажим осветительный У734М	buc	1,0000	10,80	10,80
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 789,92
						1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	52 500,00	2,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 062,00	8,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	131,20	0,54
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	131,20	65,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	752,00	293,28
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
40		Cablu VVng-3*1.5mm2	m			39,20
						0,00
	111111111	Cablu VVng-3*1.5mm2	m	1,0000	39,20	39,20
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1.26 kg/m)	100 m			6 848,15
						1 410,50
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	122,00	109,80
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	35 000,00	4 550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	752,00	165,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	157,00	491,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	121,00
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 253,09
						1 164,09
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	52 500,00	2,10
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	35 000,00	350,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	119,87	29,97
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 062,00	8,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	131,20	5,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	752,00	293,28
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	25,00	80,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	25,00	80,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 789,92
						1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	52 500,00	2,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 062,00	8,84

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	131,20	0,54
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	131,20	65,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	752,00	293,28
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 569,32 985,65
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	52 500,00	5,25
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	52,50	94,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 062,00	22,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	131,20	13,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	150,00	3,67
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	131,20	34,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	752,00	157,92
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	25,00	68,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	25,00	68,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	550,00	115,50
45		Cablu АВВГНГ 4*16	m			34,50 0,00
	11111112	Cablu АВВГНГ 4*16	m	1,0000	34,50	34,50
46		Cablu АВБШВ 5*16	m			46,37 0,00
	11111113	Cablu АВБШВ 5*16	m	1,0000	46,37	46,37
47		Прокальвающий зажим ЗОИ 16-70	buc			52,00 0,00
	11111114	Прокальвающий зажим ЗОИ 16-70	buc	1,0000	52,00	52,00
48		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с правкой ставкой ССFBD 16-16	buc			6 000,00 0,00
	11111115	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с правкой ставкой ССFBD 16-16	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			1 828,09 429,10
	1	Muncitor	h-om	5,0500	84,97	429,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 062,00	2,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	131,20	1,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	752,00	2,26
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	375,00	1 391,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			412,00 0,00
	11111115	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	412,00	412,00
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			643,38 587,14
	1	Muncitor	h-om	6,9100	84,97	587,14
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 062,00	2,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	131,20	1,31
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	26,25	39,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0100	752,00	7,52

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,50
52		Manson de cuplare ПСТПбэ 4*16/25	buc			412,00
						0,00
	111111116	Manson de cuplare ПСТПбэ 4*16/25	buc	1,0000	412,00	412,00
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			6 073,63
						553,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	752,00	3 188,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	550,00	2 332,00
		3. Utilaj				
54		Dulap metalic ПЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc			6 000,00
						0,00
	0101010101010101 1	Dulap metalic ПЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str.Vadul
 lui Voda sect.Ciocana, mun.Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL NR.6
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 220 954,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4.5, 12.3 kg)	buc	14,000	810,79 92,62	11 350,994 1 296,642
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4.5, 16.7 kg)	buc	34,000	885,79 92,62	30 116,700 3 148,988
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4.5, 22.3 kg)	buc	3,000	1 010,79 92,62	3 032,356 277,852
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t	7,000	94,32 94,32	660,217 660,217
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,000	39,13 0,00	273,910 0,000
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	95,000	152,24 112,16	14 462,914 10 655,238
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs		35,000	733,33 0,00	25 666,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		industrial tip A700 (2.1)				
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)		35,000	700,00 0,00	24 500,000 0,000
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galbena acida)		8,000	700,00 0,00	5 600,000 0,000
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)		8,000	700,00 0,00	5 600,000 0,000
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)		9,000	666,67 0,00	6 000,030 0,000
		<i>Total</i>	lei			127 263,671
		Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu				127 263,671 16 038,937
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km	3,280	5 222,48 281,25	17 129,750 922,502
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km	0,347	5 222,48 281,25	1 812,202 97,594
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.5, S=67m2)	1 km	0,447	5 222,48 281,25	2 334,451 125,719
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.7, S=5m2)	1 km	0,033	5 222,48 281,25	172,342 9,281
16	DF17A	Marcaje longitudinale,	m2	8,200	158,68	1 301,216

1	2	3	4	5	6	7
		transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)			39,94	327,474
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7.5m2)	1 km	0,050	5 222,48 281,25	261,124 14,062
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2	56,800	158,68 39,94	9 013,302 2 268,359
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.17.1, S=40.0m2)	1 km	0,267	5 222,48 281,25	1 394,403 75,094
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2	9,610	158,68 39,94	1 524,962 383,784
		<i>Total</i>	lei			34 943,752
		Total Marcaj rutier Inclusiv salariu				34 943,752 4 223,871

		Total	lei	162 207,42
		Asigurarea sociala	24 %	4 863,07
		Total		167 070,50
		Cheltuieli de regie	7 %	11 694,93
		Total		178 765,43
		Beneficiu de deviz	3 %	5 362,96
		Total		184 128,40
		TVA	20 %	36 825,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		220 954,08 20 262,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 220 954,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,830	84,97	1 430,045
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,643	84,97	1 244,253
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,715	84,97	570,565
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,400	84,97	10 655,238
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,882	84,97	6 362,707
Total manopera						20 262,81

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	423,91	1,875
2.	2320166200676	White spirit	kg	3,539	53,70	190,055
3.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,309	12,00	63,706
4.	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	277,568	90,00	24 981,086
5.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	37,041	75,00	2 778,059
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,506	3,50	29,769
7.	2615107326105-1	Indicator tip A700(2.1)	buc	35,000	733,33	25 666,550
8.	2615107326105-2	Indicator tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35,000	700,00	24 500,000
9.	2615107326105-3	Indicator tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galbena acida)	buc	8,000	700,00	5 600,000
10.	2615107326105-4	Indicator tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8,000	700,00	5 600,000
11.	2615107326105-5	Indicator tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9,000	666,67	6 000,030
12.	2663102100000	Beton	m3	5,100	1 681,68	8 576,568
13.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	134,330	23,20	3 116,456
14.	2811106301794-1	Stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4.5, 12.3 kg	buc	14,000	550,00	7 700,000
15.	2811106301794-2	Stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4.5, 16.7 kg	buc	34,000	625,00	21 250,000
16.	2811106301794-3	Stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4.5, 22.3 kg	buc	3,000	750,00	2 250,000
17.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	190,000	1,75	332,500
18.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,900	88,80	168,720

19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190,000	1,00	190,000
Total materiale de construcții						138 995,37

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,864	550,00	2 675,332
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,274	215,00	273,910
Total utilaje de constructii						2 949,24

Total	lei	162 207,42
Asigurarea sociala	24 %	4 863,07
Total		167 070,50
Cheltuieli de regie	7 %	11 694,93
Total		178 765,43
Beneficiu de deviz	3 %	5 362,96
Total		184 128,40
TVA	20 %	36 825,68

Total deviz: 220 954,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral
01000311.297 din str.Vadul lui Voda
sect.Ciocana, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4.5, 12.3 kg)	buc			810,79 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 681,68	168,17
	2811106301794-1	Stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4.5, 12.3 kg	buc	1,0000	550,00	550,00
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4.5, 16.7 kg)	buc			885,79 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 681,68	168,17
	2811106301794-2	Stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4.5, 16.7 kg	buc	1,0000	625,00	625,00
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4.5, 22.3 kg)	buc			1 010,79 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 681,68	168,17
	2811106301794-3	Stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4.5, 22.3 kg	buc	1,0000	750,00	750,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			39,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	215,00	39,13
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			152,24 112,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	84,97	112,16
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,75	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	88,80	1,78
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	23,20	32,80
7		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)				733,33 0,00
	2615107326105-1	Indicator tip A700(2.1)	buc	1,0000	733,33	733,33
8		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)				700,00 0,00
	2615107326105-2	Indicator tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	1,0000	700,00	700,00
9		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galbena acida)				700,00 0,00
	2615107326105-3	Indicator tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galbena acida)	buc	1,0000	700,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)				700,00 0,00
	2615107326105-4	Indicator tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	1,0000	700,00	700,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)				666,67 0,00
	2615107326105-5	Indicator tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	1,0000	666,67	666,67
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.5, S=67m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.7, S=5m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)	m2			158,68 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	75,00	26,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	3,50	0,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7.5m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2			158,68 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	75,00	26,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	3,50	0,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.17.1, S=40.0m2)	1 km			5 222,48 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	423,91	0,42
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,00	14,40
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	90,00	4 538,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	75,00	185,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	53,70	42,96
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	550,00	159,50
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2			158,68 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	75,00	26,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	3,50	0,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.