Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia capitala a acoperisului la institutia prescolara nr.21,str.Alexandru Puskin,99 din mun.Balti. Nr.15965

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Flocea Victor
Date: 2023.09.18 17:08:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Bloc 2. Constructie auxiliara
(Arhitectura marca SA)

Valoarea de deviz 175 141,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi de asbociment	m2	92,000	61,618 61,178	5 668,892 5 628,412
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi de asbociment	m2	62,000	61,618 61,178	3 820,340 3 793,060
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	154,000	34,678 33,138	5 340,458 5 103,298
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	154,000	15,955 15,295	2 457,008 2 355,368
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,000	91,768 91,768	458,838 458,838
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,000	38,236 38,236	191,182 191,182

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000	112,840 0,000	564,200 0,000
		Total	lei			18 500,918
		Total Capitolul 1. Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**18 500,918** **17 530,158**
		Capitolul 3. Acoperisul				
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)	m2	92,000	286,390 101,964	26 347,846 9 380,688
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)(anexe neautorizate)	m2	62,000	286,389 101,964	17 756,148 6 321,768
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,100	239,079 25,491	3 131,934 333,932
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (anexe neautorizate)	m	10,000	239,074 25,491	2 390,741 254,910
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000	224,558 29,740	1 796,464 237,916
13	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scinduri 200*20 mm, 215ml)	m2	43,000	323,423 175,038	13 907,198 7 526,643
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri	m2	43,000	107,901	4 639,734

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			84,970	3 653,710
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,000	101,404 63,728	15 210,540 9 559,125
		Total	lei			85 180,605
		Total Capitolul 3. Acoperisul **Inclusiv salariu**				**85 180,605** **37 268,692**

		Total	lei	103 681,54
		Asigurarea sociala	24 %	13 151,73
		Transport	8 %	3 419,83
		Total		120 253,10
		Cheltuieli de regie	14,5 %	17 436,70
		Total		137 689,80
		Beneficiu de deviz	6 %	8 261,38
		Total		145 951,18
		TVA	20 %	29 190,25
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**175 141,43**

Intocmit	Director V.Flocea
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia capitala a acoperisului la institutia prescolara nr.21,str.Alexandru Puskin,99 din mun.Balti. Nr.15965

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Bloc 2. Constructie auxiliara (Arhitectura marca SA)

Valoarea de deviz 175 141,43 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,580	84,97	219,223
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	246,880	84,97	20 977,393
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,000	84,97	3 653,710
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,570	84,97	19 931,412
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,650	84,97	650,020
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,240	84,97	9 367,092
		Total manopera				**54 798,86**
		Materiale:				
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,150	1,00	2,150
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015	4 800,00	72,000
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 200*20	m	215,000	28,75	6 181,250
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,045	4 800,00	216,000
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,045	4 800,00	216,000
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	4 000,00	72,000
7.	2413217300010	Cleme	buc	4,080	42,00	171,360
8.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,740	59,56	460,994
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,160	28,70	148,092
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,310	23,00	168,130
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	16,170	16,00	258,720
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,160	21,30	109,908
13.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,759	35,00	166,565
14.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,500	4,50	96,750
15.	2710403642000	Tabla zincata cutata	m2	185,955	105,00	19 525,275
16.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	97,020	41,20	3 997,224
17.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,568	110,00	942,480
18.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	24,983	91,70	2 290,942
19.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	52,552	16,50	867,108
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,900	28,70	198,030
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,040	18,00	36,720
22.	2874115837745	Suruburi	buc	237,930	0,25	59,482

23.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	808,500	0,35	282,975
24.	2874125886734	Nituri POP	buc	808,500	4,20	3 395,700
25.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,419	28,70	126,825
26.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,759	52,50	249,848
27.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,080	52,50	214,200
28.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,040	42,00	85,680
29.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,040	23,00	46,920
30.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,759	42,00	199,878
31.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33,310	56,70	1 888,677
		Total materiale de construcţii				**42 747,89**

Utilaje de construcţii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	675,000	7,50	5 062,500
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	15,400	22,00	338,800
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,080	22,00	67,760
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,615	22,00	101,530
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,910	620,00	564,200
		Total utilaje de construcţii				**6 134,79**

	Total	lei	103 681,54
	Asigurarea sociala	24 %	13 151,73
	Transport	8 %	3 419,83
	Total		120 253,10
	Cheltuieli de regie	14,5 %	17 436,70
	Total		137 689,80
	Beneficiu de deviz	6 %	8 261,38
	Total		145 951,18
	TVA	20 %	29 190,25

Total deviz: **175 141,43**

Intocmit	Director V.Flocea
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Obiect Reparatia capitala a acoperisului la institutia prescolara nr.21,str.Alexandru Puskin,99 din mun.Balti. Nr.15965

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi de asbociment	m2			61,618 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			5 668,892
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi de asbociment	m2			61,618 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			3 820,340
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			34,678 33,138
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	22,00	1,54
		Total	lei			5 340,458
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,955 15,295
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	22,00	0,66
		Total	lei			2 457,008
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			91,768 91,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	84,97	91,77
		Total	lei			458,838
6	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,236 38,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
		Total	lei			191,182
7	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			112,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	620,00	112,84
		Total	lei			564,200
		2. Capitolul 3. Acoperisul				
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			286,390

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)				101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata cutata	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,20	25,96
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	4,20	22,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,50	5,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	16,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
		Total	lei			26 347,846
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)(anexe neautorizate)	m2			286,389 101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata cutata	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,20	25,96
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	4,20	22,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,50	5,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	16,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
		Total	lei			17 756,148
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			239,079 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	91,70	99,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	56,70	81,76
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,70	2,96
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	52,50	10,82
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			3 131,934
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (anexe neautorizate)	m			239,074 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	91,70	99,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	56,70	81,76
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,70	2,96
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	52,50	10,82
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			2 390,741
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			224,558 29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,78
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	23,00	5,86
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	18,00	4,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,70	7,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			1 796,464
13	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scinduri 200*20 mm, 215ml)	m2			323,423 175,038
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	84,97	152,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 200*20	m	5,0000	28,75	143,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,70	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			13 907,198
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			107,901 84,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	59,56	10,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,70	3,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,30	2,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	23,00	3,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			4 639,734
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			101,404 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,70	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	7,50	33,75
		Total	lei			15 210,540

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Director V.Flocea	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.