

Ревитализация сквера перед зданием мэрии Комрата на участке с к.н. 9601208.939, мун. Комрат, ул. Третьякова.

Этап I.

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Demolarea clădirii și edificiilor.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc	m3	19,00		
2	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,00		
3	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	181,00		
4	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii și elevatii cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3	3,60		
5	Dl109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	57,00		
6	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	130,00		
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,00		
8	TsH02B	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei 11-30 cm	buc	5,00		
9	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcîndu-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	5,00		
10		Moloz				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,85		
12	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	46,00		
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	230,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicala

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz: