

Cuprins Gradinita nr. 73, str. Hrusca, 2A

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
11	Gradinita nr. 73, str. Hrusca, 2A	
11.1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
11.2	Rețele de apeduct si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	4
11.3	Rețele electrice interioare (REI)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	6

Obiectivul: Gradinita nr. 73, str. Hrusca, 2A

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de demolari		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,5600
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,3300
1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	56,0000
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	98,0700
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	21,3300
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	21,3300
1.7	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	14,0000
1.8	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	14,0000
1.9	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	14,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de demolari		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-2buc. Pardosea		
1.10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	21,3300
1.11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade.	m2	21,3300
1.12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	21,3300
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-2buc. Pardosea		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-2buc. Pereti		
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	98,0700
1.14	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	98,0700
1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)	m2	39,2000
1.16	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-39,2000
1.17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	39,2000
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,2000
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,2000
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,2000
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	39,2000
1.22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	56,0000
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-2buc. Pereti		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-2buc. Tavane		
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	21,3300
1.24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	21,3300
1.25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,3300
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,3300
1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,3300

1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,3300
1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,3300
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-2buc. Tavane		
		Capitolul 5. Blocuri sanitare-2buc. Timplarie		
1.30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,5600
1.31	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	3,0000
1.32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	27,0000
1.33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)	m2	7,1000
1.34	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-7,1000
1.35	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	7,1000
1.36	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu.	m	27,0000
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,1000
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,1000
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,1000
1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,1000
1.41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (latimea 400mm)	m	2,2000
		TOTAL Capitolul 5. Blocuri sanitare-2buc. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita nr. 73, str. Hrusca, 2A

Obiectul: Retele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de demontare		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	20,0000
1.2	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	12,0000
1.3	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,0000
1.5	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	6,0000
1.6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	4,0000
1.7	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-2buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
1.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	18,0000
1.9	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	6,0000
1.10	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	60,0000
1.11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	22,0000
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-2buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-2buc. Retele interioare de canalizare		
1.12	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	8,0000
1.13	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	10,0000
1.14	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10,0000
1.15	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	12,0000
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-2buc. Retele interioare de canalizare		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-2buc. Obiecte sanitare		
1.16	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	3,0000
1.17	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	4,0000
1.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000
1.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	4,0000
1.20	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus)	buc	1,0000
1.21	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-2buc. Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita nr. 73, str. Hrusca, 2A

Obiectul: Rețele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de constructie		
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	31,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-2buc. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Blocuri sanitare-2buc. Corpuri de iluminat		
2.1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,4000
2.2		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Blocuri sanitare-2buc. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.2. Blocuri sanitare-2buc. Cabluri		
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,3100
2.4		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	31,0000
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,3100
2.6		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	31,0000
2.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6200
2.8		Teava PVC D20	m	62,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Blocuri sanitare-2buc. Cabluri		
		Capitolul 2.3. Blocuri sanitare-2buc. Montari electrice		
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
2.10		Priza simpla	buc	2,0000
2.11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
2.12		Intrerupator	buc	2,0000
2.13	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000
2.14	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Blocuri sanitare-2buc. Montari electrice		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.