

**Evacuarea apelor uzate din
s.Taraclia, r-l Causeni (etapa I)-
PORTIUNEA 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Rețele exterioare de canalizare - PORTIUNEA 2**

Valoarea de deviz 492 716,756 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 2 - 2-1 - PORTIUNEA 2				
		1.1. Cap.1. Lucrari de constructii.				
		Cap.1.1. Desfaceri drum piatra sparta				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,480	1 475,000	708,000
		Total Cap.1. Lucrari de constructii. Cap.1.1. Desfaceri drum piatra sparta Inklusiv salariu				708,000
		1.2. Cap.1.2. Restabilirea drum piatra sparta				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - fara costul pietrii sparte (din demolari)	m3	23,790	119,652	2 846,510
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,790	338,148	8 044,530
		Total Cap.1.2. Restabilirea drum piatra sparta Inklusiv salariu				10 891,040 1 648,640
		1.3. Cap.1.3. Transeea, sapaturi				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	9,750	1 024,974	9 993,500

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
5	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	10,150	102,458	1 039,945
6	TsA04H2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu	m3	20,300	227,405	4 616,330
7	TsF15A	Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: pina la 3 m (Крепление стенок котлованов и траншей досками в неустойчевых грунтах глубиной: до 3 м)	100 m3	1,490	5 758,799	8 580,610
8	TsF15B	Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: peste 3 m (Крепление стенок котлованов и траншей досками в неустойчевых грунтах глубиной: более 3 м)	100 m3	5,300	5 895,109	31 244,080
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	41,720	126,900	5 294,260
10	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	285,730	10,850	3 100,160

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
11	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	6,230	95,987	598,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,500	516,500	4 906,750
13	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,550	875,455	481,500
14	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	82,500	8,624	711,500
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,550	242,309	133,270
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,550	93,291	51,310
		Total Cap.1.3. Transeea, sapaturi Inklusiv salariu				70 751,215 27 637,840
		1.4. Cap.1.4. Tevi canalizare				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm PVC SN4	m	417,200	121,265	50 591,925
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare PEHD 100RC Pn10 d200	m	40,700	173,776	7 072,675

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.1.4. Tevi canalizare Inclusiv salariu				57 664,600 7 143,240
		1.5. Cap.1.5. Traversare sub autodrum prin metoda inchisa				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,480	1 025,000	492,000
20	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,150	26,942	57,925
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,060	497,250	29,835
22	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	1,000	3 632,800	3 632,800
23	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 426x7 mm	m	40,700	1 918,099	78 066,610
24		Suporturi din polietilena d200	buc	15,000	150,000	2 250,000
25	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I	m2	54,440	38,464	2 093,975
26	AcF13B	Incastrarea capetelor cu EPDM la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	2,000	255,370	510,740
27	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi	100 m3	0,480	130,000	62,400


1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umpluturi				
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,150	10,842	23,310
		Total Cap.1.5. Traversare sub autodrum prin metoda inchisa Inklusiv salariu				87 219,595 27 933,750
		1.6. Cap.1.6. Sapaturi camine				
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,640	1 025,000	1 681,000
30	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,110	73,956	377,915
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,350	168,000	226,800
32	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,110	10,849	55,440
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,390	516,504	717,940
34	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,290	874,138	253,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I				
35	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t	43,500	8,626	375,250
36	TsC50B k=8	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=8	100 m3	0,290	242,483	70,320
37	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	93,207	27,030
		Total Cap.1.6. Sapături camine Inclusiv salariu				3 785,195 866,095
		1.7. Cap.1.7. Instalarea camine				
38	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2	0,280	1 255,161	351,445
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	7,420	1 285,804	9 540,665
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3	15,140	1 096,703	16 604,089
41		KЦД-10	put	10,000	430,000	4 300,000
42		KЦД-15	put	7,000	900,000	6 300,000
43		KЦ10-6	put	14,000	340,000	4 760,000
44		KЦ10-9	put	8,000	420,000	3 360,000
45		KЦ15-6	put	7,000	500,000	3 500,000
46		KЦ15-9	put	20,000	800,000	16 000,000
47		KЦП1-10-1	put	10,000	430,000	4 300,000
48		KЦП1-15-1	put	7,000	800,000	5 600,000

1	2	3	4	5	6	7
49		KI0-1	put	17,000	90,000	1 530,000
50	CD63C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce	m3	1,720	2 734,906	4 704,038
51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	458,320	17,456	8 000,427
52	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	37,500	315,170	11 818,870
53	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G	buc	17,000	1 131,270	19 231,594
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15/M20 se scade din pct. 39, 40	m3	-6,120	1 128,820	-6 908,380
55	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine	m3	1,650	354,200	584,430
		Total Cap.1.7. Instalarea camine Inclusiv salariu				113 577,178 14 099,715
		Total DEVIZ 2 - 2-1 - PORTIUNEA 2 Inclusiv salariu				344 596,823 79 329,280

		Total	lei	344 596,823
		ASM	22,50 %	17 849,088
		Chelt de transport	3,00 %	6 530,811
		Total	100,00 +	368 976,722
		Chelt de regie	7,00 %	25 828,371
		Total	100,00 +	394 805,093

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			15 792,204
		Total	100,00 +			410 597,297
		TVA	20,00 %			82 119,459
		Total	100,00 +			492 716,756
		Total deviz: Inclisiv salariu				 492 716,756



Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)