

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 944 890,62 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,0670	29,00	117,943
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 944,9521	29,00	56 403,611
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	329,5755	29,00	9 557,689
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	894,8486	29,00	25 950,609
5.	7123010010200	Betonist	h-om	22,0980	29,00	640,842
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3916	29,00	98,356
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,5000	29,00	391,500
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	746,4920	29,00	21 648,268
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	721,8025	29,00	20 932,272
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	443,7440	29,00	12 868,576
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	100,8772	29,00	2 925,439
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,9136	29,00	345,494
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	458,1285	29,00	13 285,727
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	130,6984	29,00	3 790,254
15.	7212030022700	Sudor	h-om	7,3271	29,00	212,486
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,6138	29,00	1 206,800
17.	7422010060100	Timplar	h-om	923,7106	29,00	26 787,607
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,8400	26,00	5 455,840
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 066,6810	26,00	27 733,705
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	347,9662	26,00	9 047,121
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,5654	26,00	586,700
Total manopera						239 986,81

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,2853	5,00	16,427
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8444	325,00	599,429
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7935	180,00	142,830
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	45,9765	180,00	8 275,770
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0040	180,00	360,720
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,6195	10,00	366,195
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3704	10,00	3,704
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0270	3 100,00	83,700
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0180	3 100,00	55,800
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0180	3 100,00	55,800
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0125	3 100,00	38,750
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 151,4000	0,05	357,570
13.	2010237318750	Distantieri	buc	9,7180	1,00	9,718

14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8000	150,00	270,000
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	58,2400	1 350,00	78 624,000
16.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	31,9000	1 150,00	36 685,000
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1112	12,00	13,334
18.	2320166200676	White spirit	kg	12,6340	25,00	315,850
19.	2320166200729	Parchetin	l	4,7821	25,00	119,552
20.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600	20,00	43,200
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	11,0376	8,92	98,455
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7123	18,00	30,821
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	10,5120	25,30	265,954
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3698	20,00	27,396
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,2240	98,00	3 353,952
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,9075	12,00	1 090,890
27.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	13,1394	39,00	512,437
28.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	303,0250	23,60	7 151,390
29.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	22,9939	41,00	942,750
30.	24302261000001	Fuga	kg	115,3329	19,20	2 214,391
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,4135	38,00	585,713
32.	2430226101	Grund cu quart "Gleta"-Betonoground	kg	387,4274	24,15	9 356,372
33.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	41,2542	59,16	2 440,598
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,4064	39,00	54,850
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,9784	180,00	2 156,112
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,8438	25,00	221,095
37.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,5278	18,25	27,883
38.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,1095	30,00	63,285
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	18,9510	29,00	549,579
40.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,8971	55,00	49,340
41.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	96,2599	59,16	5 694,736
42.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	41,2542	119,20	4 917,501
43.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,7032	55,00	38,675
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,9695	3,20	323,102
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 074,9200	4,20	4 514,664
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,3708	6,50	34,910
47.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 443,8986	5,60	8 085,832
48.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	302,5311	12,00	3 630,373
49.	2521106718391	Baghete din mase plastice-(pentru teracota)	m	267,3720	4,20	1 122,962
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	12,6684	132,50	1 678,563
51.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"-medical	m2	288,7797	220,00	63 531,534
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	740,4430	8,50	6 293,766
53.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,7940	780,00	1 399,320
54.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 931,2000	3,40	13 366,080
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,6444	2,00	43,289
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 051,5027	1,63	26 163,948
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1913	3 500,00	669,550
58.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,9560	4,50	359,802
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,6195	2,50	91,548
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 759,1670	1,90	9 042,417
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	772,5982	4,50	3 476,692
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	91,5052	120,00	10 980,624
63.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,4250	68,33	370,690

64.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm- rezistent la umezeala	buc	23,0440	74,20	1 709,865
65.	2664102100000	Mortar	m3	18,4361	850,00	15 670,685
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9567	0,00	0,000
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	35,5921	0,00	0,000
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	359,8020	3,60	1 295,287
69.	2670112202900	Baghete din lemn-(Elemente de protectie la pereti)	m	203,5950	148,50	30 233,857
70.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	282,1665	115,00	32 449,147
71.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5093	15,00	7,639
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	413,8990	2,30	951,967
73.	2682132600470	Membrane bituminoase-Stecloizol	m2	42,3108	18,90	799,674
74.	2710503808004	Fir de sudare	m	280,5289	20,00	5 610,578
75.	2710602000080	Armatura A1	kg	70,2000	9,50	666,900
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	35,0550	10,00	350,550
77.	27107035197	Profil normal I 10 mm OL37 S 565- Cornier metalic 100*100*4mm	kg	179,7915	14,50	2 606,977
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	311,2830	138,00	42 957,054
79.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1902	15,50	33,948
80.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	15,50	13,950
81.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3420	15,50	5,300
82.	2743123549	Baghete din aluminiu-cornier din aluminiu	m	362,2500	2,75	996,188
83.	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton- Cornier de metal 80*80*4mm	kg	219,0200	14,50	3 175,790
84.	2822115708000	Element de sustinere	buc	120,8580	1,10	132,944
85.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	70,5724	27,84	1 964,736
86.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	23,9768	17,84	427,746
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,7940	18,00	32,292
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	15,00	6,750
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0951	42,00	45,994
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000	0,20	1,080
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 481,2336	0,01	24,813
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 706,8000	0,09	333,612
93.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 750,8000	0,10	175,080
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000	0,15	0,810
95.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0900	0,20	0,018
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 185,8400	0,60	711,504
97.	2875276305105	Conector	buc	292,3296	3,00	876,989
98.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5400	14,00	7,560
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	79,1322	1,78	140,855
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	59,5733	14,00	834,026
101.	4100126202818	Apa	m3	21,7494	14,00	304,491
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	76,9805	2,30	177,055
Total materiale de constructii						469 194,89

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,5040	3,00	10,512
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,3353	3,00	31,006
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,7539	3,00	71,263
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,9482	333,33	1 316,053
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,7821	3,00	263,345
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,9557	5,00	74,779
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,2839	2,00	6,568
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5240	5,00	7,620

9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,0483	15,00	180,724
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,7320	2,00	109,464
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7123	5,00	8,561
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3600	333,33	119,999
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,1160	200,00	1 823,200
Total utilaje de construcții						4 023,09

Total	Lei	713 204,7 9
Asigurarea sociala medicala	22,5 %	53 997,03
Transportarea	1 %	4 691,95
Total		771 893,7 7
Cheltueli de regie	1 %	7 718,94
Total		779 612,7 1
Beneficiul de deviz	1 %	7 796,13
Total		787 408,8 4
Tva	20 %	157 481,7 8

Total deviz: **944 890,6
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului Investitor
cu 5 nivele a SR Stefan Voda
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			44,087 44,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,00	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,00	20,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,00	0,04
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,510 8,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	26,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,00	0,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,110 7,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,03
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,640 34,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	26,00	34,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	3,00	0,18
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			22,300 21,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,00	11,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,00	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,00	0,15
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,910 12,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,00	5,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,070 8,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	3,00	0,12
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,550 11,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,00	5,46
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz din	m2			11,550

1	2	3	4	5	6	7
		plastic)				11,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,00	5,46
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			28,080 28,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	26,00	28,08
11	TsH92A	Incarcarea in auto a molozului	t			35,360 35,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,00	35,36
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			21,200 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		2. Pereti				
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime(Pentru retele)	buc			30,050 30,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	29,00	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	26,00	28,60
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 098,405 4 848,140
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	29,00	4 095,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,00	752,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	780,00	1 794,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,50	855,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	49,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	333,33	1 369,99
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Consolidarea peretilor vechi,Cornier de metal 80*80*4mm)	kg			21,014 6,060
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,00	0,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,00	0,29
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,50	0,15
	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton-Cornier de metal 80*80*4mm	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,78	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
16	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor(Cornier metalic 100*100*4mm)	kg			17,515 1,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	29,00	0,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	27107035197	Profil normal I 10 mm OL37 S 565-Cornier metalic 100*100*4mm	kg	1,0500	14,50	15,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,63	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	20,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Pentru buiandrug)	m2			63,543 26,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,00	5,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,00	21,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,50	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	333,33	6,67
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,567 2,862
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	29,00	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	26,00	0,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
19	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,073 3,004
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	29,00	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	26,00	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	333,33	0,38
20	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi(B15), preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 226,734 264,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	29,00	252,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	26,00	11,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,63	483,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	180,00	142,01
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	325,00	235,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	14,00	4,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	333,33	93,33
		3. Finisarea Peretilor				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,197 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	2430226101	Grund cu quart "Gleta"-Betonoground	kg	0,4150	24,15	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Pereti existenti)	m2			71,145 48,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,00	7,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,63	17,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
23	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar(+2cm)	m2			35,132 14,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,00	11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,00	3,12
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,01
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			71,145 48,400

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane(Pereti noi)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,00	7,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,63	17,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,881 13,960
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,63	1,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,732 18,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,00	5,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,63	1,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob)	m2			139,547 73,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	29,00	66,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,00	5,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	29,00	1,45
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	68,33	23,92
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	27,84	25,06
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	17,84	7,14
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,09	4,32
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,10	2,97
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			216,220 70,450
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,00	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,00	5,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,63	0,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,20	6,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,319 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,634 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,414 15,650
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
32	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			46,829 20,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	39,00	4,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	38,00	4,64
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	41,00	7,46
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	29,00	4,35
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	25,00	1,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,785 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			30,423 16,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	29,00	16,82
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	23,60	11,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
35	CK18C	Montarea cornier din aluminiu(Pentru protectia muchiiilor)	m			10,708 7,540
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	2743123549	Baghete din aluminiu-cornier din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,63	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,01	0,06
36	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice(pentru teracota)	m			20,738 15,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,00	15,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,00	0,17
	2521106718391	Baghete din mase plastice-(pentru teracota)	m	1,0500	4,20	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,63	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	55,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,50	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	39,00	0,16
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,25	0,11
		4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
37	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Pentru grile de ventilare)	m2			63,543 26,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,00	5,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,00	21,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,50	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	333,33	6,67
38	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi(B15), preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 226,776 264,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	29,00	252,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	26,00	11,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,63	483,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	180,00	142,02
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	325,00	236,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	14,00	4,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	333,33	93,33
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,160 20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,63	21,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(+2cm)	m2			32,976 13,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,00	11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,63	14,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,765 1,160
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	29,00	1,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,30	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,00
42	CE13A	Invelitori la pardosele i cu membrane bituminoase Stecloizol modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			39,432 13,380
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	29,00	8,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,00	4,68
	2682132600470	Membrane bituminoase-Steclloizol	m2	1,1500	18,90	22,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,92	2,81
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	3,00	0,12
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			220,935 71,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	29,00	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,00	6,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,20	5,76
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			432,582 88,940
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,00	58,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,00	30,94
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	59,16	8,92
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	59,16	20,81
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	119,20	17,97
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,00	13,27
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"-medical	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		5. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,695 63,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,00	59,45
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,00	144,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,05
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			132,969 57,550
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	29,00	52,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,00	3,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	29,00	1,45
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm-rezistent la umezeala	buc	0,3500	74,20	25,97
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,84	23,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,84	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,10	1,32
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,634 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,414 15,650
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
49	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare	m2			46,829

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus				20,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	39,00	4,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	38,00	4,64
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	41,00	7,46
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	29,00	4,35
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	25,00	1,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
50	CK18C	Montarea cornier din aluminiu(Pentru protectia muchiiilor)	m			10,708
						7,540
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	2743123549	Baghete din aluminiu-cornier din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,63	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,01	0,06
51	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice(pentru rostul intre pereti si tavan)	m			20,738
						15,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,00	15,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,00	0,17
	2521106718391	Baghete din mase plastice-(pentru teracota)	m	1,0500	4,20	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,63	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	55,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,50	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	39,00	0,16
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,25	0,11
		6. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 457,010
						23,250
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,00	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,00	2,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,01	0,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			145,421
						10,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	29,00	8,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,00	2,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	132,50	135,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,01	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
54	CK18A	Montarea din lemn(Elemente de protectie la pereti)	m			165,295
						8,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	29,00	8,70
	2670112202900	Baghete din lemn-(Elemente de protectie la pereti)	m	1,0500	148,50	155,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,63	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	55,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	6,50	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	39,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
55	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 200,928 23,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	29,00	22,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,00	1,04
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,01	0,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	98,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	180,00	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,78	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 944 890,62 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	146,4500	44,087 44,000	6 456,540 6 443,800
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,0400	9,510 8,320	352,250 308,173
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	775,5500	8,110 7,380	6 289,711 5 723,559
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,7300	34,640 34,320	822,007 814,414
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,6800	22,300 21,450	2 133,664 2 052,336
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	129,5000	13,910 12,650	1 801,345 1 638,175
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	225,1800	9,070 8,250	2 042,383 1 857,735
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	46,6900	11,550 11,550	539,269 539,269
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz din plastic)	m2	3,1100	11,550 11,550	35,921 35,921
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	86,0000	28,080 28,080	2 414,880 2 414,880
11	TsH92A	Incarcarea in auto a molozului	t	86,0000	35,360 35,360	3 040,960 3 040,960
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	86,0000	21,200 0,000	1 823,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 752,130
		Total Demolari				27 752,130

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				24 869,222
		2. Pereti				
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime(Pentru retele)	buc	17,0000	30,050 30,050	510,850 510,850
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,7800	26 098,405 4 848,140	20 356,756 3 781,549
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Consolidarea peretilor vechi,Cornier de metal 80*80*4mm)	kg	219,0200	21,014 6,060	4 602,539 1 327,261
16	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor(Cornier metalic 100*100*4mm)	kg	171,2300	17,515 1,740	2 999,160 297,940
17	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Pentru buiandrug)	m2	7,2000	63,543 26,950	457,507 194,040
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,1000	13,567 2,862	96,325 20,320
19	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,1000	14,073 3,004	381,371 81,408
20	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi(B15), preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,3800	1 226,734 264,000	466,159 100,320
		<i>Total</i>	Lei			29 870,667
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 870,667 6 313,688
		3. Finisarea Peretilor				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	933,5600	14,197 4,060	13 253,985 3 790,254
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Pereti existenti)	m2	768,1700	71,145 48,400	54 651,456 37 179,428
23	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar(+2cm)	m2	768,1700	35,132 14,720	26 987,365 11 307,462
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Pereti noi)	m2	156,0000	71,145 48,400	11 098,620 7 550,400
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	79,1800	18,881 13,960	1 495,005 1 105,352
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	128,0000	24,732 18,480	3 165,747 2 365,440
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(Corob)	m2	15,5000	139,547 73,350	2 162,986 1 136,925
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	268,7300	216,220 70,450	58 104,799 18 932,028
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	666,5500	49,319 35,380	32 873,579 23 582,539
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	666,5500	15,634	10 420,977

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,800	3 865,990
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	666,5500	20,414 15,650	13 606,983 10 431,507
32	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	60,5000	46,829 20,300	2 833,154 1 228,150
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	606,0500	2,785 0,870	1 687,850 527,264
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	606,0500	30,423 16,820	18 437,858 10 193,761
35	CK18C	Montarea cornier din aluminiu(Pentru protectia muchiiilor)	m	262,0000	10,708 7,540	2 805,561 1 975,480
36	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice(pentru teracota)	m	154,8000	20,738 15,080	3 210,204 2 334,384
		<i>Total</i>	Lei			256 796,129
		Total Finisarea Peretilor Inclusiv salariu				256 796,129 137 506,364
		4. Pardosele				
37	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Pentru grile de ventilare)	m2	10,8000	63,543 26,950	686,260 291,060
38	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi(B15), preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,1600	1 226,776 264,000	2 649,836 570,240
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,2900	49,160 20,000	12 943,340 5 265,800
40	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	214,7000	32,976 13,680	7 079,947 2 937,096

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade(+2cm)				
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,0400	8,765 1,160	307,122 40,646
42	CE13A	Invelitori la pardosele i cu membrane bituminoase Stecloizol modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	35,0400	39,432 13,380	1 381,681 468,835
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	88,8400	220,935 71,750	19 627,865 6 374,270
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	273,6600	432,582 88,940	118 380,489 24 339,320
		<i>Total</i>	Lei			163 056,540
		Total Pardosele Inclusiv salariu				163 056,540 40 287,267
		5. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	296,4600	210,695 63,350	62 462,640 18 780,741
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,8400	132,969 57,550	8 754,693 3 789,092
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,5800	15,634 5,800	102,873 38,164
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,8400	20,414 15,650	1 344,060 1 030,396
49	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	65,8400	46,829 20,300	3 083,225 1 336,552
50	CK18C	Montarea cornier din aluminiu(Pentru protectia muchiiilor)	m	83,0000	10,708 7,540	888,785 625,820
51	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice(pentru rostul intre pereti si tavan)	m	99,8400	20,738 15,080	2 070,449 1 505,587

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			78 706,725
		Total Tavan Inclusiv salariu				78 706,725 27 106,352
		6. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	58,2400	1 457,010 23,250	84 856,262 1 354,080
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	12,4200	145,421 10,200	1 806,127 126,684
54	CK18A	Montarea din lemn(Elemente de protectie la pereti)	m	193,9000	165,295 8,700	32 050,651 1 686,930
55	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	31,9000	1 200,928 23,080	38 309,603 736,252
		<i>Total</i>	Lei			157 022,643
		Total Timplarie Inclusiv salariu				157 022,643 3 903,946

		Total	Lei	713 204,79
		Asigurarea sociala medicala	22,5 %	53 997,03
		Transportarea	1 %	4 691,95
		Total		771 893,77
		Cheltueli de regie	1 %	7 718,94
		Total		779 612,71
		Beneficiul de deviz	1 %	7 796,13
		Total		787 408,84
		Tva	20 %	157 481,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		944 890,62 239 986,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Ventilare**

Valoarea de deviz 42 127,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,2200	29,00	354,380
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,7648	29,00	776,179
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,7000	29,00	600,300
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	200,1308	29,00	5 803,793
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,00	20,280
		Total manopera				7 554,93

Materiale:

1.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	40,00	0,000
2.	2524217304531	Fisie de etansare	m	55,5580	1,00	55,558
3.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	92,5968	50,00	4 629,840
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,900
5.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	42,0240	80,00	3 361,920
6.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	90,0000	17,00	1 530,000
7.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,7344	15,50	11,383
8.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,8360	15,50	28,458
9.	2811236306100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -ОРГ 150*100 одинарная	buc	3,0000	150,00	450,000
10.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ОРГ200*100 одинарная	buc	3,0000	200,00	600,000
11.	2811236306250	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ОРГ250*100 одинарная	buc	2,0000	250,00	500,000
12.	2811236306400	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ОРГ400*150 одинарная	buc	18,0000	416,00	7 488,000
13.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	100,00	0,000
14.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	15,00	0,000

15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 388,9520	0,20	277,790
16.	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	11,00	0,000
17.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 388,9520	0,20	277,790
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 388,9520	0,10	138,895
19.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,9000	12,00	46,800
20.	2912435776200	Ventilator de fereastră(utilaj)	buc	4,0400	0,00	0,000
21.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	100,00	0,000
22.	3110245538500	Motor pentru ventilator(utilaj)	buc	4,0400	0,00	0,000
23.	321321	Вентилятор бытовой D-100	buc	2,0000	1 124,00	2 248,000
24.	321325	Вентилятор бытовой D-125	buc	1,0000	1 405,00	1 405,000
25.	321350	Вентилятор бытовой D-150	buc	1,0000	1 686,00	1 686,000
Total materiale de construcții						24 752,33

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6000	3,00	1,800
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	4,9508	5,00	24,754
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	3,00	1,200
Total utilaje de construcții						27,75

Total	Lei	35 106,40
Tva	20 %	7 021,28

Total deviz:

42 127,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu Investitor
5 nivele a SR Stefan Voda**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2			107,642
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	29,00	48,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	50,00	50,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	11,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	15,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	100,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	40,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	1,00	0,61
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2			107,642
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	29,00	48,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	50,00	50,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	11,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	15,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	100,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	40,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	1,00	0,61
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(ОПГ 150*100 одинарная)	buc			166,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,00	0,78
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236306100	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -ОПГ 150*100 одинарная	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(ОПГ 200*100 одинарная)	buc			216,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,00	0,78
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ОПГ200*100 одинарная	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(ОПГ 250*100 одинарная)	buc			266,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,00	0,78
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306250	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite OPF250*100 одинарная	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(OPF 400*150 одинарная)	buc			432,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,00	0,78
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236306400	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite OPF400*150 одинарная	buc	1,0000	416,00	416,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	29,00	6,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
8	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			102,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	29,00	19,02
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	15,50	0,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	15,50	0,70
		2. Lucrari de montare				
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor (Вентилятор бытовой)	buc			335,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	29,00	334,95
	3110245538500	Motor pentru ventilator(utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră(utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	3,00	0,45
		3. Utilaj				
10		Вентилятор бытовой D-100	buc			1 124,000
	321321	Вентилятор бытовой D-100	buc	1,0000	1 124,00	1 124,00
11		Вентилятор бытовой D-125	buc			1 405,000
	321325	Вентилятор бытовой D-125	buc	1,0000	1 405,00	1 405,00
12		Вентилятор бытовой D-150	buc			1 686,000
	321350	Вентилятор бытовой D-150	buc	1,0000	1 686,00	1 686,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Ventilare

Valoarea de deviz 42 127,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2	73,3400	107,642 48,691	7 894,465 3 570,999
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2	18,3400	107,642 48,691	1 974,155 892,994
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(OPГ 150*100 одинарная)	buc	3,0000	166,860 14,410	500,580 43,230
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(OPГ 200*100 одинарная)	buc	3,0000	216,860 14,410	650,580 43,230
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(OPГ 250*100 одинарная)	buc	2,0000	266,860 14,410	533,720 28,820
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(OPГ	buc	18,0000	432,860 14,410	7 791,480 259,380

1	2	3	4	5	6	7
		400*150 одинарная)				
7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	90,0000	23,670 6,670	2 130,300 600,300
8	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	40,8000	102,400 19,024	4 177,940 776,179
		<i>Total</i>	Lei			25 653,220
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 398,405
		<i>Transportarea</i>	1 %			194,133
		<i>Total</i>				27 245,758
		<i>Cheltueli de regia</i>	1 %			272,457
		<i>Total</i>				27 518,215
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			275,182
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 793,397 6 215,132
		2. Lucrari de montare				
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor (Вентилятор бытовой)	buc	4,0000	335,700 334,950	1 342,800 1 339,800
		<i>Total</i>	Lei			1 342,800
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			301,455
		<i>Cheltueli de regia</i>	20 %			267,960
		<i>Total</i>				1 912,215
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			19,123
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 931,338 1 339,800
		3. Utilaj				
10		Вентилятор бытовой D-100	buc	2,0000	1 124,000 0,000	2 248,000 0,000
11		Вентилятор бытовой D-125	buc	1,0000	1 405,000 0,000	1 405,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12		Вентилятор бытовой D-150	buc	1,0000	1 686,000 0,000	1 686,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 339,000
		<i>Depozitarea</i>	0,8 %			42,712
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 381,712

		Total	Lei			35 106,40
		Tva	20 %			7 021,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				42 127,68 7 554,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari interioare de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 74 741,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	191,5300	29,00	5 554,370
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5600	29,00	335,240
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,3200	29,00	386,280
4.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	6,3000	29,00	182,700
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	26,00	14,040
Total manopera						6 472,63

Materiale:

1.	122121	Boiler 100I	buc	6,0000	1 990,00	11 940,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120	180,00	2,160
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480	95,00	4,560
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2550	15,00	3,825
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,0910	25,00	77,275
6.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	39,00	2,340
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,8150	30,00	54,450
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1360	50,00	6,800
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,2500	40,00	210,000
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,0000	40,00	1 120,000
11.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,2500	45,00	236,250
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,5680	35,00	299,880
13.	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	69,3600	10,35	717,876
14.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	20,6000	38,75	798,250
15.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	41,2000	16,50	679,800
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,2500	35,00	183,750
17.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	2,7200	1,30	3,536
18.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	13,6000	1,60	21,760
19.	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	14,2800	2,10	29,988
20.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	2,7200	11,40	31,008
21.	252315671953020	Racord drept M x Fe-20	buc	68,0000	62,00	4 216,000

22.	25231567210371 10	Cot,110	buc	15,0000	16,00	240,000
23.	25231567210375 0	Cot,50	buc	32,0000	6,00	192,000
24.	2523156721050	Teu 50	buc	16,0000	9,30	148,800
25.	2622102438000	Lavoar	buc	14,4228	500,00	7 211,400
26.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,3025	800,00	4 242,000
27.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,2500	200,00	1 050,000
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,6120	1,63	10,778
29.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	3,6000	21,00	75,600
30.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,2500	45,00	236,250
31.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,2500	35,00	183,750
32.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,2800	120,00	1 713,600
33.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	5,1000	100,00	510,000
34.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,2800	105,00	1 499,400
35.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	28,5600	20,00	571,200
36.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,2500	100,00	525,000
37.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	12,0000	5,00	60,000
38.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	12,0000	60,00	720,000
39.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,0250	1 050,00	5 276,250
40.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,0000	350,00	4 900,000
41.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	14,0700	90,00	1 266,300
42.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	14,0700	15,86	223,150
43.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,2500	50,00	262,500
44.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,2500	105,00	551,250
45.	3220137315778	Decapant	kg	0,4080	30,00	12,240
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,0000	1,79	64,440
47.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,6300	14,00	8,820
48.	523156721037	Teu 110	buc	10,0000	29,50	295,000
Total materiale de construcții						52 689,24

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4008	3,00	4,202
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,7200	15,00	40,800
Total utilaje de construcții						45,00

Total	Lei	62 284,34
Tva	20 %	12 456,87

Total deviz:

74 741,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului Investitor
cu 5 nivele a SR Stefan Voda
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apa				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			27,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,00	27,55
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			31,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	29,00	31,90
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			18,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	29,00	18,56
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			22,910
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	29,00	22,91
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			860,470
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	29,00	53,65
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,00	107,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,42
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 672,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	29,00	136,30
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	848,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,00	110,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,00	42,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	47,25
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			477,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	29,00	47,85
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
8	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			1 088,600
						33,350

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	29,00	33,35
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 050,00	1 055,25
9	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			133,415 30,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	29,00	30,45
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	100,00	102,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,63	0,20
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	15,00	0,77
10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			110,159 3,770
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	90,00	90,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,86	15,94
11	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			83,658 8,990
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	29,00	8,99
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	10,35	10,56
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,2000	1,60	0,32
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,2100	2,10	0,44
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,0400	11,40	0,46
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0400	1,30	0,05
	252315671953020	Racord drept M x Fe-20	buc	1,0000	62,00	62,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	3,00	0,06
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,210 2,610
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	29,00	2,61
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
13	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,320 2,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	29,00	2,32
		1.2. Canalizare				
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,665 7,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,00	7,25
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
15	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			50,017 9,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	29,00	9,28
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	38,75	39,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot)	buc			25,545 8,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,00	8,12
	2523156721037110	Cot, 110	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
17	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot)	buc			12,980 6,380

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,00	6,38
	252315672103750	Cot,50	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu)	buc			39,045 8,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,00	8,12
	523156721037	Teu 110	buc	1,0000	29,50	29,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu)	buc			16,280 6,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,00	6,38
	2523156721050	Teu 50	buc	1,0000	9,30	9,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
20	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,320 2,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	29,00	2,32
		2. Lucrari de montare				
21	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc			281,220 123,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	29,00	64,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	29,00	26,10
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	29,00	30,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	26,00	2,34
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	60,00	120,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	1,79	10,74
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	5,00	10,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	21,00	12,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,63	1,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	95,00	0,76
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	39,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	14,00	1,47
		3. Utilaj				
22		Boiler 100I	buc			1 990,000 0,000
	122121	Boiler 100I	buc	1,0000	1 990,00	1 990,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 74 741,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apa				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,0000	27,550 27,550	385,700 385,700
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	31,900 31,900	31,900 31,900
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	33,7000	18,560 18,560	625,472 625,472
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,8000	22,910 22,910	270,338 270,338
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	14,0000	860,470 53,650	12 046,580 751,100
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	1 672,450 136,300	8 362,250 681,500
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,0000	477,850 47,850	6 689,900 669,900

1	2	3	4	5	6	7
8	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	1 088,600 33,350	5 443,000 166,750
9	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	5,0000	133,415 30,450	667,073 152,250
10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,0000	110,159 3,770	1 542,230 52,780
11	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	68,0000	83,658 8,990	5 688,730 611,320
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	68,0000	3,210 2,610	218,280 177,480
13	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	68,0000	2,320 2,320	157,760 157,760
		<i>Total</i>	Lei			42 129,213
		Total Apa Inclusiv salariu				42 129,213 4 734,250
		1.2. Canalizare				
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,0000	24,665 7,250	986,600 290,000
15	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000	50,017 9,280	1 000,350 185,600
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot)	buc	15,0000	25,545 8,120	383,175 121,800

1	2	3	4	5	6	7
17	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot)	buc	32,0000	12,980 6,380	415,360 204,160
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu)	buc	10,0000	39,045 8,120	390,450 81,200
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu)	buc	16,0000	16,280 6,380	260,480 102,080
20	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,0000	2,320 2,320	13,920 13,920
		<i>Total</i>	Lei			3 450,335
		Total Canalizare Inclusiv salariu				3 450,335 998,760
		<i>Total</i>	Lei			45 579,548
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 289,927
		<i>Transportarea</i>	1 %			398,015
		<i>Total</i>				47 267,490
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			472,674
		<i>Total</i>				47 740,164
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			477,401
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				48 217,565 5 733,010
		2. Lucrari de montare				
21	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc	6,0000	281,220 123,270	1 687,320 739,620
		<i>Total</i>	Lei			1 687,320
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			166,415
		<i>Transportarea</i>	1 %			9,477

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			147,924
		<i>Total</i>				2 011,136
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			20,111
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 031,247 739,620
		3. Utilaj				
22		Boiler 100I	buc	6,0000	<u>1 990,000</u> 0,000	<u>11 940,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 940,000
		<i>Depozitare</i>	0,8 %			95,520
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 035,520

		Total	Lei			62 284,34
		Tva	20 %			12 456,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				74 741,21 <u>6 472,63</u>

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Semnalizare incendiu**

Valoarea de deviz 46 108,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	208,5590	29,00	6 048,211
		Total manopera				6 048,21

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	13 000,00	2,600
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0007	2 100,00	1,470
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0550	55,00	3,025
4.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	15 500,00	1,550
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0040	15 000,00	60,000
6.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,050
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008	14 500,00	11,600
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8240	41,00	74,784
9.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	25 000,00	0,000
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0428	100,00	4,280
11.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	16,00	4,800
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1400	16,00	2,240
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	10,4000	1,00	10,400
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,4600	10,00	254,600
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,4600	1,00	25,460
16.	1019852	Vopsea	kg	0,0380	41,00	1,558
17.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	13,00	0,260
18.	111122121	Panou pentru 4 zone MAG4	buc	1,0000	780,00	780,000
19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3800	15,00	5,700
20.	117	Fire cablu 2x0.5	m	190,0000	13,00	2 470,000
21.	16042	Avertizoare de fum SensoMae S30	buc	30,0000	196,35	5 890,500
22.	16043	Avertizoare ИПР SensoMag MCP150	buc	11,0000	1 100,00	12 100,000

23.	16044	Rezistor MJT0,25	buc	2,0000	1,00	2,000
24.	16045	Diod КД521	buc	2,0000	3,00	6,000
25.	16046	Bloc de alimentare ПИИ-12	buc	1,0000	459,00	459,000
26.	16047	Comunicator ARGUS GSM	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
27.	3470005	Teava gofro de PV D15mm	m	190,0000	3,20	608,000
28.	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,000
29.	5009030	Flanse	10 buc	1,9000	30,00	57,000
30.	5009031	Scoabe	10 buc	12,7300	10,00	127,300
31.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5890	100,00	58,900
32.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,5200	10,00	15,200
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	57,3800	1,00	57,380
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	4,20	42,000
35.	5009070	Racordari	10 buc	3,4200	50,00	171,000
36.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0950	10,00	0,950
37.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	16,00	1,280
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0380	10,00	0,380
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,3880	21,00	8,148
40.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССy30-2"	kg	0,0250	21,00	0,525
41.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3240	16,00	5,184
Total materiale de constructii						28 536,12

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2280	333,33	75,999
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	333,33	146,665
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,0200	15,00	450,300
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,1300	15,00	76,950
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,7800	15,00	86,700
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,1960	2,00	18,392
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2280	180,00	41,040
Total utilaje de constructii						896,04

Total	Lei	38 423,90
Tva	20 %	7 684,78

Total deviz:

46 108,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului Investitor
cu 5 nivele a SR Stefan Voda
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze MAG4	buc			700,536 696,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	29,00	696,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	100,00	0,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,00	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	21,00	1,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
2	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala-SensoMag S30	buc			60,826 58,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	29,00	58,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 100,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	100,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	1,00	0,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	21,00	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
3	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ИИП SensoMag MCP150	buc			30,356 29,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	29,00	29,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 100,00	0,02
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	55,00	0,28
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	100,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	1,00	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	21,00	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			383,250 377,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	29,00	377,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	13 000,00	5,20
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "IIOCCy30-2"	kg	0,0500	21,00	1,05
5	11-03-001-01	Rezistor MJT0,25	buc			15,640 15,080
	1	Muncitor	h-om	0,5200	29,00	15,08
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,56
6	11-03-001-01	Diod КД521А	buc			15,640 15,080
	1	Muncitor	h-om	0,5200	29,00	15,08
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,56
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:Fire cablu 2x0.5	100 m			229,208 162,690
	1	Muncitor	h-om	5,6100	29,00	162,69
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	14 500,00	6,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,00	0,82
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	16,00	2,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	333,33	3,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m			1 460,185 690,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	29,00	690,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	333,33	36,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	2,00	9,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
9	10-02-016-06	bloc de alimentare ПИП-12	buc			504,715 292,900
	1	Muncitor	h-om	10,1000	29,00	292,90
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 100,00	0,63
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	15 500,00	1,55
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	25 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	16,00	4,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	13,00	0,26
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	4,20	42,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	16,00	1,28
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	21,00	1,26
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	16,00	0,32
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	333,33	146,66
10	10-08-001-02	Comunicator: ARGUS GSM	buc			1 136,900 1 131,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	29,00	1 131,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,00	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,1000	21,00	2,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
11		Materiale	buc			0,000 0,000
12	117	Fire cablu 2x0.5	m			13,000 0,000
	117	Fire cablu 2x0.5	m	1,0000	13,00	13,00
13	3470005	Teava gofro de PV D15mm	m			3,200 0,000
	3470005	Teava gofro de PV D15mm	m	1,0000	3,20	3,20
		2. Utilaj				
14	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone MAG4	buc			780,000 0,000
	111122121	Panou pentru 4 zone MAG4	buc	1,0000	780,00	780,00
15	160422	Avertizoare de fum SensoMae S30	buc			196,350

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	16042	Avertizoare de fum SensoMae S30	buc	1,0000	196,35	196,35
16	Pretul firmei	Avertizoare ИПП SensoMag MCP150	buc			1 100,000
						0,000
	16043	Avertizoare ИПП SensoMag MCP150	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
17	Pretul firmei	Rezistor МЛТ0,25	buc			1,000
						0,000
	16044	Rezistor МЛТ0,25	buc	1,0000	1,00	1,00
18	Pretul firmei	Diod КД521	buc			3,000
						0,000
	16045	Diod КД521	buc	1,0000	3,00	3,00
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc			459,000
						0,000
	16046	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000	459,00	459,00
20	Pretul firmei	Comunicator ARGUS GSM	buc			5 200,000
						0,000
	16047	Comunicator ARGUS GSM	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 46 108,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze MAG4	buc	1,0000	700,536 696,000	700,536 696,000
2	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala-SensoMag S30	buc	30,0000	60,826 58,000	1 824,780 1 740,000
3	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ИПП SensoMag MCP150	buc	11,0000	30,356 29,000	333,917 319,000
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,5000	383,250 377,000	191,625 188,500
5	11-03-001-01	Rezistor MJT0,25	buc	2,0000	15,640 15,080	31,280 30,160
6	11-03-001-01	Diod КД521А	buc	2,0000	15,640 15,080	31,280 30,160
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:Fire cablu 2x0.5	100 m	1,9000	229,208 162,690	435,496 309,111
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	1,9000	1 460,185 690,200	2 774,352 1 311,380
9	10-02-016-06	bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000	504,715 292,900	504,715 292,900
10	10-08-001-	Comunicator:ARGUS GSM	buc	1,0000	1 136,900	1 136,900

1	2	3	4	5	6	7
	02				1 131,000	1 131,000
11		Materiale				
12	117	Fire cablu 2x0.5	m	190,0000	13,000 0,000	2 470,000 0,000
13	3470005	Teava gofro de PV D15mm	m	190,0000	3,200 0,000	608,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 042,881
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 360,847
		<i>Transportarea</i>	1 %			40,986
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			1 209,642
		<i>Total</i>				13 654,356
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			136,543
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 790,899 6 048,211
		2. Utilaj				
14	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone MAG4	buc	1,0000	780,000 0,000	780,000 0,000
15	160422	Avertizoare de fum SensoMae S30	buc	30,0000	196,350 0,000	5 890,500 0,000
16	Pretul firmei	Avertizoare ИПР SensoMag MCP150	buc	11,0000	1 100,000 0,000	12 100,000 0,000
17	Pretul firmei	Rezistor MJIT0,25	buc	2,0000	1,000 0,000	2,000 0,000
18	Pretul firmei	Diod КД521	buc	2,0000	3,000 0,000	6,000 0,000
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000	459,000 0,000	459,000 0,000
20	Pretul firmei	Comunicator ARGUS GSM	buc	1,0000	5 200,000 0,000	5 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 437,500
		<i>Depozitare</i>	0,8 %			195,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 633,000
		Total	Lei			38 423,90
		Tva	20 %			7 684,78
						46 108,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				6 048,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari sanitare**

Valoarea de deviz 96 204,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,4900	29,00	420,210
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	59,4000	29,00	1 722,600
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	86,1200	29,00	2 497,480
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96,5800	29,00	2 800,820
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	93,4000	29,00	2 708,600
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5000	26,00	559,000
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4000	26,00	686,400
Total manopera						11 395,11

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0225	180,00	4,050
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,8132	95,00	647,254
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,8800	25,00	147,000
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	18,00	10,800
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4700	20,00	29,400
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,5100	39,00	136,890
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,9520	80,00	236,160
8.	252121670100050	Teava din otel 50mm	m	12,0000	65,00	780,000
9.	25212167170	Teava din material plastic 50-exsistentă	m	8,1600	0,00	0,000
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,1200	15,37	94,064
11.	252121671705020	Teava din material plastic -20	m	61,2000	8,55	523,260
12.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	102,0000	13,25	1 351,500
13.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	61,2000	14,95	914,940
14.	2523156713800	Fitinguri din fonta-Футорки	buc	24,0000	20,00	480,000
15.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	200,0000	0,50	100,000
16.	252315671940020	Mufa din material plastic-20	buc	4,2000	6,66	27,972
17.	252315671940025	Mufa din material plastic-25	buc	7,0000	9,42	65,940
18.	25231567194003	Mufa din material plastic-32	buc	4,2000	14,31	60,102

	2					
19.	252315671940050	Mufa din material plastic50	buc	0,9800	41,71	40,876
20.	252315671943020	Cot din material plastic -20	buc	4,8000	6,54	31,392
21.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	8,0000	10,20	81,600
22.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	4,8000	15,08	72,384
23.	252315671943050	Cot din material plastic 50	buc	1,1200	44,25	49,560
24.	252315671945020	Teu din material plastic-20	buc	42,6000	10,71	456,246
25.	252315671945025	Teu din material plastic-25	buc	71,0000	14,45	1 025,950
26.	252315671945032	Teu din material plastic-32	buc	42,6000	21,80	928,680
27.	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	9,9400	69,50	690,830
28.	252315671946020	Reductie din material plastic-20	buc	6,6000	8,00	52,800
29.	252315671946025	Reductie din material plastic	buc	11,0000	15,00	165,000
30.	252315671946032	Reductie din material plastic-32	buc	6,6000	35,00	231,000
31.	252315671946050	Reductie din material plastic-50	buc	1,5400	32,65	50,281
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6100	1,30	7,293
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0028	3 500,00	9,800
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,7500	2,10	51,975
35.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	11,5000	16,00	184,000
36.	2710602000092	Armaturi	kg	0,6600	13,50	8,910
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2700	15,50	4,185
38.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	100,0000	17,09	1 709,000
39.	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	230,0000	199,00	45 770,000
40.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	200,0000	0,30	60,000
41.	287527411010250vc	Piesa de racordare (fiting)-(Cot)50	buc	40,0000	15,00	600,000
42.	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,5200	3,00	7,560
43.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	48,0000	85,00	4 080,000
44.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	14,0000	125,22	1 753,080
45.	3220137315778	Decapant	kg	1,9060	30,00	57,180
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3220	14,00	4,508
		Total materiale de constructii				63 793,42

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5850	3,00	1,755
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,7226	4,00	22,891
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,0800	4,00	4,320
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	9,7000	15,00	145,500
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3900	15,00	5,850
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,0000	2,00	20,000
		Total utilaje de constructii				200,32

Total	Lei	75 388,85
Asigurarea sociala medicala	22,5 %	2 563,90
Transportarea	1 %	637,93
Total		78 590,68
Cheltueli de regie	1 %	785,91
Total		79 376,59
Beneficiul de deviz	1 %	793,77
Total		80 170,36
Tva	20 %	16 034,07
Total deviz:		96 204,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului Investitor
cu 5 nivele a SR Stefan Voda
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalatii sanitare				
1	RpIC18C	Demontarea tevii din plastic	m			25,987
						21,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	29,00	21,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	95,00	3,29
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			30,050
						30,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	29,00	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	26,00	28,60
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,408
						12,170
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	29,00	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,30	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,00	0,04
4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			76,900
						76,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	29,00	14,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	26,00	62,40
5	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,105
						9,270
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,10	4,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	3,00	0,09
6	RpIB03B	Element radiator functionind cu apa calda	buc			213,378
						11,020
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	29,00	11,02
	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	1,0000	199,00	199,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	39,00	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,09
7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			23,240
						4,350
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,00	4,35
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,09	17,09
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			93,280 5,220
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,92
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc			140,120 7,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	29,00	7,25
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	125,22	125,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	95,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	80,00	4,80
10	IC30D	Футорки	buc			32,930 7,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,00	7,83
	2523156713800	Fitinguri din fonta-Футорки	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	80,00	3,20
11	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m			89,891 13,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	29,00	13,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,37	15,68
	252315671943050	Cot din material plastic 50	buc	0,0800	44,25	3,54
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	69,50	49,34
	252315671940050	Mufa din material plastic50	buc	0,0700	41,71	2,92
	252315671946050	Reductie din material plastic-50	buc	0,1100	32,65	3,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	4,00	0,13
12	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(exsistentia)	m			74,214 13,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	29,00	13,92
	25212167170	Teava din material plastic 50-exsistentia	m	1,0200	0,00	0,00
	252315671943050	Cot din material plastic 50	buc	0,0800	44,25	3,54
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	69,50	49,34
	252315671940050	Mufa din material plastic50	buc	0,0700	41,71	2,92
	252315671946050	Reductie din material plastic-50	buc	0,1100	32,65	3,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	4,00	0,13
13	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			430,650 430,650
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	29,00	430,65
14	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(Cot)	buc			23,988 7,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,00	7,83
	287527411010250 vc	Piesa de racordare (fiting)-(Cot)50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	30,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	4,00	0,11
15	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			49,494 11,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	29,00	11,89
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	14,95	15,25
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	15,08	1,21
	252315671945032	Teu din material plastic-32	buc	0,7100	21,80	15,48
	252315671940032	Mufa din material plastic-32	buc	0,0700	14,31	1,00
	252315671946032	Reductie din material plastic-32	buc	0,1100	35,00	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	4,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
16	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			37,823 10,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,00	10,15
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	13,25	13,52
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	10,20	0,82
	252315671945025	Teu din material plastic-25	buc	0,7100	14,45	10,26
	252315671940025	Mufa din material plastic-25	buc	0,0700	9,42	0,66
	252315671946025	Reductie din material plastic	buc	0,1100	15,00	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	4,00	0,09
17	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			28,532 9,570
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	29,00	9,57
	252121671705020	Teava din material plastic -20	m	1,0200	8,55	8,72
	252315671943020	Cot din material plastic -20	buc	0,0800	6,54	0,52
	252315671945020	Teu din material plastic-20	buc	0,7100	10,71	7,60
	252315671940020	Mufa din material plastic-20	buc	0,0700	6,66	0,47
	252315671946020	Reductie din material plastic-20	buc	0,1100	8,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	4,00	0,09
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,210 2,610
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	29,00	2,61
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
19	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,940 3,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	29,00	3,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,320 2,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	29,00	2,32
21	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,900 2,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,00	2,90
22	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 50mm(L=0.4)	buc			39,481 10,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	29,00	10,73
	252121670100050	Teava din otel 50mm	m	0,4000	65,00	26,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	20,00	0,98
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	15,50	0,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	39,00	0,97
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	13,50	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari sanitare

Valoarea de deviz 96 204,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalatii sanitare				
1	RpIC18C	Demontarea tevii din plastic	m	8,0000	25,987 21,750	207,894 174,000
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	17,0000	30,050 30,050	510,850 510,850
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,0000	13,408 12,170	227,936 206,890
4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	11,0000	76,900 76,900	845,900 845,900
5	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	15,105 9,270	166,155 101,970
6	RpIB03B	Element radiator functionind cu apa calda	buc	230,0000	213,378 11,020	49 076,940 2 534,600
7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	100,0000	23,240 4,350	2 324,000 435,000
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	48,0000	93,280 5,220	4 477,440 250,560
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	14,0000	140,120 7,250	1 961,680 101,500

1	2	3	4	5	6	7
10	IC30D	Футорки	buc	24,0000	32,930 7,830	790,320 187,920
11	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	89,891 13,920	539,347 83,520
12	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(exsistenta)	m	8,0000	74,214 13,920	593,711 111,360
13	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	4,0000	430,650 430,650	1 722,600 1 722,600
14	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(Cot)	buc	40,0000	23,988 7,830	959,520 313,200
15	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	60,0000	49,494 11,890	2 969,634 713,400
16	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	100,0000	37,823 10,150	3 782,310 1 015,000
17	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,0000	28,532 9,570	1 711,926 574,200
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	160,0000	3,210 2,610	513,600 417,600
19	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,0000	3,940 3,190	260,040 210,540
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	160,0000	2,320 2,320	371,200 371,200

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
21	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,0000	2,900 2,900	191,400 191,400
22	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 50mm(L=0.4)	buc	30,0000	39,481 10,730	1 184,445 321,900
		<i>Total</i>	Lei			75 388,848
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				75 388,848 11 395,110

		Total	Lei	75 388,85
		Asigurarea sociala medicala	22,5 %	2 563,90
		Transportarea	1 %	637,93
		Total		78 590,68
		Cheltueli de regie	1 %	785,91
		Total		79 376,59
		Beneficiul de deviz	1 %	793,77
		Total		80 170,36
		Tva	20 %	16 034,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		96 204,43 11 395,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 149 583,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,0000	4,930 4,930	4,930 4,930
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele si globurile	buc	60,0000	6,380 6,380	382,800 382,800
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	87,0000	1,740 1,740	151,380 151,380
4	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	300,0000	19,830 19,430	5 949,000 5 829,000
5	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,0000	19,800 19,800	1 069,200 1 069,200
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	300,0000	10,745 6,660	3 223,500 1 998,000
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,0000	5,017 4,110	270,918 221,940
		<i>Total</i>	Lei			11 051,728

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 172,881
		<i>Transportarea</i>	1 %			11,784
		<i>Total</i>				13 236,393
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			132,364
		<i>Total</i>				13 368,757
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			133,688
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 502,445 9 657,250
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	162,533 68,730	162,533 68,730
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A(PMA-0247)	buc	3,0000	316,561 91,930	949,683 275,790
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3(PKE 722-1)	buc	3,0000	102,655 52,200	307,966 156,600
11	pret	Post de comanda PKE-722-1	buc	3,0000	88,300 0,000	264,900 0,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000	107,339 45,240	1 502,741 633,360
13	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou(PV1-380 1x4mm2)	100 m	0,6000	278,280 268,830	166,968 161,298
14		PV1-380 1x4mm2	m	60,0000	5,750 0,000	345,000 0,000
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	16,0400	321,500 227,940	5 156,865 3 656,158
16		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	900,0000	7,880 0,000	7 092,000 0,000
17		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	700,0000	11,840 0,000	8 288,000 0,000
18		Cablu VVGng 5x6mm2	m	4,0000	50,840 0,000	203,360 0,000
19	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	15,0000	1 460,106	21 901,595

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			690,200	10 353,000
20		Teava PVH d=16mm	m	1 500,0000	3,300 0,000	4 950,000 0,000
21	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,0400	10 868,850 6 786,000	434,754 271,440
22		Cutie de ramificatie 150x110x70	buc	4,0000	32,000 0,000	128,000 0,000
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5600	9 306,604 4 901,000	5 211,698 2 744,560
24		Corp de iluminat LPO12-4x18	buc	56,0000	365,000 0,000	20 440,000 0,000
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	6 856,200 3 364,000	137,124 67,280
26		Corp de iluminat LPO12-2x18	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
27	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700	6 851,729 3 364,000	479,621 235,480
28		Corp de iluminat LPO12-2x36	buc	7,0000	290,000 0,000	2 030,000 0,000
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100	5 290,200 2 552,000	52,902 25,520
30		Corp de iluminat LPO72-1x36	buc	1,0000	315,000 0,000	315,000 0,000
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0700	5 296,157 2 552,000	370,731 178,640
32		Corp de iluminat LPO72-1x18	buc	7,0000	325,000 0,000	2 275,000 0,000
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Corp de iluminat Iesire)	100 buc	0,0100	3 850,900 2 847,800	38,509 28,478
34		Corp de iluminat Iesire	buc	1,0000	278,500 0,000	278,500 0,000
35	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,0500	4 471,780	223,589

1	2	3	4	5	6	7
	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		2 560,700	128,035
36	pret	Corp de iluminat Rotund E-27	buc	5,0000	145,000 0,000	725,000 0,000
37		Lampa luminiscenta LB-18	buc	235,0000	13,000 0,000	3 055,000 0,000
38		Lampa luminiscenta LB-36	buc	15,0000	15,000 0,000	225,000 0,000
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(U=220V IP20)	100 buc	0,3500	1 264,754 1 104,900	442,664 386,715
40		Priza U=220V IP20	buc	35,0000	35,000 0,000	1 225,000 0,000
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu o clapa IP54	100 buc	0,3000	1 062,633 933,800	318,790 280,140
42		Intrerupator cu o clapa IP54	buc	30,0000	26,000 0,000	780,000 0,000
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu 2 clapa IP20)	100 buc	0,0800	1 081,612 951,200	86,529 76,096
44		Intrerupator cu 2 clapa IP20	buc	8,0000	22,000 0,000	176,000 0,000
45		Cutie de ramificatie U-196	buc	100,0000	21,300 0,000	2 130,000 0,000
46		Cutie de ramificatie IP-54	buc	90,0000	42,500 0,000	3 825,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			97 196,022
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 438,647
		<i>Transportarea</i>	1 %			697,032
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			3 945,464
		<i>Total</i>				106 277,165
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 062,771
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				107 339,936 19 727,320
		3. Utilaj				
47		Intrerupator V A47 -29 / 1 /B-3 A	buc	1,0000	32,000 0,000	32,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
48		Panou pentru automate ШРВ-36	buc	1,0000	780,000 0,000	780,000 0,000
49		Automat diferential AD12/2/ 16/30	buc	3,0000	250,000 0,000	750,000 0,000
50		Automat diferential AD12/2/ 10/10	buc	2,0000	363,000 0,000	726,000 0,000
51		Intreupator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc	1,0000	20,000 0,000	20,000 0,000
52		Шина РЕи N	buc	3,0000	300,000 0,000	900,000 0,000
53		Intreupator de sarcina VN 32-3P- 63A	buc	1,0000	62,500 0,000	62,500 0,000
54		Intreupator V A47 -29 / 1 /B10 A	buc	6,0000	20,000 0,000	120,000 0,000
55		Demaror magnetic PMA-0247	buc	3,0000	130,000 0,000	390,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 780,500
		<i>Depozitare</i>	0,8 %			30,244
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 810,744

		Total	Lei		124 653,11
		Tva	20 %		24 930,62
		Total deviz: Inclusiv salariu			149 583,73 29 384,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie etajul 3 a
blocului cu 5 nivele a SR Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 149 583,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	680,2524	29,00	19 727,320
2.	7122050013400	Zidar	h-om	96,1800	29,00	2 789,220
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,5900	29,00	539,110
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,4200	26,00	1 804,920
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	174,0000	26,00	4 524,000
		Total manopera				29 384,57

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	18 000,00	3,600
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0046	2 100,00	9,660
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0315	15 000,00	472,500
4.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,1200	16,00	1,920
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0168	14 500,00	243,600
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	15,9000	41,00	651,900
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0230	25,00	0,575
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5800	16,00	41,280
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	225,4000	10,00	2 254,000
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5248	10,00	5,248
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	225,4000	1,00	225,400
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1380	70,00	9,660
13.	1019852	Vopsea	kg	1,0668	41,00	43,739
14.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1500	25,00	3,750
15.	11112247	Intrerupator V A47 -29 / 1 /B-3 A	buc	1,0000	32,00	32,000
16.	11112248	Panou pentru automate IIPB-36	buc	1,0000	780,00	780,000
17.	1111249	Automat diferential ADI2/2/ 16/30	buc	3,0000	250,00	750,000
18.	1111250	Automat diferential ADI2/2/ 10/10	buc	2,0000	363,00	726,000

19.	1111251	Intrerupator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc	1,0000	20,00	20,000
20.	1111253	Intrerupator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc	1,0000	62,50	62,500
21.	1111254	Intrerupator V A47 -29 / 1 /B10 A	buc	6,0000	20,00	120,000
22.	1111255	Demaror magnetic PMA-0247	buc	3,0000	130,00	390,000
23.	11152	Шина РЕи N	buc	3,0000	300,00	900,000
24.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,0000	15,00	45,000
25.	123134	Corp de iluminat Iesire	buc	1,0000	278,50	278,500
26.	123136	Corp de iluminat LPO72-1x36	buc	1,0000	315,00	315,000
27.	123172118	Corp de iluminat LPO72-1x18	buc	7,0000	325,00	2 275,000
28.	1232212	Corp de iluminat LPO12-2x18	buc	2,0000	250,00	500,000
29.	1232236	Corp de iluminat LPO12-2x36	buc	7,0000	290,00	2 030,000
30.	1232445	Corp de iluminat LPO12-4x18	buc	56,0000	365,00	20 440,000
31.	1233215665	Post de comanda PKE-722-1	buc	3,0000	88,30	264,900
32.	1233222	Cutie de ramificatie 150x110x70	buc	4,0000	32,00	128,000
33.	123345	Cutie de ramificatie U-196	buc	100,0000	21,30	2 130,000
34.	123346	Cutie de ramificatie IP-54	buc	90,0000	42,50	3 825,000
35.	12336	Corp de iluminat Rotund E-27	buc	5,0000	145,00	725,000
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2040	180,00	36,720
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0290	13 500,00	391,500
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	521,8800	2,10	1 095,948
39.	321316	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	900,0000	7,88	7 092,000
40.	321317	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	700,0000	11,84	8 288,000
41.	321318	Cablu VVGng 5x6mm2	m	4,0000	50,84	203,360
42.	321320	Teava PVH d=16mm	m	1 500,0000	3,30	4 950,000
43.	321321	PV1-380 1x4mm2	m	60,0000	5,75	345,000
44.	37773734	Lampa luminiscenta LB-18	buc	235,0000	13,00	3 055,000
45.	37773736	Lampa luminiscenta LB-18	buc	15,0000	15,00	225,000
46.	377740	Priza U=220V IP20	buc	35,0000	35,00	1 225,000
47.	377742	Intrerupator cu o clapa IP54	buc	30,0000	26,00	780,000
48.	377744	Intrerupator cu 2 clapa IP20	buc	8,0000	22,00	176,000
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2700	14,00	45,780
50.	5009030	Flanse	10 buc	15,0000	30,00	450,000
51.	5009031	Scoabe	10 buc	100,5000	10,00	1 005,000
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,0744	100,00	507,440
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,8320	10,00	128,320
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	540,1480	1,00	540,148
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	97,6400	4,20	410,088
56.	5009070	Racordari	10 buc	27,0000	50,00	1 350,000
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,0000	0,25	5,000
58.	5009113	Prezoane	buc	148,9200	5,00	744,600
59.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,5402	200,00	308,040
60.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8020	10,00	8,020
61.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,0440	15,00	30,660
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7238	10,00	7,238
63.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,4830	25,00	462,075
64.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0200	10,00	0,200
65.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0000	25 000,00	0,000
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1380	22,50	3,105

67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,5734	16,00	89,175
Total materiale de construcții						74 662,15

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7370	333,33	912,325
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	239,1200	15,00	3 586,800
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	44,0660	15,00	660,990
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,000
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6276	333,33	875,858
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,8100	3,00	20,430
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0400	15,00	75,600
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	60,0000	2,00	120,000
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	38,2560	15,00	573,840
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,0800	2,00	4,160
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	72,6000	2,00	145,200
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,3646	180,00	965,628
Total utilaje de construcții						7 981,52

Total	Lei	124 653,1 1
Tva	20 %	24 930,62

Total deviz:

**149 583,7
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie etajul 3 a blocului Investitor
cu 5 nivele a SR Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			4,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	29,00	4,93
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,00	6,38
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,740
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	29,00	1,74
4	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			19,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	26,00	15,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
5	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,00	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,00	16,90
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,745
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,00	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	3,00	0,06
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,017
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,00	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,10	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,00	0,04
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			162,533
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,00	68,73
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,00	1,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,00	0,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0700	333,33	23,33

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A(PMA-0247)	buc			316,561
	1	Muncitor	h-om	3,1700	29,00	91,93
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	41,00	3,28
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	25,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	16,00	5,97
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	41,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	25,00	152,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	22,50	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	16,00	0,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	333,33	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	180,00	1,08
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3(PKE 722-1)	buc			102,655
	1	Muncitor	h-om	1,8000	29,00	52,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	41,00	2,46
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	16,00	0,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	41,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 500,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,52
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,50	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	16,00	0,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	333,33	0,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
11	pret	Post de comanda PKE-722-1	buc			88,300
	1233215665	Post de comanda PKE-722-1	buc	1,0000	88,30	88,30
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			107,339
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,00	0,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,00	1,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,20	25,62
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,50	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	16,00	0,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	333,33	0,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
13	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou(PV1-380 1x4mm2)	100 m			278,280 ----- 268,830
	1	Muncitor	h-om	9,2700	29,00	268,83
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	16,00	3,20
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	25,00	6,25
14		PV1-380 1x4mm2	m			5,750 ----- 0,000
	321321	PV1-380 1x4mm2	m	1,0000	5,75	5,75
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			321,500 ----- 227,940
	1	Muncitor	h-om	7,8600	29,00	227,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	14 500,00	15,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,00	0,82
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	16,00	5,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	333,33	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
16		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m			7,880 ----- 0,000
	321316	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	1,0000	7,88	7,88
17		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			11,840 ----- 0,000
	321317	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	11,84	11,84
18		Cablu VVGng 5x6mm2	m			50,840 ----- 0,000
	321318	Cablu VVGng 5x6mm2	m	1,0000	50,84	50,84
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 460,106 ----- 690,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	29,00	690,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	333,33	36,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	2,00	9,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
20		Teava PVH d=16mm	m			3,300 0,000
	321320	Teava PVH d=16mm	m	1,0000	3,30	3,30
21	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc			10 868,850 6 786,000
	1	Muncitor	h-om	234,0000	29,00	6 786,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,0000	4,20	1 285,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,4500	333,33	1 816,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4500	180,00	981,00
22		Cutie de ramificatie 150x110x70	buc			32,000 0,000
	1233222	Cutie de ramificatie 150x110x70	buc	1,0000	32,00	32,00
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			9 306,604 4 901,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	29,00	4 901,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 100,00	6,75
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	333,33	1 346,65
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	180,00	727,20
24		Corp de iluminat LPO12-4x18	buc			365,000 0,000
	1232445	Corp de iluminat LPO12-4x18	buc	1,0000	365,00	365,00
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 856,200 3 364,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	29,00	3 364,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 100,00	10,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	333,33	893,30
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	180,00	482,40
26		Corp de iluminat LPO12-2x18	buc			250,000 0,000
	1232212	Corp de iluminat LPO12-2x18	buc	1,0000	250,00	250,00
27	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 851,729 3 364,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	29,00	3 364,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 100,00	6,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	333,33	893,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	180,00	482,40
28		Corp de iluminat LPO12-2x36	buc			290,000 0,000
	1232236	Corp de iluminat LPO12-2x36	buc	1,0000	290,00	290,00
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			5 290,200

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, 1				2 552,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	29,00	2 552,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 100,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	333,33	516,70
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
30		Corp de iluminat LPO72-1x36	buc			315,000
						0,000
	123136	Corp de iluminat LPO72-1x36	buc	1,0000	315,00	315,00
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 296,157
						2 552,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	29,00	2 552,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 100,00	6,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	333,33	516,66
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
32		Corp de iluminat LPO72-1x18	buc			325,000
						0,000
	123172118	Corp de iluminat LPO72-1x18	buc	1,0000	325,00	325,00
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Corp de iluminat Iesire)	100 buc			3 850,900
						2 847,800
	1	Muncitor	h-om	98,2000	29,00	2 847,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	25 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	16,00	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	333,33	373,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
34		Corp de iluminat Iesire	buc			278,500
						0,000
	123134	Corp de iluminat Iesire	buc	1,0000	278,50	278,50
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			4 471,780
						2 560,700
	1	Muncitor	h-om	88,3000	29,00	2 560,70
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	18 000,00	72,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	16,00	4,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	333,33	453,32
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	2,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	180,00	244,80
36	pret	Corp de iluminat Rotund E-27	buc			145,000
						0,000
	12336	Corp de iluminat Rotund E-27	buc	1,0000	145,00	145,00
37		Lampa luminiscenta LB-18	buc			13,000
						0,000
	37773734	Lampa luminiscenta LB-18	buc	1,0000	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
38		Lampa luminiscenta LB-36	buc			15,000 0,000
	37773736	Lampa luminiscenta LB-18	buc	1,0000	15,00	15,00
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(U=220V IP20)	100 buc			1 264,754 1 104,900
	1	Muncitor	h-om	38,1000	29,00	1 104,90
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 100,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	16,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	16,00	6,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	333,33	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
40		Priza U=220V IP20	buc			35,000 0,000
	377740	Priza U=220V IP20	buc	1,0000	35,00	35,00
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Intreruptor cu o clapa IP54)	100 buc			1 062,633 933,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	29,00	933,80
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 100,00	6,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	333,33	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
42		Intreruptor cu o clapa IP54	buc			26,000 0,000
	377742	Intreruptor cu o clapa IP54	buc	1,0000	26,00	26,00
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(Intreruptor cu 2 clapa IP20)	100 buc			1 081,612 951,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	29,00	951,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 100,00	7,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	333,33	13,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
44		Intreruptor cu 2 clapa IP20	buc			22,000 0,000
	377744	Intreruptor cu 2 clapa IP20	buc	1,0000	22,00	22,00
45		Cutie de ramificatie U-196	buc			21,300 0,000
	123345	Cutie de ramificatie U-196	buc	1,0000	21,30	21,30
46		Cutie de ramificatie IP-54	buc			42,500 0,000
	123346	Cutie de ramificatie IP-54	buc	1,0000	42,50	42,50
		3. Utilaj				
47		Intreruptor V A47 -29 / 1 /B-3 A	buc			32,000 0,000
	11112247	Intreruptor V A47 -29 / 1 /B-3 A	buc	1,0000	32,00	32,00
48		Panou pentru automate IIPB-36	buc			780,000 0,000
	11112248	Panou pentru automate IIPB-36	buc	1,0000	780,00	780,00
49		Automat diferential ADI2/2/ 16/30	buc			250,000 0,000
	1111249	Automat diferential ADI2/2/ 16/30	buc	1,0000	250,00	250,00
50		Automat diferential ADI2/2/ 10/10	buc			363,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1111250	Automat diferential AD12/2/ 10/10	buc	1,0000	363,00	363,00
51		Intregurator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc			20,000 ----- 0,000
	1111251	Intregurator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc	1,0000	20,00	20,00
52		Шина РЕи N	buc			300,000 ----- 0,000
	111152	Шина РЕи N	buc	1,0000	300,00	300,00
53		Intregurator de sarcina VN 32-3P-63A	buc			62,500 ----- 0,000
	1111253	Intregurator V A47 -29 / 1 /C10 A	buc	1,0000	62,50	62,50
54		Intregurator V A47 -29 / 1 /B10 A	buc			20,000 ----- 0,000
	1111254	Intregurator V A47 -29 / 1 /B10 A	buc	1,0000	20,00	20,00
55		Demaror magnetic PMA-0247	buc			130,000 ----- 0,000
	1111255	Demaror magnetic PMA-0247	buc	1,0000	130,00	130,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.