

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrările auxiliare vor fi executate la următoarele adrese:

1. Obiectivul Y6-Y9 str. C. Tănase, 7 (subsol) - bd. Ștefan cel Mare, 73 (subsol);
2. Obiectivul Y6-Y6/2 str. C. Tănase, 7 (subsol) - str. C. Tănase, 7 (server);
3. Obiectivul Y145-Y146 str. V. Korolenko, 8 - str. N. Testemițanu, 29;
4. Obiectivul M25/64/132-Y130 Manson Y25-Y64 Cantina, Poligon al Academiei Ștefan cel Mare al MAI, str-la 2 Lermontov 12 et. 2 (server).

Termenul de executare a lucrărilor: până la data de 20.12.2021

Perioada de garanție pentru lucrările executate: 36 luni.

Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Y6-Y9 str. C. Tanase, 7 (Subsol)
bd. Stefan cel Mare, 73 (subsol)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Modernizarea rețelilor de comunicații electronice

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-06-048-07	Pozarea cablului de tip 96 FO G.652 prin canalizarea Moldtelecomului.	100 m	16,33
2	10-01-054-01	Pozarea cablului de tip 96 FO G.652 prin canalele comunicationale existente din cladirei, fatada, acoperis.	100 m	0,25
3	10-06-048-07	Rezerva de cablu 96 FO G.652 la nodurile telecomunicationale, rezerva tehnica, manson.	100 m	0,70
4	10-06-051-09	Mansoane de ramificare pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 96	buc	1,00
5	10-06-054-09	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 96	1 teren	1,00
6	10-06-033-34	Marcarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	52,00
7	10-06-027-08	Instalare console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	104,00

1	2	3	4	5
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	104,00
		Capitolul 2. Echipamente si materiale		
9		Cablu optic - 96 FO G.652	m	1 763,00
10		Manson optic 96 FO	buc	1,00
11		Console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	104,00
12		Curelusa pentru cablu	buc	220,00

Y6-Y6/2 str. C. Tănase, 7
(Subsol) str. C. Tănase, 7
(Server)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta №

Modernizarea rețelelor de comunicatii electronice
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-06-048-07	Pozarea cablului de tip 96 FO G.652 prin canalizarea Moldtelecomului.	100 m	0,91
2	10-01-054-01	Pozarea cablului de tip 96 FO G.652 prin canalele comunicationale existente din cladirei, fatada, acoperis.	100 m	0,29
3	10-06-048-07	Rezerva de cablu 96 FO G.652 la nodurile telecomunicationale, rezerva tehnica, manson.	100 m	0,50
4	10-06-051-09	Mansoane de ramificare pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 96	buc	1,00
5	10-06-054-09	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 96	1 teren	1,00
6	10-06-033-34	Marcarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	4,00

1	2	3	4	5
7	10-06-027-08	Instalare console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	8,00
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	8,00
Capitolul 2. Echipamente si materiale				
9		Cablu optic - 96 FO G.652	m	173,00
10		Console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	8,00
11		Curelusa pentru cablu	buc	20,00

**Y145 - Y146 str. Korolenko, 8
str. N. Testemițanu, 29**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №
Modernizarea rețelelor de comunicatii electronice
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-048-07	Pozarea cablului de tip 24 FO G.652 prin canalizarea Moldtelecomului.	100 m	5,65
2	10-06-035-01	Pozarea cablului de tip 24FO G.652 prin canalele comunicationale existente din cladirei, fatada, acoperis	100 m	0,20
3	10-06-048-07	Rezerva de cablu 24 FO G.652 la nodurile telecomunicationale	100 m	0,35
4	10-06-048-07	Pozarea cablului de tip 8FO G.652 in canalizarea Moldtelecomului	100 m	1,12
5	10-06-048-06	Pozarea cablului de tip 8 FO G.652 prin tub PVC d. 40 mm	100 m	0,30
6	10-06-035-01	Pozarea cablului de tip 8FO G.652 prin canalele comunicationale existente din cladirei, fatada,acoperis	100 m	0,50

1	2	3	4	5
7	10-06-048-07	Rezerva de cablu 8 FO G.652 la nodurile telecomunicationale, rezerva tehnica, manson.	100 m	0,35
8	10-06-051-01	Mansoane de ramificare pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 4	buc	1,00
9	10-06-054-01	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 4	1 teren	1,00
10	10-06-033-34	Marcarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	15,00
11	10-06-027-08	Instalare console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	30,00
12	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	30,00
		Capitolul 2. Echipamente si materiale		
13		Cablu optic G.652-24 FO	m	632,00
14		Cablu optic G.652-8FO	m	232,00
15		Manson optic 24 FO	buc	1,00
16		Console pentru canalizarea telefonica ККч-2	buc	30,00
17		Curelusa pentru cablu	buc	100,00
18		Tub PVC d. 40 mm	m	30,00

**M25/64/132-Y130 Manson Y25-
Y64 Cantina, Poligon al
Academiei Stefan cel Mare al
MAI str-la 2 Lermontov 12 et. 2
server**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №
Modernizarea rețelelor de comunicatii electronice
(denumirea lucrări)**

№			Cantitate
---	--	--	-----------

crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-06-048-07	Pozarea cablului de tip 8F0 G.652 in canalizarea Moldtelecomului	100 m	1,67
2	10-06-035-01	Pozarea cablului de tip 8FO G.652 pe cale aeriana, fatada, acoperis, prin canalele comunicationale existente din cladire.	100 m	0,80
3	10-06-048-07	Rezerva de cablu 8 FO G.652 la nodurile telecomunicationale, rezerva tehnica, manson.	100 m	0,35
4	10-06-034-23	Lucrari de iesire cu cablu 8 FO G.652 din canalizare, pe pilon existent (tub PVC d. 32 mm)	100 buc.	0,01
5	RCsU05I	Forare gauri pentru cirlige pentru intinzatoare d. 14 mm	buc	2,00
6	10-06-051-02	Mansoane de ramificare pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8	buc	1,00
7	10-06-033-34	Marcarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	6,00
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	12,00
		Capitolul 2. Echipamente si materiale		
9		Cablu optic G.652-8FO	m	288,00
10		Console pentru canalizarea telefonicaA ККч-2	buc	12,00
11		Curelusa pentru cablu	buc	30,00
12		Cirlig pentru intinzator	buc	2,00

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)