

Construcția scuarului din str.Basarabia, orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03 Rețele exterioare de apeduct

Valoarea de deviz 108 707,34 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct exterior				
		1.1. Apeduct				
1	AcA52A	Teava din polietile PE100 SDR; Pn10 d=50 mm	m	6,0000	37,26 0,00	223,59 0,00
2	AcA52A	Teava din polietile PE100 SDR; Pn10 d=25 mm	m	46,0000	37,26 0,00	1 714,19 0,00
3	AcA54A	Teava din otel; L=0.5m d=76x3.5	buc	3,0000	5,15 0,00	15,45 0,00
4	AcA54A	Piesa de bransare d50x50mm	buc	2,0000	5,15 0,00	10,30 0,00
5	Pret de piata	Nisip		5,0000	450,00 0,00	2 250,00 0,00
6	AcA07A	Tub de protectie; PE100' Pn6; avind diametrul de 75 mm. L=3.4m Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	3,4000	108,39 0,00	368,51 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 582,04
		Total Apeduct Inclusiv salariu				4 582,04
		1.2. Camin de vizitare d=1000 mm				
7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	0,1200	769,33 0,00	92,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIИ-10-6	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
10	AcE13A1	Inelt prefabricat pt.camine, KIИ-10-9	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIИП-1-10-1	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIИ0-1	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIИ-7-3	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
14	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
15	AcE13A1	Scara metalica	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 492,32
		Total Camin de vizitare d=1000 mm Inclusiv salariu				38 492,32
		1.3. Camin de vizitare d=1500mm				
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	0,1800	926,11 0,00	166,70 0,00
17	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIИ-15	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIИ15-6	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIИ-15-9	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIИП1-15-2	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KЦО-1	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
22	AcE14A1	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
23	AcE13A1	Scara metalica	buc	1,0000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 766,70
		Total Camin de vizitare d=1500mm Inclusiv salariu				33 766,70
		1.4. Nod apometric de apa la rece cu ultrasunet D=40 mm				
24	SE53A	Contor de apa cu racorduri, avind diametrul de 40 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
25	SD01B	Robinet cu trei cai avind diametrul de 25 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	2,0000	130,78 0,00	261,56 0,00
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d-25 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	1 515,00 0,00	1 515,00 0,00
27	SB06A	Reductie d-25/15 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc	2,0000	6,60 0,00	13,20 0,00
28	SD13A	Supapa de sens avind diametrul 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0200	buc	1,0000	66,30 0,00	66,30 0,00
29		Niplu 1/2"		2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
30	GE10A1	Manometru Py=10kgc/cm, cl.1B	buc	1,0000	865,57 0,00	865,57 0,00
31	SD01B	Robinet cu trei cai avind diametrul de 15 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	1,0000	130,78 0,00	130,78 0,00
32	AcB02A	Montarea robinetelor de golire Dn=15 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,0100	buc	1,0000	300,55 0,00	300,55 0,00
33	AcA53B	Stut flansa capat gol, PE100;	buc	4,0000	5,05	20,20

1	2	3	4	5	6	7
		Pn10; d=50mm			0,00	0,00
34	AcA31A	Flansa otel d=40mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	4,0000	68,25 0,00	273,00 0,00
35	AcA24A	Conectarea tevei proiectate d50mm la teava existenta d50mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,0500	buc	1,0000	135,42 0,00	135,42 0,00
36	AcA53B	Stut flansa capat gol, PE100; Pn10; d=50mm	buc	4,0000	5,05 0,00	20,20 0,00
37	AcA31A	Flansa otel d=40mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	4,0000	68,25 0,00	273,00 0,00
38	AcA24A	Conectarea tevei proiectate d50mm la teava existenta d50mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,0500	buc	1,0000	135,42 0,00	135,42 0,00
39	AcB02A	Montarea robinetelor linie cu descarcare, din bronz, (Robinet Bila FI-FI 1") Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,0100	buc	2,0000	300,56 0,00	601,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 711,32
		Total Nod apometric de apa la rece cu ultrasunet D=40 mm Inklusiv salariu				4 711,32
		<i>Total</i>	lei			81 552,38
		<i>Transport</i>	2 %			1 631,05
		<i>Total</i>				83 183,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 159,17
		<i>Total</i>				87 342,60
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 746,85
		<i>Total</i>				89 089,45
		Total Apeduct exterior Inklusiv salariu				89 089,45
		2. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa avind diametrul de 40 mm		1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 500,00

		Total	lei			90 589,45
		TVA	20 %			18 117,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				108 707,34

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția scuarului din
str.Basarabia, orasul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03
Rețele exterioare de apeduct**

Valoarea de deviz 108 707,34 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 03:						

Manopera :

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,3000	0,00	0,00
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9100	0,00	0,00
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	0,00	0,00
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,4040	0,00	0,00
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8720	0,00	0,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	0,00	0,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9360	0,00	0,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0212	0,00	0,00
Total manopera						0,00

Materiale:

1.	01	Nisip	m3	5,0000	450,00	2 250,00
2.	02	Niplu 1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
3.	03	Contor de apa avind diametrul de 40 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
4.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	50,00	50,00
5.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	1,8164	45,00	81,74
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0456	450,00	20,53
7.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	45,00	0,09
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0303	45,00	1,36
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0447	65,00	2,90
10.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0333	30,00	1,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,2120	30,00	36,36
12.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0187	45,00	0,84
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,00	0,08
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0020	80,00	0,16
15.	2414317346207	Stearina	kg	0,0424	55,00	2,34
16.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0303	65,00	1,97
17.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0437	22,00	0,96
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	38,00	0,15
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0303	38,00	1,15
20.	25132066215001	Banda de avertizare	m	56,1600	2,00	112,32
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,1210	5,00	10,60
22.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0303	45,00	1,36
23.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	3,6414	100,00	364,14
24.	25212167100011	Teava polietilena	m	52,1560	35,00	1 825,46
25.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,0800	5,00	10,40
26.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	13,2300	5,00	66,15
27.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,8739	5,00	4,37
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,2235	3,00	0,67
29.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	9,0000	600,00	5 400,00
30.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	15,0000	600,00	9 000,00
31.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	15,0000	600,00	9 000,00
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,0000	600,00	5 400,00
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,0000	600,00	5 400,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	9,0000	600,00	5 400,00
35.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,0000	600,00	3 600,00
36.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,0000	600,00	3 600,00
37.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	6,0000	600,00	3 600,00
38.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	6,0000	600,00	3 600,00
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1437	1 400,00	201,18
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0241	1 400,00	33,74

41.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	18,00	0,09
42.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1818	48,00	8,73
43.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
44.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	6,0600	65,00	393,90
45.	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	2,1000	85,00	178,50
46.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	65,00	65,00
47.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	15,0000	1 200,00	18 000,00
48.	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16- 225grd S 4004 1"	buc	1,0000	150,00	150,00
49.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	8,4000	65,00	546,00
50.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,0180	65,00	196,17
51.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,0180	65,00	196,17
52.	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,0200	65,00	66,30
53.	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	3,0300	150,00	454,50
54.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
55.	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	600,00	600,00
56.	3320634625010	Contor de apa, cu palete(In utilaj)	buc	1,0130	0,00	0,00
Total materiale de constructii						83 052,38

Utilaje de constructii:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,4000	0,00	0,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,0800	0,00	0,00
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0034	0,00	0,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,2000	0,00	0,00
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,4000	0,00	0,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,0800	0,00	0,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4190	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						0,00

Total	lei	90 589,45
TVA	20 %	18 117,89

Total deviz:

**108 707,3
4**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia scuarului din str.Basarabia, Investitor Primaria Ialoveni
orasul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct exterior				
		1.1. Apeduct				
1	AcA52A	Teava din polietilene PE100 SDR; Pn10 d=50 mm	m			37,26 0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	0,00	0,00
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0030	35,00	35,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			223,59
2	AcA52A	Teava din polietilene PE100 SDR; Pn10 d=25 mm	m			37,26 0,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	0,00	0,00
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0030	35,00	35,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 714,19
3	AcA54A	Teava din otel; L=0.5m d=76x3.5	buc			5,15 0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	0,00	0,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	5,00	5,15
		<i>Total</i>	lei			15,45
4	AcA54A	Piesa de bransare d50x50mm	buc			5,15 0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	0,00	0,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	5,00	5,15
		<i>Total</i>	lei			10,30
5	Pret de piata	Nisip				450,00 0,00
	01	Nisip	m3	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,00
6	AcA07A	Tub de protectie; PE100' Pn6; avind diametrul de 75 mm. L=3.4m Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			108,39 0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	0,00	0,00
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	100,00	107,10
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	5,00	1,29
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			368,51
		1.2. Camin de vizitare d=1000 mm				
7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			769,33 0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	0,00	0,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	577,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,50
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	450,00	72,42

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,32
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦД-10 (0,18 m3)	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦ-10-6	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
10	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine, KЦ-10-9	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦПI-1-10-1	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦO-1	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦПI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦ-7-3	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
14	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
15	AcE13A1	Scara metalica	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
		1.3. Camin de vizitare d=1500mm				
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3			926,11 0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	0,00	0,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	65,00	10,44
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	450,00	65,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			166,70
17	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦД-15	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦ15-6	buc			4 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			4 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor KII-15-9				0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIIPII-15-2	buc			4 800,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KII-O-1	buc			4 800,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
22	AcE14A1	Capac cu rama din fonta	buc			4 800,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
23	AcE13A1	Scara metalica	buc			4 800,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	45,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
		1.4. Nod apometric de apa la rece cu ultrasunet D=40 mm				
24	SE53A	Contor de apa cu racorduri, avind diametrul de 40 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130	buc			0,00
						0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	0,00	0,00
	3320634625010	Contor de apa, cu palete(In utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
25	SD01B	Robinet cu trei cai avind diametrul de 25 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			130,78 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	0,00	0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	65,00	65,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,39
		Total	lei			261,56
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d-25 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			1 515,00 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	0,00	0,00
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	1 500,00	1 515,00
		Total	lei			1 515,00
27	SB06A	Reductie d-25/15 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc			6,60 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	0,00	0,00
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0210	22,00	0,48
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0090	45,00	0,42
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0160	30,00	0,50
		Total	lei			13,20
28	SD13A	Supapa de sens avind diametrul 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0200	buc			66,30 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	0,00	0,00
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,0000	65,00	66,30
		Total	lei			66,30
29		Niplu 1/2"				50,00 0,00
	02	Niplu 1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,00
30	GE10A1	Manometru Py=10kgc/cm, cl.1B	buc			865,57 0,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	0,00	0,00
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	65,00	65,00
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000	150,00	150,00
	2734113803000	Sirna plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	18,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,00	0,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	38,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0020	80,00	0,16
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	45,00	0,09
	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			865,57
31	SD01B	Robinet cu trei cai avind diametrul de 15 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			130,78 0,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	0,00	0,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	65,00	65,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,39
		Total	lei			130,78
32	AcB02A	Montarea robinetelor de golire Dn=15 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,0100	buc			300,55 0,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	0,00	0,00
	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	1,0000	150,00	151,50
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	65,00	131,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	48,00	2,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	45,00	0,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	65,00	0,66
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	45,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	30,00	12,12
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	55,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			300,55
33	AcA53B	Stut flansa capat gol, PE100; Pn10; d=50mm	buc			5,05
						0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	0,00	0,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	5,00	5,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	0,00	0,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			20,20
34	AcA31A	Flansa otel d=40mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			68,25
						0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	65,00	68,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			273,00
35	AcA24A	Conectarea tevei proiectate d50mm la teava existenta d50mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,0500	buc			135,42
						0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	0,00	0,00
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,30
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	45,00	40,87
		<i>Total</i>	lei			135,42
36	AcA53B	Stut flansa capat gol, PE100; Pn10; d=50mm	buc			5,05
						0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	0,00	0,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	5,00	5,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	0,00	0,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			20,20
37	AcA31A	Flansa otel d=40mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			68,25
						0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	65,00	68,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			273,00
38	AcA24A	Conectarea tevei proiectate d50mm la teava existenta d50mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,0500	buc			135,42
						0,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	0,00	0,00
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,30
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	45,00	40,87
		<i>Total</i>	lei			135,42
39	AcB02A	Montarea robinetelor linie cu descarcare, din bronz, (Robinet Bila FI-FI 1") Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,0100	buc			300,56
						0,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	0,00	0,00
	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	1,0000	150,00	151,50
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	65,00	131,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	48,00	2,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	45,00	0,46
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	65,00	0,66
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	45,00	0,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	30,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	55,00	0,78
		<i>Total</i>	lei			601,12
		2. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa avind diametrul de 40 mm				1 500,00
						0,00
	03	Contor de apa avind diametrul de 40 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.