

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Plan general. Statia de pompare din satul Revaca

Valoarea de deviz 356 185,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,500	919,80 0,00	459,900 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,500	582,54 0,00	291,270 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	897,90 0,00	269,370 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,700	985,50 0,00	689,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces)				
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	112,000	21,00 0,00	2 352,000 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,700	241,40 30,60	168,980 21,420
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,100	367,92 0,00	36,792 0,000
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,100	2 051,90 256,70	205,190 25,670
		<i>Total</i>	lei			4 473,352
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			11,302
		<i>Total</i>				4 484,654
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			560,582
		<i>Total</i>				9 529,890
		<i>Beneficiu</i>	6 %			302,714
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				5 347,950 47,090
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	25,500	659,64 31,45	16 820,845 801,975
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,700	11 452,07 419,90	19 468,515 713,830
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	1,700	1 549,80	2 634,660

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) K=3,000			0,00	0,000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	90,000	205,99 50,15	18 539,460 4 513,500
		<i>Total</i>	lei			57 463,480
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 447,033
		<i>Transport</i>	10 %			4 620,575
		<i>Total</i>				63 531,088
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			7 941,386
		<i>Total</i>				135 003,562
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 288,348
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2 Inclusiv salariu				75 760,822 6 029,305
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, Platforma A, S=65 m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	9,750	659,64 31,45	6 431,494 306,638
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			73,593
		<i>Transport</i>	7 %			0,000 370,095
		<i>Total</i>				0,000 6 875,182
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			306,638 859,398
		<i>Total</i>				0,000 14 609,762
		<i>Beneficiu</i>	6 %			613,276 385,890
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,000 8 120,470
						306,638

1	2	3	4	5	6	7
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,650	11 452,07 419,90	7 443,845 272,935
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) K=3=3,000	100m2	0,650	1 549,80 0,00	1 007,370 0,000
		<i>Total</i>	lei			16 571,685
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			139,098
		<i>Transport</i>	10 %			1 230,402
		<i>Total</i>				17 941,185
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			2 242,648
		<i>Total</i>				38 125,018
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 211,030
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, Platforma A, S=65 m2 Inclusiv salariu				21 394,863 579,573
		4. Totuar, S=35 m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,250	556,85 76,50	2 923,462 401,625
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,200	585,00 84,15	2 457,000 353,430
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm	m3	1,400	585,00 84,15	819,000 117,810
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	50,000	125,59 50,15	6 279,700 2 507,500
		<i>Total</i>	lei			12 479,162
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			811,288
		<i>Transport</i>	10 %			880,259
		<i>Total</i>				14 170,709
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			1 771,338

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				30 112,756
		<i>Beneficiu</i>	6 %			956,523
		Total Totuar, S=35 m2 Inclusiv salariu				16 898,570 3 380,365
		5. Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m				
20	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Beton B12.5 - 3.1 m3, stilpi metalici 0.6 x 0.6 x 2 - 769.0 kg, sistem fixare - 172 buc., panou din otel zincat d5 mm 200 x 100 - 194,0 m2) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	107,000	812,35 110,50	86 921,500 11 823,500
21	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,800	694,18 219,30	555,344 175,440
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,800	1 259,58 528,70	1 007,664 422,960
		<i>Total</i>	lei			88 484,508
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 981,256
		<i>Transport</i>	10 %			7 606,261
		<i>Total</i>				99 072,025
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			12 384,004
		<i>Total</i>				210 528,054
		<i>Beneficiu</i>	6 %			6 687,361
		Total Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				118 143,390 12 421,900

1	2	3	4	5	6	7
		6. Poarta/Portita				
23	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2) K=0,200	buc	4,000	37,36 34,00	149,440 136,000
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,300	1 928,63 327,25	578,590 98,175
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata cu capac 80 x 80 x 3 - 39.50 kg, cornier 40 x 2 mm - 50 kg)	kg	39,500	58,28 17,85	2 302,004 705,075
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata cu capac 60 x 60 x 2 - 35.76 kg, cornier 40 x 2 mm - 16.85 kg)	kg	35,760	42,54 17,85	1 521,409 638,316
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 4.00 m)	m2	8,100	2 388,87 145,35	19 349,875 1 177,335
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 1.00 m)	m2	1,800	2 388,87 145,35	4 299,972 261,630
29	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	0,140	694,18 219,30	97,185 30,702

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	1 259,58 528,70	176,341 74,018
31	CK33C	Lacat	buc	1,000	479,80 212,50	479,800 212,500
32	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,000	182,92 81,60	182,920 81,600
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Clenpus)	buc	2,000	83,92 81,60	167,840 163,200
		<i>Total</i>	lei			29 305,376
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			858,852
		<i>Transport</i>	10 %			2 562,483
		<i>Total</i>				32 726,711
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			4 090,838
		<i>Total</i>				69 544,260
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 209,053
		Total Poarta/Portita Inklusiv salariu				39 026,602 3 578,551
		7. Executarea inverzirii				
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,400	1 300,70 409,70	8 324,480 2 622,080
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,400	132,57 56,10	848,448 359,040
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	18,000	1,23 1,23	22,185 22,185
37	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	18,000	0,31 0,00	5,625 0,000
38	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	18,000	317,98 24,65	5 723,700 443,700

1	2	3	4	5	6	7
39	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,180	605,45 181,05	108,981 32,589
		<i>Total</i>	lei			15 033,419
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			835,103
		<i>Transport</i>	10 %			1 112,098
		<i>Total</i>				16 980,620
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			2 122,577
		<i>Total</i>				36 083,817
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 146,192
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				20 249,389 3 479,594

		Total	lei			296 821,65
		TVA	20 %			59 364,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				356 185,98 29 516,42

Intocmit

SC "Geothermal-AV" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Plan general. Statia de pompare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 356 185,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,0350	85,00	87,975
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	98,4400	85,00	8 367,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	74,6425	85,00	6 344,613
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	35,0720	85,00	2 981,120
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,0640	85,00	5,440
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7820	85,00	151,470
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,2720	85,00	703,120
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,6336	85,00	223,856
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,2340	85,00	1 039,890
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2994	85,00	1 215,449
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	85,00	205,700
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2234	85,00	3 333,989
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,5246	85,00	3 869,591
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,6090	85,00	986,765
Total manopera						29 516,42

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,3440	225,00	5 702,400
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1289	5,50	6,209
3.	11202062010361	Savura	m3	2,3500	410,00	963,500
4.	1212121212121	apa	m3	0,3600	20,50	7,380
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,3500	410,00	963,500
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	58,1280	410,00	23 832,480
7.	1411122201662	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,6100	410,00	660,100
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,5250	410,00	1 445,250
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	410,00	16,236
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1200	410,00	459,200
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	51,9877	410,00	21 314,957

		mm				
12.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,9000	2 200,00	21 780,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,8648	48,00	41,510
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,5200	88,00	661,760
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,8880	88,00	430,144
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0500	66,00	69,300
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,8000	2,30	940,240
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,3750	2,30	28,463
19.	2663102102	Beton 12.5	m3	3,4121	1 520,00	5 186,392
20.	266612281	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	90,4500	145,00	13 115,250
21.	266612291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	50,2500	65,00	3 266,250
22.	27107035010551	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	66,8500	19,80	1 323,630
23.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	194,0000	250,00	48 500,000
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7526	27,50	20,696
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,2600	14,70	1 106,322
26.	28111063020051	Stilpi metalici cu capac 60 x 60 x 2	kg	769,0000	26,00	19 994,000
27.	28301273030011	Artari, 3-5 ani	buc	6,0000	880,00	5 280,000
28.	2863146310	Clenpus	buc	2,0000	1,00	2,000
29.	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	264,00	264,000
30.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	100,00	100,000
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5148	55,00	83,313
32.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,6000	2,64	104,544
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	39,6000	0,88	34,848
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,6000	0,66	26,136
36.	28752741135591	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	172,0000	11,00	1 892,000
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8791	4,10	11,804
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,6280	20,50	443,374
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8803	20,50	18,046
40.	4100126202818	Apa	m3	1,0850	20,50	22,242
		Total materiale de constructii				180 120,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1980	420,00	83,160
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,5570	65,00	296,205
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7907	350,00	626,745
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3740	480,00	179,520
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3933	430,00	2 319,119
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,3685	480,00	3 056,880
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,6320	250,00	658,000
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	438,00	959,220
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2250	25,00	5,625
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6063	438,00	265,560
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7990	438,00	787,962
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2800	527,00	147,560

13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800	30,00	5,400
14.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,2491	171,07	42,614
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,3834	180,00	69,012
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6000	420,00	2 352,000
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2540	145,00	616,830
18.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,3840	35,00	13,440
Total utilaje de construcții						12 484,87

Total	lei	296 821,65
TVA	20 %	59 364,33

Total deviz:

356 185,98

Intocmit

SC "Geotermal-AV" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			919,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	438,00	919,80
		<i>Total</i>	lei			459,900
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			582,54
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	438,00	582,54
		<i>Total</i>	lei			291,270
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			897,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	438,00	897,90
		<i>Total</i>	lei			269,370
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces)	100 m3			985,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	438,00	985,50
		<i>Total</i>	lei			689,850
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			21,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	420,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 352,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			241,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	527,00	210,80
		<i>Total</i>	lei			168,980
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			367,92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	438,00	367,92
		<i>Total</i>	lei			36,792
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3			2 051,90
						256,70

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	85,00	256,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	480,00	1 795,20
		<i>Total</i>	lei			205,190
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			659,64 31,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	85,00	31,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	430,00	65,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	145,00	3,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			16 820,845
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 452,07 419,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	410,00	7 749,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	410,00	615,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	410,00	410,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	410,00	410,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,50	61,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	438,00	113,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	480,00	1 300,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	145,00	60,03
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	lei			19 468,515
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) K=3,000	100m2			1 549,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	410,00	1 549,80
		<i>Total</i>	lei			2 634,660
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			205,99 50,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	85,00	37,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,28
	266612281	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	145,00	145,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			18 539,460
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, Platforma A, S=65 m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			832,87 31,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	85,00	31,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	430,00	65,79

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	145,00	3,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			6 431,494
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			73,593
		<i>Transport</i>	7 %			370,095
		<i>Total</i>				6 875,182
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			859,398
		<i>Total</i>				14 609,762
		<i>Beneficiu</i>	6 %			385,890
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			8 120,470
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 452,07 419,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	410,00	7 749,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	410,00	615,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	410,00	410,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	410,00	410,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,50	61,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	438,00	113,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	480,00	1 300,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	145,00	60,03
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	lei			7 443,845
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) K=3=3,000	100m2			1 549,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	410,00	1 549,80
		<i>Total</i>	lei			1 007,370
		4. Totuar, S=35 m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			556,85 76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	410,00	451,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		<i>Total</i>	lei			2 923,462
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			585,00 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		<i>Total</i>	lei			2 457,000
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm	m3			585,00 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201662	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		<i>Total</i>	lei			819,000
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			125,59 50,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	85,00	37,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,28
	266612291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			6 279,700
		5. Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m				
20	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Beton B12.5 - 3.1 m3, stilpi metalici 0.6 x 0.6 x 2 - 769.0 kg, sistem fixare - 172 buc., panou din otel zincat d5 mm 200 x 100 - 194,0 m2) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			812,35 110,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	85,00	78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,765418	250,00	453,27
	2663102102	Beton 12.5	m3	0,02821	1 520,00	44,04
	28752741135591	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,565216	11,00	17,68
	28111063020051	Stilpi metalici cu capac 60 x 60 x 2	kg	6,997971	26,00	186,86
		<i>Total</i>	lei			86 921,500
21	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			694,18 219,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	85,00	219,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	88,00	457,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	48,00	17,28
		<i>Total</i>	lei			555,344
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 259,58 528,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	85,00	528,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	88,00	704,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	48,00	26,88
		<i>Total</i>	lei			1 007,664
		6. Poarta/Portita				
23	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2) K=0,200	buc			37,36 34,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	85,00	1,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	85,00	32,64
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	35,00	3,36
		<i>Total</i>	lei			149,440
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 928,63 327,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	85,00	293,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	2663102102	Beton 12.5	m3	1,0250	1 520,00	1 581,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			578,590
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata cu capac 80 x 80 x 3 - 39.50 kg, cornier 40 x 2 mm - 50 kg)	kg			58,28 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,70	14,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,50	0,08
	27107035010551	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	1,265824	19,80	25,06
		<i>Total</i>	lei			2 302,004
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata cu capac 60 x 60 x 2 - 35.76 kg, cornier 40 x 2 mm - 16.85 kg)	kg			42,54 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,70	14,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,50	0,08
	27107035010551	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	0,471198	19,80	9,33
		<i>Total</i>	lei			1 521,409
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 4.00 m)	m2			2 388,87 145,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	85,00	16,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	85,00	81,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	85,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,64	10,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,88	3,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,66	2,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	66,00	6,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,10	0,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	410,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			19 349,875
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 1.00 m)	m2			2 388,87 145,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	85,00	16,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	85,00	81,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	85,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,64	10,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,88	3,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,66	2,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	66,00	6,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,32

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,10	0,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	410,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 299,972
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			694,18 219,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	85,00	219,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	88,00	457,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	48,00	17,28
		<i>Total</i>	lei			97,185
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 259,58 528,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	85,00	528,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	88,00	704,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	48,00	26,88
		<i>Total</i>	lei			176,341
31	CK33C	Lacat	buc			479,80 212,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	85,00	205,70
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	264,00	264,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		<i>Total</i>	lei			479,800
32	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			182,92 81,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	85,00	77,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			182,920
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Clenpus)	buc			83,92 81,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	85,00	77,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2863146310	Clenpus	buc	1,0000	1,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			167,840
		7. Executarea inverzirii				
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 300,70 409,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	85,00	409,70
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	225,00	891,00
		<i>Total</i>	lei			8 324,480
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			132,57 56,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	85,00	56,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	145,00	55,97
		<i>Total</i>	lei			848,448
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,23 1,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	85,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22,185
37	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,31
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	25,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			5,625
38	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc			317,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	85,00	24,65
	28301273030011	Artari, 3-5 ani	buc	0,333334	880,00	293,33
		<i>Total</i>	lei			5 723,700
39	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			605,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	85,00	181,05
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,50	41,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	180,00	383,40
		<i>Total</i>	lei			108,981

APROBAT:

Intocmit

SC "Geotermal-AV" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.