

DEVIZ OFERTA №**Reparatia capitala a Casei de Cultura sat. Step - Soci****Valoarea de deviz 1 199 855.00 lei****Intocmit in preturi curente iunie.2019**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe U.M incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE REPARATIE INTERIOR 1.1. CABINETUL DIRECTORULUI 1.1.1. TENCUALA				
1	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,00	13,21 13,21	581,44 581,44
2	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,00	110,72 93,31	4 871,71 4 105,86
3	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00	4,59 1,73	202,06 76,11
4	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,00	80,50 70,35	3 542,01 3 095,19
5	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00	4,59 1,73	202,06 76,11
6	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,00	33,84 30,14	1 488,81 1 326,34
7	CN53A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00	4,59 1,73	202,06 76,11
8	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	41,55 31,71	1 827,98 1 395,37
Total Tencuiala						12 918,13
Inclusiv salariu						10 732,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. PARDOSEALA				
9	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,30	62,45 38,79	705,68 438,36
10	CG17D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,30	287,24 162,66	3 245,80 1 838,05
11	CG06A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale la pereti	m	11,30	56,28 46,29	635,98 523,12
Total Pardoseala Inclusiv salariu						4 587,46 2 799,53
		1.1.3. TAVANUL				
12	CK50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,30	210,15 143,51	2 374,74 1 621,69
13	CK18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	14,00	34,33 29,98	480,56 419,76
14	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	4,61 1,73	52,04 19,60
15	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,30	98,42 88,22	1 112,09 996,94
16	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	4,61 1,73	52,04 19,60
17	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,30	33,86 30,17	382,64 340,92
18	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	4,61 1,73	52,04 19,60
19	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,30	41,57 31,74	469,75 358,65
Total Tavanul Inclusiv salariu						4 975,90 3 796,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. LUCRARI DIFERITE				
20	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,00	1 084,98 40,99	3 254,95 122,98
21	CK26C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice la interior	m	1,50	59,49 4,89	89,24 7,34
22	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu la exterior	m	1,50	35,76 5,66	53,64 8,49
23	RpED08B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	7,00	23,87 14,42	167,12 100,91
24	RpEF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 4x20 W, cu tub	buc	1,00	372,03 63,43	372,03 63,43
25	RpEE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,37 15,57	48,37 15,57
26	RpEE03A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, dubla, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	56,07 17,87	56,07 17,87
Total Lucrari diferite						4 041,42
Inclusiv salariu						336,59
Total Cabinetul directorului						26 522,91
Inclusiv salariu						17 665,41
		1.2. VESTIAR				
		1.2.1. TENCUALA				
27	RpCJ35A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,10	13,21 13,21	859,95 859,95
28	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,10	110,63 93,31	7 201,90 6 074,80
29	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10	4,59 1,73	298,68 112,44
30	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,10	80,50 70,34	5 240,49 4 579,36

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10	4,59 1,73	298,68 112,44
32	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,10	33,83 30,14	2 202,42 1 962,08
33	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10	4,59 1,73	298,68 112,44
34	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,10	41,54 31,71	2 704,29 2 064,23
Total Tencuiala Inclusiv salariu						19 105,09 15 877,74
		1.2.2. PARDOSEALA				
35	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,60	62,77 38,79	1 418,60 876,72
36	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,60	264,80 140,23	5 984,49 3 169,14
37	CG06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,60	48,78 38,79	1 102,34 876,72
Total Pardoseala Inclusiv salariu						8 505,43 4 922,58
		1.2.3. Tavanul				
38	CK50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	22,60	210,11 143,47	4 748,48 3 242,38
39	CK18B K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	20,80	34,34 29,99	714,24 623,88
40	CN53A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60	4,60 1,73	103,90 39,21
41	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,60	98,42 88,22	2 224,18 1 993,88

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60	4,60 1,73	103,90 39,21
43	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	22,60	33,84 30,14	764,69 681,25
44	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60	4,60 1,73	103,90 39,21
45	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,60	41,54 31,71	938,91 716,71
Total Tavanul Inclusiv salariu						9 702,20 7 375,73
		1.2.4. LUCRARI DIFERITE				
46	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,10	1 085,10 41,06	5 534,02 209,42
47	CK26C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice la interior	m	2,40	59,52 4,92	142,84 11,80
48	CK26D K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu la exterior	m	2,40	35,74 5,64	85,77 13,53
49	RpED08B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	12,00	23,87 14,41	286,44 172,98
50	RpEF15A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 4x20 W, cu tub	buc	2,00	372,02 63,42	744,05 126,85
51	RpEE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,37 15,57	48,37 15,57
52	RpEE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, dubla, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	56,07 17,87	56,07 17,87
Total Lucrari diferite Inclusiv salariu						6 897,56 568,02
Total Vestiar Inclusiv salariu						44 210,28 28 744,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. BLOC ALIMENTAR - LUCRARI DE REPARATIE 1.3.1. BUCATARIE				
53	RpCU06E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor de pina la 10 cm adincime, in pardoseala din beton simplu de 10 x 15 cm	m	3,50	105,61 105,61	369,63 369,63
54	SB08E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,50	47,77 18,45	167,18 64,58
55	SB09E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	28,64 16,14	57,29 32,29
56	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	36,37 14,41	225,48 89,37
57	SB09C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,93 12,69	125,61 76,11
58	SC06A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,03	buc	2,00	1 115,95 112,44	2 231,90 224,87
59	SE16A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Masa de lucru (instalarea) 1000 x600x850 mm = 3 buc si 2000x500x850 mm 4 buc	buc	7,00	31,82 31,82	222,73 222,73
60	n. K=1,00	Instalarea plita electrica	buc	1,00	144,15 144,15	144,15 144,15
61	SE03A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric,	buc	1,00	210,42 210,42	210,42 210,42
62	RpED15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	104,00	56,79 10,38	5 905,87 1 079,40
63	RpEG04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,00	881,35 205,85	881,35 205,85

1	2	3	4	5	6	7
64	RpED08B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	16,00	23,87 14,41	381,92 230,64
65	RpEF15A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	4,00	372,02 63,42	1 488,10 253,70
66	RpEE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,37 15,57	48,37 15,57
67	RpEE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, dubla, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	56,08 17,88	336,45 107,25
68	RpED10B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x35+16 mmp (de la substatie de transformare la tabloul de distributie) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0	m	96,00	61,92 10,38	5 944,57 996,36
Total Bucatarie Inclusiv salariu						18 741,02 4 322,92
		1.3.2. DEPOZIT - FRIGIDER				
69	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,98	1 118,44 45,62	2 214,52 90,33
70	CI09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,04	m2	20,34	350,69 230,83	7 133,05 4 695,18
71	SC04C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	2,00	742,65 109,56	1 485,31 219,11
72	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	343,48 95,14	686,96 190,28
73	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00;	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	36,36 14,42	181,78 72,08

1	2	3	4	5	6	7
	<i>III=1,00</i>					
74	<i>SB09C</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>buc</i>	<i>3,00</i>	<i>20,94</i> <i>12,69</i>	<i>62,81</i> <i>38,06</i>
75	<i>SA15A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm</i>	<i>m</i>	<i>11,00</i>	<i>50,82</i> <i>34,60</i>	<i>559,01</i> <i>380,56</i>
76	<i>SD06A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic, avind diametrul de 1/2"</i> <i>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>78,28</i> <i>24,21</i>	<i>156,55</i> <i>48,43</i>
Total Depozit - Frigider Inclusiv salariu						12 479,99 5 734,03
		1.3.3. DEPOZIT - CAZANGERIE				
77	<i>RpCO56A</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)</i>	<i>m2</i>	<i>5,00</i>	<i>20,92</i> <i>20,92</i>	<i>104,61</i> <i>104,61</i>
78	<i>CK25A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>	<i>2,60</i>	<i>1 118,29</i> <i>45,52</i>	<i>2 907,55</i> <i>118,36</i>
79	<i>CK23B</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>	<i>2,40</i>	<i>1 085,01</i> <i>40,93</i>	<i>2 604,03</i> <i>98,23</i>
80	<i>CK50B</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	<i>m2</i>	<i>12,10</i>	<i>210,13</i> <i>143,46</i>	<i>2 542,53</i> <i>1 735,81</i>
81	<i>RpCJ35A</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti</i>	<i>m2</i>	<i>42,00</i>	<i>13,21</i> <i>13,21</i>	<i>555,02</i> <i>555,02</i>
82	<i>CF15A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>	<i>m2</i>	<i>42,00</i>	<i>110,69</i> <i>93,31</i>	<i>4 648,96</i> <i>3 919,23</i>
83	<i>CI05A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i> <i>III=1,00</i>	<i>Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura</i> <i>Material marunt (diluuant, cirpe de sters, apa etc.)=1,05</i>	<i>m2</i>	<i>21,30</i>	<i>368,45</i> <i>251,82</i>	<i>7 848,02</i> <i>5 363,77</i>
84	<i>CG01A</i> <i>n.</i> <i>K=3=1,00;</i> <i>M=1,00;</i>	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	<i>m2</i>	<i>12,10</i>	<i>62,68</i> <i>38,79</i>	<i>758,39</i> <i>469,39</i>

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
85	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,10	264,73 140,19	3 203,22 1 696,26
86	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,50	36,27 14,35	163,20 64,58
87	SB09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	20,93 12,69	41,87 25,37
88	SA15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,00	50,82 34,60	406,55 276,77
89	SD06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,00	78,28 24,21	156,55 48,43
90	SC05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida pentru spalarea legumelor Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	1,00	739,94 98,02	739,94 98,02
91	CK18B K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	14,40	34,35 29,99	494,60 431,87
92	CN53A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10	4,57 1,72	55,29 20,76
93	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,10	98,40 88,21	1 190,64 1 067,29
94	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10	4,57 1,72	55,29 20,76
95	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	12,10	33,86 30,17	409,69 365,03
96	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00;	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10	4,57 1,72	55,29 20,76

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
97	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10	41,57 31,74	502,99 384,02
Total Depozit - cazangerie Inclusiv salariu						29 444,23 16 884,34
		1.3.4. SPALATORIEA				
98	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	3,80	20,98 20,98	79,71 79,71
99	CK23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,40	1 035,15 52,84	3 519,50 179,65
100	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	0,40	1 085,02 40,62	434,01 16,25
101	CI09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,04	m2	26,00	350,66 230,84	9 117,18 6 001,71
102	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	36,35 14,41	290,83 115,32
103	SB09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	20,93 12,69	83,74 50,74
104	SA15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	14,50	50,82 34,60	736,87 501,64
105	SD06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,00	78,28 24,21	156,55 48,43
106	RpED08B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol zvvg, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	8,00	23,87 14,41	190,96 115,32
107	RpEF15A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	2,00	372,02 63,42	744,05 126,85

1	2	3	4	5	6	7
108	RpEE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00	62,87 25,37	125,74 50,74
109	RpEE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,37 15,57	48,37 15,57
Total Spalatoriea Inclusiv salariu						15 527,51 7 301,93
		1.3.5. WC, DUS SI VESTIER				
110	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	2,58	20,85 20,85	53,80 53,80
111	CK23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,72	1 034,79 52,35	745,05 37,69
112	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,86	1 085,03 41,06	2 018,15 76,38
113	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu la exterior	m	2,40	35,74 5,64	85,77 13,53
114	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	1 118,12 45,34	4 248,85 172,31
115	CK50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,60	210,10 143,46	2 857,39 1 951,09
116	CD51C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,11	27 201,09 9 359,09	2 992,12 1 029,50
117	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,00	110,72 93,31	2 435,86 2 052,93
118	CI09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu	m2	31,80	350,68 230,84	11 151,60 7 340,56

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,04				
119	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,60	62,70 38,79	852,71 527,59
120	CG17D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,60	287,25 162,67	3 906,54 2 212,29
121	SB08E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,60	47,80 18,44	697,91 269,27
122	SB09E K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	28,64 16,14	200,51 113,01
123	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,70	36,41 14,48	171,13 68,04
124	SB09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	20,94 12,69	104,68 63,43
125	SA15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	23,70	50,82 34,60	1 204,36 819,93
126	SD06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,00	78,28 24,21	156,55 48,43
127	SC02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	2,00	956,42 106,67	1 912,84 213,34
128	SD02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,00	741,31 66,31	1 482,62 132,62
129	SC04C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,00	742,65 109,56	1 485,31 219,11

1	2	3	4	5	6	7
130	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	343,48 95,14	686,96 190,28
131	SC07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	2,00	1 416,51 271,00	2 833,01 542,00
132	SC13A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	2,00	150,34 43,24	300,69 86,49
133	RpEF15A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	4,00	372,02 63,42	1 488,10 253,70
134	RpEE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	48,37 15,57	193,47 62,27
135	RpEE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	56,08 17,88	112,15 35,75
136	SE59A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Uscator de mini automat montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi=1,02	buc	2,00	846,99 20,18	1 693,98 40,36
137	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40	4,59 1,73	258,90 97,45
138	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,80	80,51 70,35	3 445,64 3 011,01
139	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,60	98,42 88,23	1 338,54 1 199,90
140	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40	4,59 1,73	258,90 97,45

1	2	3	4	5	6	7
141	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,40	33,84 30,14	1 908,37 1 700,12
142	CN53A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40	4,59 1,73	258,90 97,45
143	CN06A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,40	41,54 31,71	2 343,13 1 788,61
144	RpCA01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind peste un 1,00 m latime si maximum 3,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru camn de canalizare, executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,80	130,11 130,11	2 966,44 2 966,44
145	SB08G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm exterior	m	16,00	118,64 24,22	1 898,20 387,48
146	SA17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm exterior i caal	m	23,00	28,76 8,07	661,53 185,67
147	AcD53B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,48	1 857,32 646,33	2 748,84 956,57
148	AcD53B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,00	4 137,50 0,00	4 137,50 0,00
149	AcE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	1,00	761,36 40,36	761,36 40,36
150	SF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,60	5,77 5,77	26,52 26,52
151	SF04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50	4,61 4,61	16,14 16,14
152	RpCA06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	18,20	36,09 36,09	656,83 656,83

1	2	3	4	5	6	7
Total WC, dus si vestier						69 757,85
Inclusiv salariu						31 853,70
Total bloc alimentar - lucrari de reparatie						145 950,60
Inclusiv salariu						66 096,92
		1.4. LUCRARI DIFERITE ITERIOR				
153	RpCF10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	4,80	328,42 328,42	1 576,43 1 576,43
154	CK27B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri (costructii) din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	82,00	473,75 45,50	38 847,27 3 731,03
155	CD64C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti (gol de usa, fereastră) cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,35	750,14 274,79	1 762,84 645,75
Total Lucrari diferiteiterior						42 186,54
Inclusiv salariu						5 953,21
		1.5. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.5.1. AMENAJAREA TERITORIEI				
156	TsE01 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	10,10	351,72 351,72	3 552,34 3 552,34
157	RpCA01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru santuri pentru montarea bordurei., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,60	130,11 130,11	1 639,35 1 639,35
158	DE10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	210,00	128,19 24,76	26 919,33 5 200,09
159	TsC54C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris cu grosimea stratului 10 cm (1010 m2)	m3	101,00	273,70 41,55	27 643,73 4 196,58
160	DE18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	510,00	152,56 43,82	77 807,51 22 346,51
Total Amenajarea teritoriei						137 562,26
Inclusiv salariu						36 934,87
		1.5.2. FSTADA				
161	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fatada si soclu	m2	846,70	13,21 13,21	11 188,45 11 188,45

1	2	3	4	5	6	7
162	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi - 10.5 m2, ferestre - 14.2 m2,,)	m2	24,70	20,93 20,93	517,08 517,08
163	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	14,20	1 084,98 40,97	15 406,74 581,82
164	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre interior din mase plastice	m	7,00	59,63 5,03	417,43 35,23
165	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre exterior din aluminu	m	6,80	35,70 5,60	242,79 38,11
166	CK25D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la intrare la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,50	1 130,14 55,17	11 866,49 579,32
167	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,20	38,34 34,60	889,46 802,76
168	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	846,70	110,65 93,31	93 691,01 79 009,81
169	CI08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la soclu, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment- var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02	m2	97,30	283,52 140,60	27 586,84 13 680,12
170	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40	4,59 1,73	3 441,35 1 296,20
171	CF50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare mecanica a mortarului.	m2	749,40	46,90 36,90	35 145,90 27 654,89
172	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40	4,59 1,73	3 441,35 1 296,20

1	2	3	4	5	6	7
173	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele fatadei	m2	749,40	33,84 30,14	25 356,80 22 589,91
174	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	749,40	4,59 1,73	3 441,35 1 296,20
175	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	749,40	49,60 25,95	37 168,13 19 444,68
176	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	749,00	58,94 43,25	44 146,75 32 390,51
177	CH06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m la intrare fixata in zid de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	9,00	779,86 51,89	7 018,78 467,05
178	CH03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trepte exterioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi din gresie portelana, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m	28,80	152,59 78,37	4 394,51 2 257,07
Total fstada						325 361,21
Inclusiv salariu						215 125,41
Total Lucrari exterioare						462 923,47
Inclusiv salariu						252 060,28
Total Lucrari de reparatie interior						721 793,80
Inclusiv salariu						370 519,89
Cheltuieli directe		lei				721 791
Asigurarea Sociala si Medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %				83 366
Transportarea materialelor (II3) * 2 %		2,00 %				6 779
Cheltuieli de regie (II3) * 2 %		2,00 %				14 436
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu		100,00 +				826 372
Beneficiul (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %		1,00 %				8 264
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi		100,00 +				834 636
TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %		20,00 %				166 927

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 001 563
370 516

1	2	3	4	5	6	7
		1.6 COSTUL UTILAJULUI TEHNOLOGIC				
179		Plita electrica ИЭ 8060 POLAIR Rusia cu 6 arzatoare 3x2.5 KW, 3x3 KW	buc	1,00	18 750,00	18 750,00
180		Slicer electric LUSSO 25 GS RGV/Italia	buc	1,00	5 667,50	5 667,50
181		Cuptor de abur electric XV UNOX Italia	buc	1,00	36 520,00	36 520,00
182		Masina de tocat carne electrica 12/BQ0 Fimar/Italia	buc	1,00	8 100,00	8 100,00
183		Congelator ECO1/Rusia Чехя МЛК-400	buc	1,00	6 745,00	6 745,00
184		Masa de lucru fabricat din otel inoxidabil 2000x600x850 mm MPR-N DINOX/Moldova	buc	3,00	8 100,00	24 300,00
185		Masa de locru cu o chiuveta MPCIS-N Dinox/Moldova 1000x600x850 mm	buc	4,00	3 845,00	15 380,00
186		Sistema de ventilare inclusiv hota din tabla zincata cu filtru de grasimi, canale de ventilare din tabla zincata, clapeta de sens, ventilator tip canal, atenuator de zgomotsuport flexibil si de fixare , gaura in perete	set	5,00	9 250,00	46 250,00
187		Rafturi pentru uscat veselaSO-4 1200x330x1800 mm din otel inoxidabil	buc	1,00	3 530,00	3 530,00
TOTAL COSTUL UTILAJULUI TEHNOLOGIC						165 242,50
Cheltuieli directe		lei				165 243
TVA		20,00 %				33 049

Total deviz:

198 292

VALOAREA DE DEVIZ **CHELTUIELI DIRECTE 999 879.00 LEI**
TVA 20.00% **199 976.00 LEI**
TOTAL **1 199 855,00 LEI**
INCLUSIV SALARIU **370 516.00 LEI**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)