

Lucrari de reparatie a salii de sport din s.Peticeni, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie

Valoarea de deviz 468 939,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera1				
1	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	94,19	160,28 47,31	15 097,03 4 456,41
2	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	94,19	77,30 65,71	7 280,91 6 189,43
3	CF54A	Placarea peretilor cu placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,54	292,94 134,05	15 391,25 7 043,17
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	60,76	195,64 134,05	11 887,30 8 145,09

1	2	3	4	5	6	7
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,76	33,67 28,91	2 045,52 1 756,79
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,76	3,38 1,58	205,18 95,84
7	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	60,76	26,58 17,35	1 615,04 1 054,08
8	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	94,19	148,95 105,14	14 029,80 9 903,13
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,19	33,67 28,91	3 170,98 2 723,39
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,19	3,38 1,58	318,05 148,56
11	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	94,19	26,58 17,35	2 503,65 1 634,03
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,00	343,88 14,72	2 751,04 117,76
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	27,14 14,19	27,14 14,19
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	4,00	31,07 16,30	124,29 65,19

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		<i>Total</i>	Lei			76 447,18
		Total Camera1 Inclusiv salariu				76 447,18 43 347,06
		2. Camera 2				
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	42,06	292,94 134,05	12 321,20 5 638,29
16	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	343,88 14,72	2 063,28 88,32
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	27,14 14,19	27,14 14,19
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	31,07 16,30	31,07 16,30
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	137,18 4,73	548,72 18,92
		<i>Total</i>	Lei			14 991,41
		Total Camera 2 Inclusiv salariu				14 991,41 5 776,02
		3. Camera 3				
20	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60	m2	42,72	267,65 131,43	11 434,03 5 614,48

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
21	CD55D	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie in asize	m3	2,63	787,01 249,17	2 069,84 655,33
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC	m2	1,80	998,61 42,58	1 797,49 76,65
23	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	119,30	195,64 134,05	23 340,27 15 992,58
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,30	33,67 28,91	4 016,29 3 449,38
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,30	3,38 1,58	402,83 188,15
26	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	119,30	26,58 17,35	3 171,06 2 069,63
27	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	42,72	148,92 105,14	6 361,84 4 491,58
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,72	33,67 28,91	1 438,19 1 235,19
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,72	3,38 1,58	144,26 67,39

1	2	3	4	5	6	7
30	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	42,72	26,58 17,35	1 135,54 741,13
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	27,14 14,19	27,14 14,19
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	31,07 16,30	93,21 48,89
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,00	343,88 14,72	1 375,52 58,88
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,00	137,19 4,74	137,19 4,74
		<i>Total</i>	Lei			56 944,70
		Total Camera 3 Inclusiv salariu				56 944,70 34 708,19
		4. Camera 4				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,66	91,12 12,30	4 889,44 660,07
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	53,66	157,99 57,83	8 477,84 3 103,00
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	53,66	157,99 57,83	8 477,84 3 103,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu preadez				
38	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,05	195,64 134,05	7 052,89 4 832,60
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,80	33,67 28,91	3 157,84 2 712,09
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,80	3,38 1,58	316,72 147,93
41	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	93,80	26,58 17,35	2 493,26 1 627,25
42	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	53,66	148,92 105,14	7 991,25 5 641,82
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,66	33,67 28,91	1 806,50 1 551,50
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,66	3,38 1,58	181,21 84,64
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	53,66	26,58 17,35	1 426,33 930,91
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	27,14 14,19	27,14 14,19

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	31,07 16,30	93,21 48,89
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	343,88 14,72	2 063,28 88,32
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,80	137,18 4,73	384,11 13,25
		<i>Total</i>	Lei			48 838,86
		Total Camera 4 Inclusiv salariu				48 838,86 24 559,46
		5. Termoizolarea peretilor cu polistiren expandat de 100 mm				
50	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	12,00	117,73 94,63	1 412,80 1 135,51
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,00	3,38 1,58	621,30 290,19
52	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	184,00	166,35 78,75	30 607,92 14 489,98
53	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor	m2	15,20	232,24 109,87	3 530,05 1 670,04
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	199,20	15,95	3 177,91

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,31	1 256,63
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	199,20	114,77 64,14	22 861,27 12 775,77
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	199,00	43,95 39,43	8 745,28 7 846,07
		<i>Total</i>	Lei			70 956,53
		Total Termoizolarea peretilor cu polistiren expandat de 100 mm Inklusiv salariu				70 956,53 39 464,19
		6. Sistem de incalzire				
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,00	14,85 8,94	118,78 71,50
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,00	837,67 34,17	11 727,32 478,39
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,00	63,92 9,46	1 789,83 264,95
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	63,92 9,46	255,69 37,85
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	25,00	9,92 7,89	247,96 197,14
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	12,80 9,46	51,20 37,85
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	8,00	12,80	102,41

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			9,46	75,70
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00	14,42 12,09	86,52 72,55
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	17,65 13,67	211,82 164,02
66	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00	22,82 15,77	136,92 94,63
67	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00	27,00 17,88	54,01 35,75
68	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	24,00	13,82 12,62	331,60 302,80
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	9,92 7,88	39,67 31,54
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	12,80 9,46	51,20 37,85
71	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	10,00	17,48 11,04	174,84 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm				
72	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,00	21,13 12,62	169,05 100,93
73	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	18,27 15,77	146,17 126,17
74	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	20,50 17,35	81,99 69,39
75	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	4,00	20,48 18,93	81,90 75,70
76	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	17,64 10,51	352,78 210,28
77	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,00	22,34 14,72	1 564,12 1 030,37
78	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	26,82 18,40	804,74 551,99
79	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	8,00	29,38 15,77	235,02 126,17

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
80	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,00	37,90 18,40	1 212,71 588,78
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,00	49,35 21,03	1 184,47 504,67
82	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	32,00	67,80 23,66	2 169,68 757,01
83	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	142,00	8,41 8,41	1 194,39 1 194,39
84	RpSF06C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	14,20	5,78 5,78	82,11 82,11
85	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00	1 091,53 946,26	1 091,53 946,26
		<i>Total</i>	Lei			25 750,43
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				25 750,43 8 377,14
		7. Soclu				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,00	14,24 14,19	85,46 85,16
87	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare	m2	6,00	123,26	739,56

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane			105,14	630,84
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	68,00	14,53 2,37	987,76 160,86
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,20	479,84 352,22	14 491,30 10 637,01
90	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	11,00	527,98 367,99	5 807,80 4 047,89
		<i>Total</i>	Lei			22 111,88
		Total Soclu Inclusiv salariu				22 111,88 15 561,76
		8. Pereu si scara				
91	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	3,50	259,17 259,17	907,10 907,10
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,85	427,09 52,04	1 217,22 148,30
93	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	4,80	86,76 63,08	416,44 302,80

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,00	14,53 2,37	2 266,04 369,04
95	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	2,85	1 046,02 352,22	2 981,17 1 003,82
96	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	42,00	267,65 131,43	11 241,30 5 519,85
		<i>Total</i>	Lei			19 029,27
		Total Pereu si scara Inclusiv salariu				19 029,27 8 250,91
		9. Diverse				
97	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00	58,35 58,35	700,23 700,23
98	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	49,02 0,00	588,24 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 288,47
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 288,47 700,23
		10. Briu monolit si parapet				
99	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	102,50	17,09 5,20	1 752,21 533,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
100	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,65	17,15 5,52	3 990,90 1 284,18
101	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	70,00	88,31 63,08	6 181,54 4 415,88
102	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	6,30	1 106,01 283,88	6 967,87 1 788,44
103	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	35,00	101,03 52,57	3 535,91 1 839,95
		<i>Total</i>	Lei			22 428,43
		Total Briu monolit si parapet Inclusiv salariu				22 428,43 9 861,88

	Total	Lei	358 787,16
	Contributii sociale si medicale	22,5 %	42 886,54
	Transportare materiale	5 %	8 238,67
	Total		409 912,37
	Cheltuieli de regie	10 %	40 991,24
	Total		450 903,61

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			18 036,15
						468 939,76
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				190 606,84

Intocmit

SRL „EXPOCOSTAS”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Petiteni Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru