

**Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical
pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau,
sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 229 362 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "TIC" pentru: 4 raze (centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036/4 sau analog)	buc	1,000	784,55 770,00	784,55 770,00
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone SmartLine 8/Z)	buc	1,000	992,28 980,00	992,28 980,00
3	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza SmartLine Log/EXp	buc	1,000	777,08 770,00	777,08 770,00
4	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza SmartLine LetUSee/LCD-Lite	buc	1,000	777,08 770,00	777,08 770,00
5	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum	buc	103,000	146,81 140,00	15 121,59 14 420,00
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010	buc	103,000	41,16 24,50	4 239,17 2 523,50
7	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu IC0020	buc	5,000	146,79 140,00	733,95 700,00
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	18,000	70,91 70,00	1 276,33 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc	1,000	79,40 78,40	79,40 78,40
10	10-01-039-06	Sursa de alimentare	buc	1,000	140,00 140,00	140,00 140,00
11	10-01-039-06	Acumulator 12V	buc	1,000	140,00 140,00	140,00 140,00
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,400	557,94 471,83	5 802,62 4 907,00
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	10,400	3 149,07 2 597,00	32 750,31 27 008,80
14	Pret furnizor	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	10,000	7,35 0,00	73,50 0,00
15	Pret furnizor	Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2	m	1 030,000	11,43 0,00	11 772,90 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,000	3 628,73 1 666,00	21 772,39 9 996,00
17	Pret furnizor	Teava gofrata φ16 mm din PE	m	600,000	3,41 0,00	2 046,00 0,00
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	5 007,57 2 408,00	1 502,27 722,40
19	Pret furnizor	Teava gofrata φ50 mm din PE	m	30,000	11,34 0,00	340,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			101 121,62
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 644,66
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			116 766,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 207,21
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			117 973,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36,00 %			23 467,00
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			141 440,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			4 243,22
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				145 683,71 65 186,10
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
20	Pret furnizor	Пульт контроля и управления ,INIM, Италия, SmartLine036/4 sau analog	buc	1,000	1 970,33 0,00	1 970,33 0,00
21	Pret furnizor	Приемно-контрольный прибор ,INIM, Италия, SmartLine/8Z sau analog	buc	1,000	486,94 0,00	486,94 0,00
22	Pret furnizor	Карта памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine Log/EXp sau analog	buc	1,000	1 638,00 0,00	1 638,00 0,00
23	Pret furnizor	Модуль памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine LetUSee/LCD-Lite sau analog	buc	1,000	2 764,12 0,00	2 764,12 0,00
24	Pret furnizor	Извещатель дымовой ID200 sau analog	buc	103,000	262,50 0,00	27 037,50 0,00
25	Pret furnizor	Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog	buc	103,000	48,12 0,00	4 956,36 0,00
26	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog	buc	5,000	266,87 0,00	1 334,35 0,00
27	Pret furnizor	Строб-сирена, IL00100 sau analog	buc	18,000	119,87 0,00	2 157,66 0,00
28	Pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,000	1 832,25 0,00	1 832,25 0,00
29	Pret furnizor	Sursa de alimentare 12V 3,0 A, HD-PB0301 sau analog	buc	1,000	581,87 0,00	581,87 0,00
30	Pret furnizor	Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,000	694,18 0,00	694,18 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 453,56

	Total	Lei	191 135
	Taxa de valoare adaugata	20,00 %	38 227
	Total deviz: Inclusiv salariu		229 362 65 186

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)