

Devizul-oferta

pentru servicii de proiectare pe obiectul

„ Rețele de canalizare centralizată sec. Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor și str. Puhoiului, mun. Chișinău”

Nr. d/o	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunelor, tabelelor, paragrafe-lor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent	Prețul curent, lei
1	Prospecțiuni de ridicare topo-geodezice – 25 ha Complex de lucrări inginerо – geodezice la S1:500, categoria de complexitate II -executarea lucrărilor de teren -executarea lucrărilor de birou Transport intern Organizarea și lichidarea lucrărilor Total	NCM L.02.12-1:2018 Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice tab.5, pct.5 K = 1,55– coef. nota p.4 pe teritorii construite tab.1, § 2 Principii generale, nota p.3.10- 6% K = 1,5– coef. pentru prospecțiuni	2824x25x1,55=109430 1078x25x1,55=41772 109430x0,083=9083 (109430+9083)x0,06x1,5=10666 170951	170951
2	1.Colector de canalizare sub presiune din str. Puhoi și Drumul Băcioiului (din Stația de pompare SP nr.3 pînă la punctul de racordare din str. Valea Crucii-2 linii), L=2000m x 2, D-160mm 2. Colector de canalizare sub presiune din str. Drumul Băcioiului, AlexandruNegru Vodă (din Stația de pompare SP nr.1 pînă la punctul de racordare din str. Puhoi -2 linii), L=1700m x 2, D-90mm 3.Canalizarea cu scurgere liberă din str.Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Băcioiului, L=4000m, D-200mm	Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.49, tab.49-3, p.1 K₁=0,97-coef. la volumul de lucrări K₂ = 1,23– coef. pentru proiect de executie K₃ = 1,15 – coef. nota p.1 K₄= 1,3 – coef. nota p.4 K₅=1,1 – coef. nota p.5 K₆=0,7 – coef. nota p.11 K₅=21,2 index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare. Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.49, tab.49-8, p.1 K₁=0,97-coef. la volumul de lucrări K₂ = 1,21– coef. pentru	(1405+752,4x2)x0,97x1,23x1,15x1,3x1,1x0,7x21,2 (1405+752,4x1,7)x0,97x1,23x1,15x1,3x1,1x0,7x21,2 (2807+414x4)x0,97x1,21x1,3x21,2	84724 78152 133587

4. Canalizarea cu scurgere liberă din str. Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Băcioiului, L=4000m, D-110mm	proiect de execuție $K_3 = 1,3$ – coef. nota p.1 $K_4 = 21,2$ index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare.	$(2807+414 \times 0,95) \times 0,97 \times 1,21 \times 1,3 \times 21,2$	103428
5. Stația de pompare SP nr.1 din str. Alexandru Negru Vodă Capacitatea 10 m ³ /oră	Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.49, tab.49-9, p.1 $K_1 = 0,99$ -coef. la volumul de lucrări	$[4849+6,55(0,4 \times 50+0,6 \times 10)] \times 0,99 \times 1,13 \times 21,2$	119040
6. Stația de pompare SP nr.2 din str. Drumul Băcioiului Capacitatea 8 m ³ /oră	$K_2 = 1,13$ – coef. pentru proiect de execuție $K_3 = 21,2$ index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare.	$[4849+6,55(0,4 \times 50+0,6 \times 8)] \times 0,99 \times 1,13 \times 21,2$	118853
7. Stația de pompare SP nr.3 din str. Puhoi Capacitatea 44 m ³ /oră		$[4849+6,55(0,4 \times 50+0,6 \times 44)] \times 0,99 \times 1,13 \times 21,2$	122209
8. Linia aeriană 10kV din str. Puhoi, L-1 km	Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.1, tab.1-46, p.1	$156 \times 0,98 \times 1,14 \times 1,4 \times 21,2$	5173
9. Linia aeriană 10kV din str. Alexandru Negru Vodă L-0,6 km	$K_1 = 0,98$ -coef. la volumul de lucrări $K_2 = 1,14$ – coef. pentru proiect de execuție $K_3 = 1,4$ – coef. nota p.2 $K_4 = 21,2$ index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare.	$156 \times 0,98 \times 1,14 \times 1,4 \times 21,2$	5173
10. Stație de transformare electrică 10 kWt din str. Puhoi	Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.1, tab.1-48, p.5 $K_1 = 0,99$ -coef. la volumul de lucrări	$2372 \times 0,99 \times 1,1 \times 21,2$	54762
11. Stație de transformare electrică 5 kWt din str. Alexandru Negru Vodă	$K_2 = 1,1$ – coef. pentru proiect de execuție $K_3 = 21,2$ index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare.	$2372 \times 0,99 \times 1,1 \times 21,2$	54762
12. Trecerea sub drumul a/m Bacioi, L-20 m (4 buc.) și sub drumul a/m Grenoble, L-40 m (1 buc.)	Catalog de prețuri la lucrările de proiectare Nr.49, tab.49-3, p.25 $K_1 = 0,88$ -coef. la volumul de lucrări $K_2 = 1,22$ – coef. pentru proiect de execuție $K_3 = 21,2$ index pentru recalcularea lucrărilor de proiectare.	$(688 \times 5) \times 0,88 \times 1,22 \times 21,2$	78295

	13.Compartiment- Organizarea lucrărilor de construcții (OLC)	Calcul volumulu OLC din poz.1...12		27955
3	Coordonarea documentației de proiectare în instanțele corespunzătoare	Calcul preventiv		10000
Total				1167064
Rentabilitatea 3 %				35012
Total cu rentabilitatea				1202076
TVA 20%				240415
Total deviz				1442491

Semnat: **semnătura electronică**
 Nume: **Cicanci Ivan**
 Funcția în cadrul firmei: **Director**
 Denumirea firmei **"Consit PRO" SRL**
 Data completării **21.10.2021**