

**Работы по строительству
дорог из асфальтобетона с
крупным наполнением**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 767 733,429 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,500	31,21	1 170,375
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	333,455	39,74	13 251,502
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,500	39,74	417,270
		Total manopera				14 839,147

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	162,150	1 123,19	182 125,258
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	75,200	1 189,07	89 418,064
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,688	420,00	5 328,960
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,187	420,00	31 998,540
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,850	366,56	2 144,376
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	50,500	1 189,07	60 048,035
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	44,275	1 189,07	52 646,074
8.	23203226000401	Bitum	t	0,494	9 534,93	4 710,255
9.	23203226001101	Bitum	t	0,231	9 534,93	2 202,569
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,200	18,00	489,600
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,685	12,50	146,062
		Total materiale de constructii				431 257,793

Utilaje de constructii:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	19,250	314,79	6 059,708
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	23,100	219,68	5 074,608
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,144	267,91	38,579
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,317	321,49	2 030,852
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,325	284,65	3 792,961
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,450	284,65	8 382,942
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,650	284,65	1 892,922
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,995	284,65	567,877
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	23,100	284,65	6 575,415
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	14,955	401,86	6 009,816

		term. 92 cp				
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,080	267,91	825,163
12.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,080	247,81	763,255
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,862	251,16	718,820
		Total utilaje de construcții				42 732,918


Total	lei	488 829,858
Соц и мед страхование	22,50 %	3 338,808
Итого		492 168,666
Транспортировка материалов	10,00 %	47 399,071
Итого		539 567,737
Накладные расходы	14,50 %	70 880,329
Итого		610 448,066
Рентабельность	6,00 %	29 329,791
Итого		639 777,857
НДС	20,00 %	127 955,572

Total deviz:

**767 733,4
29**

Intocmit

Verificat



ООО Сперанца

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Примария с.Казаклия

(funcția, semnătura, numele, prenumele)