

## Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 100

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 361 210,10 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poiuretanica)   | m2   | 53,0000                               | 51,40<br>46,90                        | 2 724,20<br>2 485,70    |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)   | m    | 28,0000                               | 10,55<br>9,80                         | 295,40<br>274,40        |
| 3      | RpCE36A                     | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)<br>Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300 | m2   | 53,0000                               | 272,64<br>109,20                      | 14 450,09<br>5 787,60   |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat   | m2   | 532,2000                              | 20,54<br>2,80                         | 10 932,72<br>1 490,16   |
| 5      | RpCI34A2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe  | m2   | 467,6000                              | 322,47<br>79,10                       | 150 788,72<br>36 987,16 |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5        | 6               | 7                     |
|----|----------|--|----|----------|-----------------|-----------------------|
|    |          | suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)<br>Material marunt=1,0550   |    |          |                 |                       |
| 6  | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)<br>Material marunt=1,0550  | m2 | 64,6000  | 344,21<br>95,90 | 22 235,70<br>6 195,14 |
| 7  | RpCI22E  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400 | m  | 28,0000  | 154,94<br>79,80 | 4 338,32<br>2 234,40  |
| 8  | CK18C    | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)  | m  | 103,5000 | 36,23<br>18,20  | 3 749,80<br>1 883,70  |
| 9  | CE25A    | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice<br>Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500   | m  | 103,5000 | 33,13<br>24,50  | 3 429,06<br>2 535,75  |
| 10 | RpCI22F  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400  | m  | 65,9000  | 262,27<br>88,20 | 17 283,53<br>5 812,38 |
| 11 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe  | t  | 3,0000   | 87,50<br>87,50  | 262,50<br>262,50      |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6      | 7                               |
|----|---------|---|-----|--------|--------|---------------------------------|
|    |         | orizontala)   |     |        |        |                                 |
| 12 | TsH92B  | Incarcarea molozului in auto  | t   | 3,0000 | 77,70  | 233,10                          |
|    |         |   |     |        | 77,70  | 233,10                          |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t   | 3,0000 | 129,00 | 387,00                          |
|    |         |   |     |        | 0,00   | 0,00                            |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |        | 231 110,14                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>              |     |        |        | <b>231 110,14<br/>66 181,99</b> |

|  |  |  |      |                                 |
|--|--|--|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 231 110,14                      |
|  |  | Cheltuieli de asigurare sociala          | 24 % | 15 883,68                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %  | 7 972,08                        |
|  |  | Cheltuieli de depozitare si manipulare   | 2 %  | 3 188,83                        |
|  |  | Total cheltuieli directe                 |      | 258 154,73                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 25 815,47                       |
|  |  | Total cu cheltuieli de regie             |      | 283 970,20                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %  | 17 038,21                       |
|  |  | Total cu beneficiu de deviz              |      | 301 008,41                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 60 201,69                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>361 210,10<br/>66 181,99</b> |

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 100

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 361 210,10 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |                |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 0,7500   | 70,00 | 52,50            |
| 2.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 610,4660 | 70,00 | 42 732,62        |
| 3.                    | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 118,9090 | 70,00 | 8 323,63         |
| 4.                    | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 26,9100  | 70,00 | 1 883,70         |
| 5.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 3,3300   | 70,00 | 233,10           |
| 6.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 182,0920 | 70,00 | 12 746,44        |
| 7.                    | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 3,0000   | 70,00 | 210,00           |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |          |       | <b>66 181,99</b> |

### Materiale:

|     |                 |  |     |          |        |           |
|-----|-----------------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 1120206201035   | Gaz GPL in butelii   | kg  | 40,8918  | 12,00  | 490,70    |
| 2.  | 1120206201035-1 | Gaz GPL in butelii   | kg  | 295,9908 | 12,00  | 3 551,89  |
| 3.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3  | 0,0546   | 400,00 | 21,84     |
| 4.  | 2051142950716   | Diblu din lemn   | buc | 195,3120 | 0,30   | 58,59     |
| 5.  | 2320166200975   | Combustibil lichid usor  | kg  | 43,6720  | 13,00  | 567,74    |
| 6.  | 2320322600103   | Bitum de izolatie tip H-68/75  | kg  | 109,1800 | 22,75  | 2 483,84  |
| 7.  | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg  | 159,6600 | 59,00  | 9 419,94  |
| 8.  | 2413337345800   | Solutie de amorsaj   | l   | 1,0868   | 87,00  | 94,55     |
| 9.  | 2430226103000   | Chit polimeric   | kg  | 16,3012  | 49,00  | 798,76    |
| 10. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 152,8520 | 2,95   | 450,91    |
| 11. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2  | 68,5360  | 42,96  | 2 944,31  |
| 12. | 2710403642287   | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm  | kg  | 273,1872 | 38,00  | 10 381,12 |
| 13. | 2743123549025-1 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m   | 108,6750 | 15,00  | 1 630,12  |
| 14. | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg  | 6,9389   | 10,80  | 74,94     |
| 15. | 2811237321800-1 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP  | m2  | 61,1408  | 82,50  | 5 044,12  |
| 16. | 2873145886851   | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111   | kg  | 4,3004   | 27,00  | 116,11    |
| 17. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm  | buc | 621,0000 | 0,38   | 235,98    |
| 18. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0,5322   | 20,00  | 10,64     |
| 19. | 4100126202818   | Apa  | m3  | 0,1310   | 20,00  | 2,62      |
| 20. | 600470-1        | Membrane bituminoase Uniflex EKP   | m2  | 647,3955 | 95,00  | 61 502,57 |
| 21. | 600470-2        | Membrane bituminoase Uniflex EPP   | m2  | 647,3955 | 92,00  | 59 560,38 |

|  |  |                                       |  |  |  |                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>159 441,67</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|

**Utilaje de constructii:**

|    |               |   |      |         |        |                 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara                      | h-ut | 10,6440 | 70,00  | 745,08          |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                     | h-ut | 53,3790 | 75,00  | 4 003,42        |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,6197  | 75,00  | 271,48          |
| 4. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                  | h-ut | 0,7950  | 100,00 | 79,50           |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                       | h-ut | 0,7740  | 500,00 | 387,00          |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>     |      |         |        | <b>5 486,48</b> |

|  |      |                        |
|--|------|------------------------|
| Total                                  | lei  | 231 110,1<br>4         |
| Cheltuieli de asigurare sociala        | 24 % | 15 883,68              |
| Cheltuieli de transport                | 5 %  | 7 972,08               |
| Cheltuieli de depozitare si manipulare | 2 %  | 3 188,83               |
| Total cheltuieli directe               |      | 258 154,7<br>3         |
| Cheltuieli de regie                    | 10 % | 25 815,47              |
| Total cu cheltuieli de regie           |      | 283 970,2<br>0         |
| Beneficiu de deviz                     | 6 %  | 17 038,21              |
| Total cu beneficiu de deviz            |      | 301 008,4<br>1         |
| TVA                                    | 20 % | 60 201,69              |
| <b>Total deviz:</b>                    |      | <b>361 210,1<br/>0</b> |

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la  
IET nr. 100**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poliuretanică)   | m2   |  |                      | 51,40<br>46,90         |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om | 0,4700                                 | 70,00                | 32,90                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000                                 | 70,00                | 14,00                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0600                                 | 75,00                | 4,50                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 2 724,20               |
| 2       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)  | m    |  |                      | 10,55<br>9,80          |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om | 0,0900                                 | 70,00                | 6,30                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500                                 | 70,00                | 3,50                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 295,40                 |
| 3       | RpCE36A                     | Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)<br>Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300 | m2   |  |                      | 272,64<br>109,20       |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 1,0000                                 | 70,00                | 70,00                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5600                                 | 70,00                | 39,20                  |
|         | 2811237321800-1             | Materiale pentru armare - Uniflex EPP  | m2   | 1,1200                                 | 82,50                | 95,17                  |
|         | 2320322600103               | Bitum de izolatie tip H-68/75  | kg   | 2,0000                                 | 22,75                | 46,86                  |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,8000                                 | 2,95                 | 8,51                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010                                 | 400,00               | 0,41                   |
|         | 2320166200975               | Combustibil lichid usor  | kg   | 0,8000                                 | 13,00                | 10,71                  |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0024                                 | 20,00                | 0,05                   |
|         | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0150                                 | 100,00               | 1,50                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0030                                 | 75,00                | 0,22                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 14 450,09              |
| 4       | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat   | m2   |  |                      | 20,54<br>2,80          |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400                                 | 70,00                | 2,80                   |
|         | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000                                 | 59,00                | 17,70                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003                                 | 75,00                | 0,02                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 10 932,72              |
| 5       | RpCI34A2                    | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)<br>Material marunt=1,0550  | m2   |  |                      | 322,47<br>79,10        |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 0,9200                                 | 70,00                | 64,40                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2100                                 | 70,00                | 14,70                  |
|         | 600470-1                    | Membrane bituminoase Uniflex EKP   | m2   | 1,1500                                 | 95,00                | 115,26                 |
|         | 600470-2                    | Membrane bituminoase Uniflex EPP   | m2   | 1,1500                                 | 92,00                | 111,62                 |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|---|------|--------|-------|-----------------|
|    | 1120206201035-1 | Gaz GPL in butelii  | kg   | 0,6000 | 12,00 | 7,60            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50            |
|    | 2921140007681   | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,0200 | 70,00 | 1,40            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 150 788,72      |
| 6  | RpCI34D2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550  | m2   |        |       | 344,21<br>95,90 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug   | h-om | 1,1600 | 70,00 | 81,20           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70           |
|    | 600470-1        | Membrane bituminoase Uniflex EKP  | m2   | 1,1750 | 95,00 | 117,76          |
|    | 600470-2        | Membrane bituminoase Uniflex EPP  | m2   | 1,1750 | 92,00 | 114,05          |
|    | 1120206201035   | Gaz GPL in butelii  | kg   | 0,6000 | 12,00 | 7,60            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1000 | 75,00 | 7,50            |
|    | 2921140007681   | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,0200 | 70,00 | 1,40            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 22 235,70       |
| 7  | RpCI22E         | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400 | m    |        |       | 154,94<br>79,80 |
|    | 7213050013100   | Timichigiu  | h-om | 0,8900 | 70,00 | 62,30           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,50           |
|    | 2710403642287   | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg   | 1,8500 | 38,00 | 73,11           |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0500 | 10,80 | 0,56            |
|    | 2873145886851   | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300 | 27,00 | 0,84            |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000 | 0,30  | 0,62            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 4 338,32        |
| 8  | CK18C           | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)   | m    |        |       | 36,23<br>18,20  |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20           |
|    | 2743123549025-1 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet  | m    | 1,0500 | 15,00 | 15,75           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,38  | 2,28            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 3 749,80        |
| 9  | CE25A           | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500   | m    |        |       | 33,13<br>24,50  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50            |
|    | 2430226103000   | Chit polimeric  | kg   | 0,1500 | 49,00 | 7,72            |
|    | 2413337345800   | Solutie de amorsaj  | l    | 0,0100 | 87,00 | 0,91            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 3 429,06        |
| 10 | RpCI22F         | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400  | m    |        |       | 262,27<br>88,20 |
|    | 7213050013100   | Timichigiu  | h-om | 1,0100 | 70,00 | 70,70           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,50           |
|    | 2710403642287   | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg   | 3,2000 | 38,00 | 126,46          |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 1,0000 | 42,96 | 44,68           |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0800 | 10,80 | 0,90            |
|    | 2873145886851   | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0500 | 27,00 | 1,40            |

| 1  | 2              | 3   | 4           | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|---|-------------|--------|--------|-------------------|
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn<br><i>Cheltuieli directe</i>   | buc<br>lei  | 2,0000 | 0,30   | 0,62<br>17 283,53 |
| 11 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t           |        |        | 87,50<br>87,50    |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om        | 0,2500 | 70,00  | 17,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-om<br>lei | 1,0000 | 70,00  | 70,00<br>262,50   |
| 12 | TsH92B         | Incarcarea molozului in auto  | t           |        |        | 77,70<br>77,70    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-om<br>lei | 1,1100 | 70,00  | 77,70<br>233,10   |
| 13 | TsI50B5        | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t           |        |        | 129,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t<br><i>Cheltuieli directe</i>  | h-ut<br>lei | 0,2580 | 500,00 | 129,00<br>387,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Intelligent Instal" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.