

CENTRUL DE REABILITARE A
PERSOANELOR VORSTNICE SI
PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE)
"SPERANTA"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie capitala interioare)-etapa a 2-a

Valoarea de deviz 1 364 598,702 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. cam I 1.1. Demolari				
1	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024
Total Demolari						5 838,291
Incluziv salariu						5 470,799

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Tavan				
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	28,295 ----- 25,508	546,938 ----- 493,066
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
Total Tavan						6 748,607
Incluziv salariu						3 846,063
		1.3. Pereti				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
14	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	3,736 ----- 1,391	202,886 ----- 75,553
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	54,300	34,399 -----	1 867,870 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual			25,509	1 385,139
19	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						36 316,892
Incluziv salariu						15 421,767
		1.4. Podea				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
24	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,200	80,091 ----- 39,423	496,564 ----- 244,423
26	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din	m2	4,670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)				
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
Total Podea						7 845,264
Incluziv salariu						2 214,182
Total cam I						56 749,054
Incluziv salariu						26 952,811
		2. Cantina				
28	RpC056B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000	43,597 ----- 43,597	2 354,248 ----- 2 354,248
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	54,000	235,342 ----- 60,294	12 708,455 ----- 3 255,876
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,000	3,736 ----- 1,391	1 053,665 ----- 392,375
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,000	75,337 ----- 56,584	21 244,921 ----- 15 956,575
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,000	3,736 ----- 1,391	1 053,665 ----- 392,375
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,000	34,399 ----- 25,509	9 700,518 ----- 7 193,538
Total Cantina						48 115,472
Incluziv salariu						29 544,987
		3. cam II				
		3.1. Demolari				
34	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 -----	101,294 -----

1	2	3	4	5	6	7
					19,480	101,294
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,204 ----- 10,204	30,611 ----- 30,611
38	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,783 ----- 2,783	11,131 ----- 11,131
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024
Total Demolari						5 880,033
Incluziv salariu						5 512,541
		3.2. Tavan				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,330	28,295 ----- 25,508	546,938 ----- 493,066
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	3,736 -----	72,219 -----

1	2	3	4	5	6	7
					1,392	26,900
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
Total Tavan						6 820,826
Incluziv salariu						3 872,963
		3.3. Pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
50	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	3,736 ----- 1,391	202,886 ----- 75,553
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25,509	1 867,870 ----- 1 385,139
55	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672
56	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506

1	2	3	4	5	6	7
		)				
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						36 316,892
Incluziv salariu						15 421,767
		3.4. Podea				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
60	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
62	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
Total Podea						8 814,939
Incluziv salariu						2 691,199

1	2	3	4	5	6	7
Total cam II						57 832,690
Incluziv salariu						27 498,470
		4. Bir 114				
		4.1. demontari				
64	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200	19,479 ----- 19,479	62,334 ----- 62,334
65	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63,420	15,569 ----- 14,841	987,404 ----- 941,236
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,420	13,408 ----- 12,558	850,348 ----- 796,448
67	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,650	74,765 ----- 74,208	422,421 ----- 419,276
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,650	15,823 ----- 13,922	89,400 ----- 78,660
Total demontari						3 980,873
Incluziv salariu						3 657,908
		4.2. Tavan				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,230	224,911 ----- 102,034	4 774,856 ----- 2 166,178
Total Tavan						4 774,856
Incluziv salariu						2 166,178
		4.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,420	3,737 ----- 1,392	236,981 ----- 88,261
72	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	54,004 ----- 12,059	1 728,122 ----- 385,882
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	63,420	75,336 -----	4 777,830 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			56,583	3 588,513
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,420	28,296 ----- 25,509	1 794,561 ----- 1 617,781
75	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,420	69,597 ----- 30,147	4 413,842 ----- 1 911,923
76	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	9,160	352,255 ----- 155,373	3 226,655 ----- 1 423,216
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
Total Pereti						20 713,802
Incluziv salariu						9 296,082
		4.4. Podea				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,650	12,682 ----- 6,493	71,652 ----- 36,687
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,650	59,316 ----- 10,852	335,135 ----- 61,314
80	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	7,650	352,165 ----- 155,370	2 694,066 ----- 1 188,580
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,500	80,065 ----- 39,423	1 000,817 ----- 492,787

1	2	3	4	5	6	7
Total Podea						4 101,670
Incluziv salariu						1 779,368
Total Bir II4						33 571,201
Incluziv salariu						16 899,536
		5. cam III				
		5.1. Demolari				
82	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
83	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
85	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024
Total Demolari						5 838,291
Incluziv salariu						5 470,799
		5.2. Tavan				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	19,330	28,295	546,938

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			----- 25,508	----- 493,066
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	3,736 ----- 1,392	72,219 ----- 26,900
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
Total Tavan						
						6 820,826
Incluziv salariu						
						3 872,963
		5.3. Pereti				
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
96	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,300	3,736 ----- 1,391	202,886 ----- 75,553
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25,509	1 867,870 ----- 1 385,139
101	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672

1	2	3	4	5	6	7
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						36 316,892
Incluziv salariu						15 421,767
		5.4. Podea				
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
105	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
106	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263

1	2	3	4	5	6	7
Total Podea						8 814,939
Incluziv salariu						2 691,199
Total cam III						57 790,948
Incluziv salariu						27 456,728
		6. cam IV				
		6.1. Demolari				
110	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
111	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	16,070 ----- 14,842	872,579 ----- 805,899
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,620	13,408 ----- 12,558	1 054,158 ----- 987,338
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,300	28,894 ----- 25,045	1 568,966 ----- 1 359,954
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,990	74,763 ----- 74,208	2 167,385 ----- 2 151,290
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,670	15,826 ----- 13,924	73,909 ----- 65,024
Total Demolari						5 838,291
Incluziv salariu						5 470,799
		6.2. Tavan				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,330	203,623 ----- 88,585	3 936,034 ----- 1 712,350
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,660	3,737 ----- 1,392	144,459 ----- 53,801
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,330	75,337 ----- 56,585	1 456,265 ----- 1 093,780
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	19,330	28,295 -----	546,938 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor			25,508	493,066
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,330	3,736 ----- 1,392	72,219 ----- 26,900
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,330	34,398 ----- 25,508	664,911 ----- 493,066
Total Tavan						
						6 820,826
Incluziv salariu						
						3 872,963
		6.3. Pereti				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	54,300	203,623 ----- 88,586	11 056,722 ----- 4 810,209
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	3,736 ----- 1,391	405,773 ----- 151,106
124	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	54,004 ----- 12,059	1 890,133 ----- 422,058
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	75,337 ----- 56,584	4 090,788 ----- 3 072,489
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,300	28,296 ----- 25,509	1 536,499 ----- 1 385,138
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,300	34,399 ----- 25,509	1 867,870 ----- 1 385,139
128	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,320	352,239 ----- 155,373	8 566,454 ----- 3 778,672
129	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900	m2	3,360	1 349,944 ----- 83,484	4 535,811 ----- 280,506

1	2	3	4	5	6	7
		)				
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						36 114,006
Incluziv salariu						15 346,214
		6.4. Podea				
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,330	12,680 ----- 6,493	245,107 ----- 125,504
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,330	59,313 ----- 10,852	1 146,522 ----- 209,777
133	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	4,670	352,179 ----- 155,368	1 644,675 ----- 725,569
134	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	4,670	192,711 ----- 7,419	899,959 ----- 34,646
135	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	80,122 ----- 39,423	1 466,239 ----- 721,440
136	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,500	235,340 ----- 60,294	3 412,437 ----- 874,263
Total Podea						8 814,939
Incluziv salariu						2 691,199

1	2	3	4	5	6	7
Total cam IV						57 588,062
Incluziv salariu						27 381,175
		7. cam V				
		7.1. Demolari				
137	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
138	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
140	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
Total Demolari						6 649,693
Incluziv salariu						6 250,129
		7.2. Tavan				
143	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,585	6 972,058 ----- 3 033,159
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	75,337 ----- 56,584	2 579,540 ----- 1 937,432
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	28,296 ----- 25,509	968,870 ----- 873,428
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- -----	127,925 ----- -----

1	2	3	4	5	6	7
					1,391	47,632
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	34,399 ----- 25,509	1 177,816 ----- 873,428
Total Tavan						11 954,134
Incluziv salariu						6 812,711
		7.3. Pereti				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	203,623 ----- 88,586	28 099,963 ----- 12 224,840
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,736 ----- 1,391	515,623 ----- 192,013
151	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	54,004 ----- 12,059	2 268,160 ----- 506,470
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	75,337 ----- 56,584	10 396,451 ----- 7 808,537
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	28,297 ----- 25,509	3 293,721 ----- 2 969,247
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	3,736 ----- 1,391	434,917 ----- 161,959
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	34,399 ----- 25,509	4 004,046 ----- 2 969,248
156	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900	m2	4,800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723

1	2	3	4	5	6	7
		)				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 37,591	2 163,956 60,897
Total Pereti						66 405,536
Incluziv salariu						31 153,400
		7.4. Podea				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 6,494	434,212 222,346
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 10,853	2 030,897 371,597
161	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 155,373	1 141,637 503,409
162	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 7,415	624,351 24,025
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 39,423	993,137 488,845
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 60,294	7 295,663 1 869,114
Total Podea						12 519,897
Incluziv salariu						3 479,336
		7.5. Sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						48 463,396
		8. cam VI				
		8.1. Demolari				
174	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,680	16,070 ----- 14,842	701,941 ----- 648,300
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,680	13,409 ----- 12,559	585,714 ----- 548,579
176	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,400	28,895 ----- 25,045	416,090 ----- 360,650
177	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	15,814 ----- 13,914	227,722 ----- 200,362
Total Demolari						1 931,467
Incluziv salariu						1 757,891
		8.2. Tavan				
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,400	224,911 ----- 102,036	3 238,719 ----- 1 469,319
Total Tavan						3 238,719
Incluziv salariu						1 469,319
		8.3. Pereti				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,680	3,736 ----- 1,391	163,188 ----- 60,758
180	CK18C	Montarea cornier	m	15,600	54,009 ----- 12,059	842,541 ----- 188,117
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	75,337 ----- 56,584	3 290,735 ----- 2 471,590
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,680	28,297 ----- 25,509	1 236,016 ----- 1 114,233
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,680	3,736 -----	163,188 -----

1	2	3	4	5	6	7
					1,391	60,758
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	34,399 ----- 25,509	1 502,545 ----- 1 114,233
Total Pereti						7 198,213
Incluziv salariu						5 009,689
		8.4. Podea				
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,400	12,681 ----- 6,493	182,602 ----- 93,502
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,400	59,315 ----- 10,854	854,141 ----- 156,301
187	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	14,400	352,204 ----- 155,373	5 071,743 ----- 2 237,371
188	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,200	80,094 ----- 39,423	977,152 ----- 480,961
Total Podea						7 085,638
Incluziv salariu						2 968,135
Total cam VI						19 454,037
Incluziv salariu						11 205,034
		9. cam VII				
		9.1. Demolari				
189	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
190	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	138,000	13,409	1 850,387

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane			----- 12,559	----- 1 733,087
192	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
Total Demolari						6 649,693
Incluziv salariu						6 250,129
		9.2. Tavan				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,585	6 972,058 ----- 3 033,159
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	75,337 ----- 56,584	2 579,540 ----- 1 937,432
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	28,296 ----- 25,509	968,870 ----- 873,428
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	34,399 ----- 25,509	1 177,816 ----- 873,428
Total Tavan						11 954,134
Incluziv salariu						6 812,711
		9.3. Pereti				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	203,623 ----- 88,586	28 099,963 ----- 12 224,840

1	2	3	4	5	6	7
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,736 ----- 1,391	515,623 ----- 192,013
203	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	54,004 ----- 12,059	2 268,160 ----- 506,470
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2	138,000	75,337 ----- 56,584	10 396,451 ----- 7 808,537
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	28,297 ----- 25,509	3 293,721 ----- 2 969,247
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	3,736 ----- 1,391	434,917 ----- 161,959
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	34,399 ----- 25,509	4 004,046 ----- 2 969,248
208	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
209	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						66 405,536
Incluziv salariu						31 153,400
		9.4. Podea				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"	m2	34,240	12,681	434,212

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare			----- 6,494	----- 222,346
212	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 ----- 10,853	2 030,897 ----- 371,597
213	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409
214	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025
215	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
Total Podea						12 519,897
Incluziv salariu						3 479,336
Total cam VII						97 529,260
Incluziv salariu						47 695,576
		10. Coridor Etaj				
217	RpC056B	Demontari: lambriuri tavane	m2	114,600	43,597 ----- 43,597	4 996,240 ----- 4 996,240
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,730	3,736 ----- 1,391	1 004,083 ----- 373,916
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	87,000	75,337 -----	6 554,284 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			56,584	4 922,773
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,000	34,399 ----- 25,509	2 992,713 ----- 2 219,283
221	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,000	224,911 ----- 102,036	6 522,419 ----- 2 959,044
222	CK18C	Montarea cornier	m	47,000	54,004 ----- 12,059	2 538,179 ----- 566,764
Total Coridor Etaj						
						24 607,918
Incluziv salariu						16 038,020
		11. cam VIII				
		11.1. Demolari				
223	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
226	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082
Total Demolari						
						6 649,693
Incluziv salariu						6 250,129
		11.2. Tavan				
229	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,585	6 972,058 ----- 3 033,159

1	2	3	4	5	6	7
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	75,337 ----- 56,584	2 579,540 ----- 1 937,432
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	28,296 ----- 25,509	968,870 ----- 873,428
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	34,399 ----- 25,509	1 177,816 ----- 873,428
Total Tavan						11 954,134
Incluziv salariu						6 812,711
		11.3. Pereti				
235	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	203,623 ----- 88,586	28 099,963 ----- 12 224,840
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,736 ----- 1,391	515,623 ----- 192,013
237	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	54,004 ----- 12,059	2 268,160 ----- 506,470
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	75,337 ----- 56,584	10 396,451 ----- 7 808,537
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	28,297 ----- 25,509	3 293,721 ----- 2 969,247
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	3,736 ----- 1,391	434,917 ----- 161,959
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	34,399 ----- 25,509	4 004,046 ----- 2 969,248

1	2	3	4	5	6	7
242	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
243	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						66 405,536
Incluziv salariu						31 153,400
		11.4. Podea				
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 ----- 6,494	434,212 ----- 222,346
246	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 ----- 10,853	2 030,897 ----- 371,597
247	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409
248	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025

1	2	3	4	5	6	7
249	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
250	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
Total Podea						12 519,897
Incluziv salariu						3 479,336
Total cam VIII						97 529,260
Incluziv salariu						47 695,576
		12. Intrare nterior				
		12.1. Tavan				
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,000	3,736 ----- 1,391	605,297 ----- 225,407
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,000	34,399 ----- 25,509	5 572,638 ----- 4 132,458
Total Tavan						6 177,935
Incluziv salariu						4 357,865
		12.2. Pereti				
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,000	3,736 ----- 1,391	1 210,594 ----- 450,814
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324,000	34,399 ----- 25,509	11 145,276 ----- 8 264,916
Total Pereti						12 355,870
Incluziv salariu						8 715,730
		12.3. Podea				
255	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,000	38,426 ----- 36,176	6 225,076 ----- 5 860,576
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,000	12,681 -----	2 054,273 -----

1	2	3	4	5	6	7
					6,493	1 051,898
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	162,000	59,314 ----- 10,853	9 608,891 ----- 1 758,173
258	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	162,000	352,225 ----- 155,373	57 060,477 ----- 25 170,426
259	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,000	80,098 ----- 39,423	5 927,252 ----- 2 917,302
Total Podea						80 875,969
Incluziv salariu						36 758,375
Total Intrare nterior						99 409,774
Incluziv salariu						49 831,970
		13. Cam IX 13.1. Demolari				
260	RpCQ56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400	19,480 ----- 19,480	124,670 ----- 124,670
261	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,400	16,070 ----- 14,842	1 870,501 ----- 1 727,562
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	13,409 ----- 12,559	1 850,387 ----- 1 733,087
263	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,000	28,895 ----- 25,045	895,752 ----- 776,402
264	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,840	74,764 ----- 74,208	1 857,131 ----- 1 843,326
265	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	15,819 ----- 13,914	51,252 ----- 45,082

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						6 649,693
Incluziv salariu						6 250,129
		13.2. Tavan				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	34,240	203,623 ----- 88,585	6 972,058 ----- 3 033,159
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,240	75,337 ----- 56,584	2 579,540 ----- 1 937,432
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,240	28,296 ----- 25,509	968,870 ----- 873,428
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,240	3,736 ----- 1,391	127,925 ----- 47,632
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,240	34,399 ----- 25,509	1 177,816 ----- 873,428
Total Tavan						11 954,134
Incluziv salariu						6 812,711
		13.3. Pereti				
272	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	138,000	203,623 ----- 88,586	28 099,963 ----- 12 224,840
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,736 ----- 1,391	515,623 ----- 192,013
274	CK18C	Montarea cornier	m	42,000	54,004 ----- 12,059	2 268,160 ----- 506,470
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	75,337 ----- 56,584	10 396,451 ----- 7 808,537

1	2	3	4	5	6	7
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,400	28,297 ----- 25,509	3 293,721 ----- 2 969,247
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,400	3,736 ----- 1,391	434,917 ----- 161,959
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,400	34,399 ----- 25,509	4 004,046 ----- 2 969,248
279	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	24,840	352,213 ----- 155,373	8 748,968 ----- 3 859,466
280	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100*900)	m2	4,800	1 349,944 ----- 83,484	6 479,731 ----- 400,723
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,620	1 335,775 ----- 37,591	2 163,956 ----- 60,897
Total Pereti						66 405,536
Incluziv salariu						31 153,400
		13.4. Podea				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,240	12,681 ----- 6,494	434,212 ----- 222,346
283	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,240	59,314 ----- 10,853	2 030,897 ----- 371,597
284	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2	m2	3,240	352,357 ----- 155,373	1 141,637 ----- 503,409

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime (stratul suport de mortar)				
285	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	3,240	192,701 ----- 7,415	624,351 ----- 24,025
286	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	80,092 ----- 39,423	993,137 ----- 488,845
287	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,000	235,344 ----- 60,294	7 295,663 ----- 1 869,114
Total Podea						12 519,897
Incluziv salariu						3 479,336
Total Cam IX						97 529,260
Incluziv salariu						47 695,576
		14. Diverse				
288	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	51,482 ----- 51,482	1 801,863 ----- 1 801,863
289	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,000	38,700 ----- 0,000	1 354,500 ----- 0,000
Total Diverse						3 156,363
Incluziv salariu						1 801,863
		15. Lucrari sanitare				
290	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	8,000	60,294 ----- 60,294	482,352 ----- 482,352
291	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	8,000	85,803 ----- 85,803	686,424 ----- 686,424
292	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	9,000	40,814 ----- 40,814	367,330 ----- 367,330

1	2	3	4	5	6	7
293	S808C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	12.000	82,665 ----- 11,595	991,980 ----- 139,140
294	S808E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	8.000	164,192 ----- 14,842	1 313,533 ----- 118,733
295	S001B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	58.000	53,618 ----- 8,348	3 109,867 ----- 484,207
296	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHАU-РЕ-Ха-DIN ф 20х2,8)	m	64.000	91,682 ----- 29,219	5 867,656 ----- 1 870,042
297	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	8.000	913,796 ----- 194,796	7 310,368 ----- 1 558,368
298	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	9.000	1 546,851 ----- 85,803	13 921,659 ----- 772,227
299	S824A	Sifon pentru dus	buc	9.000	148,930 ----- 38,495	1 340,373 ----- 346,459
300	S824A	Sifon pentru spalator	buc	9.000	148,930 ----- 38,495	1 340,373 ----- 346,459
301	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	9.000	3 188,163 ----- 85,803	28 693,467 ----- 772,227
Total Lucrari sanitare						65 425,382
Incluziv salariu						7 943,968

Cheltuieli directe	lei	921 161,579
ASM	22,50 %	97 673,554
Cheltuieli Transport	7,00 %	33 413,950
Cheltuieli regie	7,00 %	73 657,437
Beneficiu Deviz	1,00 %	11 259,065
Total	100,00 +	1 137 165,585
TVA	20,00 %	227 433,117

Total deviz:
Incluziv salariu

1 364 598,702
434 104,686

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)