

Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 461 372,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie birouri 1.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,5000	7,084 6,334	853,610 763,235
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	248,3000	7,084 6,334	1 758,933 1 572,708
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	120,5000	6,404 5,894	771,658 710,203
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(deseuri de constructie)	t	20,0000	31,701 22,002	634,030 440,030
5	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1(deseuri de constructie)	t	20,0000	7,899 7,899	157,990 157,990
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	20,0000	21,200 0,000	424,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 600,221
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				4 600,221 3 644,166
		<i>Total</i>	Lei			4 600,221

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie birouri Inclusiv salariu				4 600,221 3 644,166
		1.2. Tavane				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,600x600x12mm	m2	120,5000	200,881 66,956	24 206,161 8 068,198
		<i>Total</i>	Lei			24 206,161
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 206,161 8 068,198
		1.3. Pereti				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	248,3000	15,169 5,026	3 766,487 1 247,956
9	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=2	m2	158,8000	96,617 59,951	15 342,748 9 520,187
10	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=3	m2	68,1000	144,925 89,926	9 869,407 6 123,974
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,4000	82,047 36,511	1 755,807 781,336
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	248,3000	15,133 4,914	3 757,573 1 220,146
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,3000	26,465 20,644	6 571,247 5 125,905
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,3000	3,005 0,930	746,215 230,993
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,3000	30,151 17,056	7 486,617 4 234,881
		<i>Total</i>	Lei			49 296,101
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 296,101 28 485,378
		1.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp((turnat mecanizat)	m2	120,5000	107,062 30,505	12 900,971 3 675,853
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	238,6000	19,772 0,888	4 717,695 211,901
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,5000	50,128 20,863	6 040,424 2 513,992
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm(clasa 33) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	120,5000	341,055 39,047	41 097,103 4 705,164
		<i>Total</i>	Lei			64 756,193
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				64 756,193 11 106,910
		<i>Total</i>	Lei			142 858,676
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 313,116
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 813,358
		<i>Total</i>				156 985,150
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 569,852
		<i>Total</i>				158 555,002
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 585,551
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				160 140,553 51 304,652
		2. Lucrari electrice - birouri				
20	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatia PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,0000	19,420 5,651	3 884,044 1 130,220
21	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatia PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din	m	250,0000	24,574 6,143	6 143,445 1 535,625

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
22	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	450,0000	<u>3,600</u> 0,000	<u>1 620,000</u> 0,000
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	<u>37,879</u> 6,634	<u>227,273</u> 39,803
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000	<u>41,456</u> 7,617	<u>829,114</u> 152,334
25	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri Led 40 W,	buc	15,0000	<u>349,251</u> 27,027	<u>5 238,765</u> 405,405
26	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete(Dulap 18 module)	buc	2,0000	<u>502,737</u> 73,710	<u>1 005,474</u> 147,420
27	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat tripolar 25 A	buc	2,0000	<u>95,936</u> 17,691	<u>191,871</u> 35,381
28	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A	buc	4,0000	<u>40,935</u> 17,691	<u>163,742</u> 70,762
29	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential 16 A	buc	5,0000	<u>253,435</u> 17,690	<u>1 267,177</u> 88,452
		<i>Total</i>	Lei			20 570,905
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			865,296
		<i>Transportarea</i>	2 %			339,306
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			721,080
		<i>Total</i>				22 496,587
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			224,966

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice - birouri Inclusiv salariu				22 721,553 3 605,402
		3. Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2				
		3.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
30	RpCO56C	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate	m2	66,7000	6,740 6,740	449,538 449,538
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,4000	7,084 6,334	420,784 376,234
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si si vanguri scari	m2	207,9000	7,084 6,334	1 472,742 1 316,817
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (насечка)	m2	138,3000	25,547 24,647	3 533,122 3 408,652
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice	kg	210,0000	1,000 0,943	210,036 197,988
35	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(deseuri de constructie)	t	18,0000	31,701 22,002	570,627 396,027
36	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1(deseuri de constructie)	t	18,0000	7,899 7,899	142,191 142,191
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	18,0000	21,200 0,000	381,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 180,640
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				7 180,640 6 287,447
		3.2. Tavane				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,600x600x12mm	m2	126,1000	200,881 66,956	25 331,094 8 443,152
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,2000	15,169 5,026	169,894 56,291
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,2000	82,047 36,511	918,926 408,923
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	11,2000	15,133 4,914	169,493 55,037

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2000	26,465 20,644	296,407 231,212
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	3,005 0,930	33,659 10,419
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000	30,152 17,056	337,698 191,022
		<i>Total</i>	Lei			27 257,171
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 257,171 9 396,056
		3.3. Pereti				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	196,7000	15,169 5,026	2 983,762 988,614
46	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=3	m2	164,2000	144,925 89,926	23 796,718 14 765,882
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si vanguri trepte	m2	32,5000	82,047 36,511	2 666,527 1 186,608
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,7000	15,133 4,914	2 976,701 966,584
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,7000	26,465 20,644	5 205,656 4 060,675
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,7000	3,005 0,930	591,143 182,990
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,7000	30,152 17,056	5 930,801 3 354,817
		<i>Total</i>	Lei			44 151,308

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 151,308 25 506,170
		3.4. Pardoseli				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pardoseli	m2	138,3000	15,169 5,026	2 097,887 695,096
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	138,3000	189,214 14,513	26 168,303 2 007,104
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	126,1000	218,999 75,415	27 615,774 9 509,831
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, 300x300	m2	12,2000	284,580 94,717	3 471,871 1 155,552
56	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	48,8000	85,842 30,166	4 189,090 1 472,101
57	CH06Aapl	Balustrada din inox montata pe suport, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta	m	11,6000	1 427,507 22,113	16 559,082 256,511
		<i>Total</i>	Lei			80 102,007
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 102,007 15 096,195
		<i>Total</i>	Lei			158 691,126
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 508,608
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 032,867
		<i>Total</i>				174 232,601
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 742,326
		<i>Total</i>				175 974,927
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 759,749
		Total Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2 Inclusiv salariu				177 734,676 56 285,868
		4. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
58	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mm	m	100,0000	19,420 5,651	1 942,022 565,110
59	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	100,0000	3,600 0,000	360,000 0,000
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	37,879 6,634	75,758 13,268
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu doua clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	41,515 6,634	83,030 13,268
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri Led 40 W,	buc	16,0000	349,251 27,027	5 588,016 432,432
		<i>Total</i>	Lei			8 048,826
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			245,779
		<i>Transportarea</i>	2 %			140,495
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			204,816
		<i>Total</i>				8 639,916
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			86,399
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				8 726,315 1 024,078
		5. Lucrari de termoficare				
63	IB06C apl	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(inclusiv depozitarea radiatoarelor in vederea instalarii ulterioare)(Atentie norma aplicata,se exclud resursele materiale si utilaj,K=0.8)	buc	11,0000	22,976 22,976	252,736 252,736

1	2	3	4	5	6	7
64	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,0000	3,590 3,590	78,980 78,980
65	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	50,0000	19,752 10,770	987,610 538,500
66	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Atentie radiatoare existente demontate anterior,pret radiator =0)	buc	11,0000	31,920 28,720	351,120 315,920
67	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	22,0000	18,480 7,180	406,560 157,960
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Robinet p/u cap termostatic)	buc	11,0000	144,485 5,385	1 589,335 59,235
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(cap termostatic)	buc	11,0000	135,985 5,385	1 495,835 59,235
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,0000	173,062 6,462	1 903,682 71,082
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,0000	152,192 6,462	1 674,112 71,082
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,0000	71,090 3,590	781,990 39,490
73	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	22,0000	112,015 5,385	2 464,330 118,470
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Teava PPR Fibra PN 25 dn 20x3.4mm)	m	50,0000	33,474 12,565	1 673,700 628,250
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	22,0000	16,495	362,890

1	2	3	4	5	6	7
		îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv			5,385	118,470
		<i>Total</i>	Lei			14 022,880
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			602,258
		<i>Transportarea</i>	2 %			229,992
		<i>Total</i>				14 855,130
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			148,552
		<i>Total</i>				15 003,682
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			150,038
		Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu				15 153,720 2 509,410

		Total	Lei		384 476,78
		Tva	20 %		76 895,36
		Total deviz: Inclusiv salariu			461 372,14 <hr/> 114 729,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)