

**Reconstructia drumului public  
local L106 G38 Nimereuca-  
Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-  
nul Soroca.(08/2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 11 148 590,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente.</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare )	100 m3	1,6400	1 012,50 0,00	1 660,50 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t	278,8000	10,44 0,00	2 910,69 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare )	100 m3	1,9100	1 012,50 0,00	1 933,88 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t	324,7000	13,82 0,00	4 485,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9100	253,61 32,49	484,39 62,06
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3	36,6100	1 012,50 0,00	37 067,62 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t	6 233,9000	13,81 0,00	86 121,32 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	36,6100	253,61 32,49	9 284,65 1 189,46
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	3,5500	1 549,97 0,00	5 502,40 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.)	100m2	34,6500	407,50 265,34	14 119,97 9 193,86
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	5,2000	877,50 0,00	4 563,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului)	t	624,0000	17,23 0,00	10 754,64 0,00
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	520,0000	16,25 16,25	8 447,40 8 447,40

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=3465x0,9=3119m2)	100m2	31,1900	96,25 0,00	3 002,05 0,00
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3465x0,1=346m2)	100m2	3,4600	532,47 532,47	1 842,36 1 842,36
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilui)	100m2	34,6500	621,30 469,30	21 528,04 16 261,24
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	34,6500	237,18 59,57	8 218,30 2 063,93
		<i>Total</i>	lei			221 926,95
		<b>Total Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu</b>				<b>221 926,95 39 060,31</b>
		<b>2. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul )	100m2	102,9400	121,28 0,00	12 484,14 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul	100 m3	30,8800	675,47 0,00	20 858,56 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1 133,0000	424,94 33,39	481 451,79 37 833,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)				
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3	1 647,0000	536,20 27,07	883 122,80 44 592,52
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3	1 201,0000	536,20 27,08	643 977,23 32 517,08
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2))	m3	86,0000	536,20 27,08	46 113,27 2 328,45
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t	5,5800	11 474,00 0,00	64 024,92 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	8 578,0000	231,51 5,42	1 985 876,04 46 449,87
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25/ m2 50/70	t	2,1500	11 474,00 0,00	24 669,10 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	8 578,0000	176,08	1 510 371,80

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)			4,51	38 708,23
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	2 990,0000	315,36 60,47	942 930,78 180 797,82
		<i>Total</i>	lei			6 615 880,43
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier. Inclusiv salariu</b>				<b>6 615 880,43 383 227,67</b>
		<b>3. Drumuri laterale.</b>				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3	5,6000	1 012,50 0,00	5 670,00 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t	952,0000	13,82 0,00	13 151,88 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,6000	253,61 32,49	1 420,21 181,94
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul )	100m2	11,2000	121,28 0,00	1 358,29 0,00
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8	100 m3	3,3600	675,47 0,00	2 269,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tregeri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul				
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3	112,0000	424,94 33,39	47 592,77 3 739,96
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3	179,0000	536,20 27,07	95 979,96 4 846,42
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm.)	m3	131,0000	536,20 27,07	70 242,31 3 546,82
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2))	m3	9,3000	536,20 27,08	4 986,68 251,80
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/m2 50/70	t	0,6100	11 474,00 0,00	6 999,14 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021,	m2	933,0000	231,51 5,41	215 996,99 5 052,19

1	2	3	4	5	6	7
		H=6cm)				
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25/ m2 50/70	t	0,2330	<u>11 474,46</u> 0,00	<u>2 673,55</u> 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	933,0000	<u>176,08</u> 4,51	<u>164 278,03</u> 4 210,16
		<i>Total</i>	lei			632 619,38
		<b>Total Drumuri laterale. Inclusiv salariu</b>				<b>632 619,38 21 829,29</b>
		<b>4. Trotuar.</b>				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul )	100 m3	1,3500	<u>2 316,43</u> 0,00	<u>3 127,18</u> 0,00
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	1,3500	<u>1 012,50</u> 0,00	<u>1 366,88</u> 0,00
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit)	t	229,5000	<u>13,81</u> 0,00	<u>3 170,52</u> 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit)	100 m3	1,3500	<u>253,61</u> 32,49	<u>342,37</u> 43,86
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul	100m2	10,3700	<u>121,27</u> 0,00	<u>1 257,61</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		)				
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32MM, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,12m)	m2	1 037,0000	82,74 23,10	85 804,70 23 958,85
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.	m2	1 037,0000	190,17 10,83	197 201,14 11 230,71
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m	691,0000	206,70 27,08	142 828,42 18 708,83
		<i>Total</i>	lei			435 098,82
		<b>Total Trotuar. Inclusiv salariu</b>				<b>435 098,82 53 942,25</b>
		<b>5. Intrare in curti.</b>				
50	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul)	100m2	5,4200	96,25 0,00	521,68 0,00
51	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	54,0000	424,94 33,39	22 946,52 1 803,20
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	65,0000	536,20	34 853,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=12cm.)			27,08	1 759,88
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	542,0000	187,59 4,51	101 673,81 2 445,77
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m	409,0000	206,70 27,08	84 539,54 11 073,68
		<i>Total</i>	lei			244 534,61
		<b>Total Intrare in curti. Inclusiv salariu</b>				<b>244 534,61 17 082,53</b>
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
55	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	209,0000	190,56 42,42	39 826,52 8 865,26
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	40,0000	867,12 98,37	34 684,90 3 934,90
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	7,0000	867,12 98,37	6 069,86 688,61
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	67,0000	1 050,45 119,13	70 380,15 7 981,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150 961,43
		<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>150 961,43 21 470,48</b>

		Total	lei	8 301 021,62
		CAS	24 %	128 787,01
		Total CD		8 429 808,63
		Cheltuieli de regie	7 %	590 086,60
		Total cu CR		9 019 895,23
		Beneficiu	3 %	270 596,86
		Total cu b		9 290 492,09
		TVA	20 %	1 858 098,41
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>11 148 590,50</b>
				<b>536 612,53</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia drumului public  
local L106 G38 Nimereuca-  
Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-  
nul Soroca.(08/2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 11 148 590,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,5100	90,25	1 399,78
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3 228,9200	90,25	291 410,04
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	203,0490	90,25	18 325,17
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 197,7500	90,25	108 096,93
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,8100	90,25	1 697,60
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	88,4400	90,25	7 981,71
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	826,0232	90,25	74 548,59
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	367,3430	90,25	33 152,71
		<b>Total manopera</b>				<b>536 612,53</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	34,6500	152,00	5 266,80
2.	1111000100013101	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	1 341,0510	1 491,67	2 000 405,54
3.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70	t	148,4260	1 835,00	272 361,71
4.	1111000100013112	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	894,0340	1 712,50	1 531 033,23
5.	1411122201660116	Piatra sparta 16-32 mm	m3	180,4380	280,00	50 522,64
6.	141112220167216	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1 691,6400	280,00	473 659,20
7.	1411122201672161	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	82,5500	280,00	23 114,00
8.	141112220167232	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	2 319,0200	280,00	649 325,60
9.	14111222016728	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8- 16 mm	m3	121,0310	280,00	33 888,68
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1464	280,00	40,99
11.	141112220175216	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0300	280,00	8,40
12.	141112220175232	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,0054	280,00	1,51
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,2100	198,33	5 991,55
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 702,9890	198,33	337 753,80
15.	232032260004011	Bitum 50/70	t	8,8302	11 000,00	97 132,20
16.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	152,5700	110,00	16 782,70
17.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	73,1500	56,00	4 096,40
18.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	23,8260	120,00	2 859,12
19.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	67,0000	880,00	58 960,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10 600,3000	2,95	31 270,88
21.	266310210000011	Beton C12/15	m3	4,7000	2 287,50	10 751,25
22.	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	187,3500	2 287,50	428 563,12
23.	26661228002862	Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	3 004,9500	140,00	420 693,00
24.	26661228003254	Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1	m	1 105,5000	65,83	72 775,06

		C25/30				
25.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	94,7380	30,00	2 842,14
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	274,1660	35,00	9 595,80
27.	28111063017941	Stilb metalic confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	40,0000	540,00	21 600,00
28.	28111063017942	Stilb metalic confectionat industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	7,0000	540,00	3 780,00
29.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	134,0000	2,60	348,40
30.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,3400	65,00	87,10
31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	134,0000	1,20	160,80
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	522,6730	20,00	10 453,46
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,2400	20,00	424,80
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>6 576 549,88</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	10,0320	720,00	7 223,04
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,5719	480,00	1 234,51
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	240,5383	641,67	154 346,23
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	128,4178	566,67	72 770,51
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 062,3760	566,67	602 016,62
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,1402	566,67	8 579,50
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	45,0457	566,67	25 526,05
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	128,4178	791,67	101 664,52
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	116,1375	450,00	52 261,88
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,3216	450,00	1 044,72
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,9612	550,00	3 828,66
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,1880	550,00	10 003,40
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	267,9884	450,00	120 594,79
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	65,5469	408,33	26 764,78
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 187 859,21</b>

Total	lei	8 301 021,62
CAS	24 %	128 787,01
Total CD		8 429 808,63
Cheltuieli de regie	7 %	590 086,60
Total cu CR		9 019 895,23
Beneficiu	3 %	270 596,86
Total cu b		9 290 492,09

TVA	20 %	1 858 098,41
-----	------	--------------

**Total deviz:**

**11 148 590,50**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia drumului public local L106 Investitor  
G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900,  
r-nul Soroca.(08/2025-DA)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente.</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare )	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 660,50
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			2 910,69
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare )	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 933,88
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			4 485,74
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			253,61

1	2	3	4	5	6	7
						32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,25	32,49
	141112220175216	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			484,39
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcara)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			37 067,62
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t			13,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			86 121,32
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			253,61 32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,25	32,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			9 284,65
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			1 549,97 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	566,67	675,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
		<i>Total</i>	lei			5 502,40
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.)	100m2			407,50 265,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	90,25	265,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	550,00	20,90
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	641,67	91,12
		<i>Total</i>	lei			14 119,97
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		<i>Total</i>	lei			4 563,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului)	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			10 754,64
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			16,25 16,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	90,25	16,25
		<i>Total</i>	lei			8 447,40
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			96,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=3465x0,9=3119m2)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	641,67	96,25
		<i>Total</i>	lei			3 002,05
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3465x0,1=346m2)	100m2			532,47 532,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	90,25	532,47
		<i>Total</i>	lei			1 842,36
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			621,30 469,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	90,25	469,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	152,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			21 528,04
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			237,18 59,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	90,25	59,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	408,33	157,62
		<i>Total</i>	lei			8 218,30
		<b>2. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul )	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			12 484,14
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul	100 m3			675,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	566,67	675,47
		<i>Total</i>	lei			20 858,56
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			424,94 33,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,25	33,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	198,33	260,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	566,67	86,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			481 451,79
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3			536,20 27,07

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,07
	141112220167232	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Total</i>	lei			883 122,80
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3			536,20 27,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,08
	141112220167216	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Total</i>	lei			643 977,23
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2))	m3			536,20 27,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,08
	14111222016728	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8- 16 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Total</i>	lei			46 113,27
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t			11 474,00 0,00
	232032260004011	Bitum 50/70	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	480,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			64 024,92
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			231,51 5,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	90,25	5,42
	111100010001310 1	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 491,67	210,33
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	566,67	4,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	566,67	4,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	791,67	6,25
		<i>Total</i>	lei			1 985 876,04
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25/ m2 50/70	t			11 474,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260004011	Bitum 50/70	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	480,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			24 669,10
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2			176,08 4,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,25	4,51
	1111000100013112	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 712,50	160,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	791,67	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 510 371,80
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			315,36 60,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,25	13,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	90,25	46,93
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	2 287,50	102,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,95	9,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	198,33	1,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002862	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	lei			942 930,78
		<b>3. Drumuri laterale.</b>				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			5 670,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			13 151,88
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			253,61 32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,25	32,49
	141112220175216	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			1 420,21
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul )	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			1 358,29
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu	100 m3			675,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	566,67	675,47
		Total	lei			2 269,57
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3			424,94 33,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,25	33,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	198,33	260,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	566,67	86,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		Total	lei			47 592,77
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3			536,20 27,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,07
	141112220167232	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		Total	lei			95 979,96
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm.)	m3			536,20 27,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,07
	141112220167216	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		Total	lei			70 242,31
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2))	m3			536,20 27,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,08
	14111222016728	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8- 16 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		Total	lei			4 986,68
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra	t			11 474,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70				
	232032260004011	Bitum 50/70	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	480,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			6 999,14
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			231,51 5,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	90,25	5,41
	111100010001310 1	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 491,67	210,33
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	566,67	4,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	566,67	4,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	791,67	6,25
		<i>Total</i>	lei			215 996,99
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic asfaltic,( Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25/ m2 50/70	t			11 474,46 0,00
	232032260004011	Bitum 50/70	t	1,0300	11 000,00	11 330,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	480,00	143,99
		<i>Total</i>	lei			2 673,55
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2			176,08 4,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,25	4,51
	111100010001311 2	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 712,50	160,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	791,67	4,20
		<i>Total</i>	lei			164 278,03
		<b>4. Trotuar.</b>				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul )	100 m3			2 316,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	641,67	2 316,43
		<i>Total</i>	lei			3 127,18
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 366,88
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit)	t			13,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			3 170,52
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit)	100 m3			253,61

1	2	3	4	5	6	7
						32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,25	32,49
	141112220175232	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			342,37
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul )	100m2			121,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,27
		<i>Total</i>	lei			1 257,61
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32mm, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,12m)	m2			82,74 23,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	90,25	23,10
	1411122201660116	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740	280,00	48,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	566,67	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	408,33	2,25
		<i>Total</i>	lei			85 804,70
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.	m2			190,17 10,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	90,25	10,83
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 835,00	172,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	566,67	6,46
		<i>Total</i>	lei			197 201,14
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m			206,70 27,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,25	10,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,25	16,25
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	2 287,50	109,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,95	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	198,33	0,59
	26661228003254	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	65,83	66,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			142 828,42
		<b>5. Intrare in curti.</b>				
50	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul)	100m2			96,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	641,67	96,25
		<i>Total</i>	lei			521,68
51	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea	m3			424,94 33,39

1	2	3	4	5	6	7
		stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,25	33,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	198,33	260,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	566,67	86,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			22 946,52
52	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără înnoțire (Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=12cm.)	m3			536,20 27,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	90,25	27,08
	141112220167216 1	Piatră spartă fracție mare; fr. 16-32	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	566,67	123,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Total</i>	lei			34 853,06
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			187,59 4,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,25	4,51
	111100010001311 1	Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 835,00	172,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	566,67	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	791,67	4,20
		<i>Total</i>	lei			101 673,81
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundație din beton C12/15)	m			206,70 27,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,25	10,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,25	16,25
	26631021000011	Beton clasă C12/15	m3	0,0480	2 287,50	109,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,95	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	198,33	0,59
	26661228003254	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	65,83	66,16
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			84 539,54
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
55	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			190,56 42,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	90,25	34,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	90,25	8,12
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	110,00	80,30
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	56,00	19,60
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără inserții textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	120,00	13,68
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33	h-ut	0,0480	720,00	34,56

1	2	3	4	5	6	7
		kw 40-45 cp				
		<i>Total</i>	lei			39 826,52
56	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			867,12 98,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	90,25	29,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	90,25	68,59
	266310210000011	Beton C12/15	m3	0,1000	2 287,50	228,75
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	1,0000	540,00	540,00
		<i>Total</i>	lei			34 684,90
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc			867,12 98,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	90,25	29,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	90,25	68,59
	266310210000011	Beton C12/15	m3	0,1000	2 287,50	228,75
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	1,0000	540,00	540,00
		<i>Total</i>	lei			6 069,86
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc			1 050,45 119,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	90,25	119,13
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	880,00	880,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	65,00	1,30
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	30,00	42,42
		<i>Total</i>	lei			70 380,15

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.