

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 5 164 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	481,440 0,000	24,072 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	88,175 88,175	99,638 99,638
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	220,180 0,000	88,072 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	752,100 377,700	30,084 15,108
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	0,860	13,288 13,288	11,428 11,428

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,860	32,600 32,100	28,036 27,606
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				281,330 153,780
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,400	306,360 38,520	122,544 15,408
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3	0,570	1 431,079 593,644	815,715 338,377
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	608,000 0,000	608,000 0,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,000	1 216,000 0,000	1 216,000 0,000
11		Capac din fonta cu gratie 40 x 70	buc	1,000	560,000 0,000	560,000 0,000
12	IzF04F, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,600	51,744 5,136	238,021 23,626
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,340	14,526 2,015	4,939 0,685
		Total Caminul Inclusiv salariu				3 565,219 378,096

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 847
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			120
		Cheltuieli de transport	3,00 %			89
		Cheltuieli directe	100,00 +			4 056
		Cheltuieli de regie	3,00 %			122
		Total	100,00 +			4 178
		Beneficiu de deviz	3,00 %			125
		Total	100,00 +			4 303
		TVA	20,00 %			861
						5 164
		Total deviz: Inclisiv salariu				532

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)