

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. . Intreprinderea de Stat Intreprinderea pentru Silvicultura “Tighina”

2. I.S. I.S.”Tighina”

3. Obiectul achizițiilor Contonul silvic situat in extravilanul s.Hagimus, r-nul Causeni, in trupul de padure Mileniumul III

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	7,0000
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,0000
3		Stilp din beton armat SV 95/2	buc	7,0000
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,0000
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000
		2. Lucrari de montare		
6	33-01-024-1	Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km	1 km	0,2000
7		Cablu RZ 0.6/1 kw 2x25	m	200,0000
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500
9		Cablu AVVG3x6	m	5,0000
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000

1	2	3	4	5
11	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,4200
12		Clema de ancora in pana A-200	buc	14,0000
13		Clema CA-1500	buc	14,0000
14		Clema PS-1-1	buc	7,0000
15		Clema derivare perforare 95-25/25-16mm2	buc	3,0000
16		Clema derivare perforare 95-25/70-25mm2	buc	6,0000
17		Curea de stringere 180/8 D=10-45	buc	17,0000
18	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,2900
19		Banda din otel inoxidabil 20mm	m	29,0000
20		Clama pentru banda de otel inoxidabil 20mm	buc	29,0000
21		Clama de sustinere 1500 50-70mm2	buc	1,0000
22		Cosa de cablu de aluminiu S=25mm2	buc	2,0000
23		Cosa de cablu cu S=16mm2	buc	1,0000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Descarcator)	buc	1,0000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,0000
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000

1	2	3	4	5
29		Tub gofrat D=20mm	m	10,0000
30	08-01-013-1	Priza de pamint monopolara, tensiune 110 kV	buc	1,0000
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0300
32	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,0000
33	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000
34	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	1,0000
35	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000
		3. Utilaj		
36		Intrerupator automat 2P 32A 230V	buc	1,0000
37		Panou de evidenta BZUM 25, 1F 25A 40A	buc	1,0000
38		Cutie de distributie ext. 24 module	buc	1,0000
39		Descarcator oxizi Met Lei 220V-10KA(UC=280V)	buc	1,0000
40		Intrerupator automat 1P 16A 230V	buc	10,0000
41		Intrerupator automat 1P 25A 230V	buc	1,0000
42		Contor 1 faza	buc	1,0000