

Inspectoratul General al Politiei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatii curente a Izolatorului de Detentie Provizorie a Inspectoratului de politie Telenesti (faza 2****Valoarea de deviz 513 629,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari diverse interioare				
1	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	22,95	242,86 237,97	5 573,63 5 461,48
2	RpCK42A.	Desfacerea platformelor din beton sau mortar de ciment	m2	0,69	13,26 10,61	9,15 7,32
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,80	13,58 10,98	336,71 272,38
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,20	59,30 58,58	3 450,98 3 409,12
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,00	9,88 8,05	474,37 386,60
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 400,00	1,75 1,46	2 451,04 2 050,16
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, .)	m2	8,14	15,38 15,38	125,20 125,20
8	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,05	1 441,28 214,51	5 837,17 868,76
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,36	830,85	2 791,64

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara			136,20	457,62
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile pentru consolidarea gol ferestre	kg	516,52	25,56 7,69	13 200,48 3 971,45
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,34	905,09 47,58	4 833,17 254,08
12	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate	m2	6,93	834,77 25,68	5 784,95 177,93
13	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat,	m2	10,20	1 642,34 65,90	16 751,88 672,16
14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,30	718,80 29,29	1 653,25 67,36
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	555,50	11,13 9,89	6 183,97 5 491,13
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	555,50	61,95 43,93	34 411,46 24 404,22
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	133,60	36,90 30,75	4 930,19 4 108,74
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	106,00	17,28 9,52	1 831,58 1 008,97
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	20,90	175,06 89,69	3 658,84 1 874,43

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	112,70	86,56 32,95	9 755,41 3 713,35
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	112,70	233,31 91,53	26 294,18 10 315,23
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	399,70	2,65 1,10	1 060,42 438,95
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	399,70	57,37 44,66	22 929,00 17 852,13
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	319,80	15,69 7,32	5 018,63 2 341,58
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, -la pereti	m2	399,70	25,91 20,14	10 355,58 8 048,34
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea	m2	399,70	2,65 1,10	1 060,42 438,95
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	399,70	28,04 20,14	11 209,52 8 048,34
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,10	68,80 56,01	6 887,00 5 606,82
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a avanelor	m2	100,10	2,65 1,10	265,42 109,83
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, la tavanelor	m2	100,10	25,91 20,14	2 593,59 2 015,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavanelor inainte de vopsea	m2	100,10	2,65	265,42

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	109,83
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-la tavan	m2	100,10	28,04 20,13	2 807,04 2 015,38
33	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare la ferestre	m2	5,34	193,98 59,44	1 035,84 317,41
		Total Lucrari diverse interioare Inclusiv salariu				215 827,13 116 441,00
		2. Amenajare teritoriu				
34	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) la scari	m3	2,00	825,29 208,68	1 650,59 417,36
35	CA03D2.	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) la pereu	m3	3,80	825,91 208,68	3 138,45 792,98
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	80,60	87,96 10,98	7 089,29 885,23
37	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	61,90	167,76 38,22	10 384,21 2 366,11
		Total Amenajare teritoriu Inclusiv salariu				22 262,54 4 461,68
		3. Electricitate				
38	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip SRV-183 la 12 module	buc	1,00	574,90 130,70	574,90 130,70
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tip LPO 4x18	buc	9,00	264,30 39,90	2 378,74 359,14
40	RpEF02A.	Montarea corpuri de iluminat	buc	7,00	264,30	1 850,13

1	2	3	4	5	6	7
		multiple complet echipate LPO 2x18			39,90	279,33
41	RpEF02A..	Montarea corpurilor de iluminat multiple, complet echipate tip LSP 44-2x18	buc	2,00	284,70 39,91	569,41 79,81
42	RpEF02.A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, complet echipate tip LBO 1x18	buc	1,00	284,70 39,90	284,70 39,90
43	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE	buc	1,00	277,13 44,66	277,13 44,66
44	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip AVEX	buc	3,00	574,90 130,70	1 724,71 392,09
45	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferentiale 10 A, in carcasa de aminoplast,	buc	11,00	70,50 13,91	775,46 153,03
46	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferentiale tip IP44	buc	2,00	70,50 13,91	140,99 27,82
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-16A	buc	5,00	63,75 11,35	318,74 56,75
48	RpEB01A1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 4 mmp. Tip PV1	m	75,00	7,59 3,29	569,31 247,12
49	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmpmarca VVG	m	40,00	24,57 6,59	982,80 263,59
50	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x3.1.5 mmp arca VVG	m	80,00	23,47 5,49	1 877,74 439,32
51	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din	m	30,00	24,66	739,67

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1.5 mmp			9,15	274,57
52	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4 mmp tip ELECOR	m	10,00	24,64 9,15	246,44 91,53
53	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 26 mm, GOFRA	m	165,00	84,59 15,74	13 956,66 2 597,48
		Total Electricitate Inclusiv salariu				27 267,53 5 476,84
		4. Incalzire				
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 11K 500-400 mm, inclusiv	buc	1,00	805,99 18,30	805,99 18,30
55	IB06A.	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500-500mm inclusiv	buc	1,00	845,99 18,30	845,99 18,30
56	.IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-700mm, inclusiv	buc	1,00	820,99 18,30	820,99 18,30
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-800 mm	buc	1,00	813,54 23,80	813,54 23,80
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-1000mm, inclusiv	buc	2,00	806,06 18,30	1 612,12 36,61
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-1100mm, inclusiv	buc	2,00	866,06 18,30	1 732,12 36,61
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-1200 mm	buc	1,00	813,54 23,80	813,54 23,80
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500-1300mm	buc	1,00	813,54 23,80	813,54 23,80
62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22k 500 - 1400 mm	buc	1,00	813,54 23,80	813,54 23,80

1	2	3	4	5	6	7
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 33k 500-1400 mm	buc	1,00	813,54 23,80	813,54 23,80
64	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	30,00	77,42 10,98	2 322,54 329,49
65	IA52A	Cutie metalica pentru protectia radiator	buc	3,00	187,40 73,22	562,21 219,66
66	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,00	79,25 12,81	3 169,94 512,54
67	TsH91A	Instalarea scaune din metal	buc	3,00	517,15 263,59	1 551,46 790,78
68	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,00	79,25 12,81	1 981,22 320,34
69	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18*4 mm Tubolit	m	30,00	22,42 18,30	672,46 549,15
70	RpIF09B1.	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22*4 mm Tubolit	m	40,00	22,41 18,30	896,59 732,20
71	.RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=27*4mm Tubolit	m	25,00	22,41 18,30	560,37 457,62
72	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	35,00	71,68 24,16	2 508,93 845,69
73	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	15,00	77,03 29,29	1 155,48 439,32

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"				
74	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m	50,00	22,41 18,30	1 120,75 915,25
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Termostat	buc	12,00	223,91 3,66	2 686,93 43,93
76	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	18,27 7,32	877,06 351,46
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" echilibrare	buc	1,00	152,91 6,59	152,91 6,59
78	ID04B	Robinet de reglare cu diafragma pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	139,61 9,15	139,61 9,15
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	153,11 6,59	612,45 26,36
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	26,00	153,06 6,59	3 979,69 171,33
81	ID03A	Robinet cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm de reglare si echilibrare	buc	11,00	434,03 45,76	4 774,32 503,39
82	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	97,00	9,11 3,66	883,77 355,12
83	IC30A	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4	buc	24,00	49,91 4,76	1 197,77 114,22
84	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	387,71 10,25	387,71 10,25
85	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	24,00	54,88 5,49	1 317,00 131,80

1	2	3	4	5	6	7
86	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	145,00	4,29 3,29	622,76 477,76
87	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	12,00	5,86 5,86	70,29 70,29
88	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	95,00	29,16 10,98	2 770,59 1 043,38
		Total Incalzire Inclusiv salariu				46 859,72 9 674,19
		5. Ventilarea				
89	VA02A	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime,	m2	42,40	310,55 125,94	13 167,37 5 339,93
90	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, - VENTS	buc	1,00	2 830,58 815,30	2 830,58 815,30
91	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	10,00	297,06 125,94	2 970,59 1 259,38
92	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confecționate	buc	8,00	668,13 41,00	5 345,07 328,03
93	VB18A	Aparat de zgomot, DIFUZOR	buc	1,00	480,78 40,27	480,78 40,27
94	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=20x3.4mm	m	53,00	22,41 18,30	1 187,98 970,16
95	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V,	buc	1,00	1 083,55 558,67	1 083,55 558,67
96	VD01A	Verificarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de ventilație,	buc	1,00	296,79 224,79	296,79 224,79
97	VD02A	Măsurarea parametrilor în instalația de ventilație, climatizare și	buc	1,00	14,69	14,69

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii			6,59	6,59
98	CL18A	Confectii metalice diverse pentru sustinere	kg	150,00	25,56 7,69	3 833,36 1 153,20
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				31 210,76 10 696,32
		6. Apeduct, Canalizare				
99	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	92,76 21,23	2 318,98 530,85
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	42,43 9,15	254,56 54,91
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,00	45,18 11,71	722,85 187,44
102	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 430,71 67,73	1 430,71 67,73
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	226,86 60,41	226,86 60,41
104	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	3 068,02 179,39	3 068,02 179,39
105	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	1 671,99 131,80	1 671,99 131,80
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,00	226,86 60,41	226,86 60,41

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
107	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	31,10 11,72	217,71 82,01
		Total Apeduct, Canalizare Inclusiv salariu				10 138,54 1 354,95

		Прямые затраты	Lei	353 566,22
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	33 323,62
		Transportarea materialelor	3,50 %	6 949,59
		Total	100,00 +	393 839,43
		Cheltuieli de regie	4,50 %	17 722,77
		Total	100,00 +	411 562,20
		Beneficiul de deviz	4,00 %	16 462,48
		Total	100,00 +	428 024,68
		TVA	20,00 %	85 604,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		513 629,61 148 104,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)